

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI - metal. kab. přístupová síť
Číslo SAP
Číslo interní
Schvalování akce 2-kolové schvalování
Název

VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403

Budoucí uživatel NO-OS Olomoucko

Zpracovatel

Předkladatel

Vedoucí:
Manažer:

Schvaluje

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	VPI - metal. kab. přístupová síť
Typ investice:	Přeložky a ochrana stáv. metalických kabelů
Důvod 1:	
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0,000 km	kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0,000 km	kkm mk
100700_Délka nadzemní tratě	0,000 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	0,000 km	km kv
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0,000 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0 BD	
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500_Počet rodinných domů	0 RD	
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Požadavky:

Název polygonu:

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Rekapitulace nákladů:

Příprava:	0 tis. Kč
Materiál - přímá dodávka TCZ:	0 tis. Kč
Materiál zhotovitele-vykazovaný:	0tis. Kč
Materiál zhotovitele-nevykazovaný:	0 tis. Kč
Montáž:	0 tis. Kč
Zemní práce:	0tis. Kč
GOZ:	0 tis. Kč
Poplatky:	0 tis. Kč
Ostatní:	0 tis. Kč
Provozní práce:	0 tis. Kč
VBŘ příprava + realizace:	0 tis. Kč
NPV:	
OPEX:	0 tis. Kč
Celkové investiční náklady včetně přípravy:	0 tis.Kč
Celkové realizační náklady:	0 tis.Kč

Termíny:

Platnost ÚR od: Na překládku zajišťuje ÚR stavebník, bude samostatný SO 403 Zabezpečení a přeložka kabelů CETIN.

Platnost ÚR do:

Plánované zahájení přípravy:

Plánované ukončení přípravy:

Plánované zahájení realizace: Realizaci stavby stavebník předpokládá 2017/2018

Plánované ukončení realizace:

Nabídka k přejímce (Plán):

1.2 Účel stavby:

SD stavby " VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403".

Akce řeší přeložky a ochranu stávajících metalických sdělovacích kabelů, které by byly dotčeny stavbou „II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veř. osvětlení v Přerově IV – Kozlovicích“

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem.

2.2 Navrhované řešení:

Stávající stav

V současnosti vedou metalické kabely místní sítě v chodnících podél průtahu obce Kozlovice. Kabely by nově byly dotčeny výstavbou nových stožárů pro lampy VO ozn. S8, S 11, S12, S13, S17, S19, S21, S22.

V původním zadání od investora byly navrženy stranové přeložky trasy kabelů tak, aby kolem projektovaných sloupů VO procházely ve vzdálenosti min. 70cm od betonových patek sloupů.

Vzhledem k tomu, že trasy kabelů jsou „rovné“, nevzniká při odkopání dostatečná rezerva pro přesunutí trasy kabelů o tak velkou vzdálenost.

Navržené řešení

V situaci jsme ponechali názvy přeložek podle označení investora – čísla jednotlivých sloupů VO.

Navržené řešení spočívá v provedení stranových přeložek trasy alespoň 0,4m od betonových patek sloupů, případně tolik, kolik kabely po odkopání povolí, a jejich ochranu půlenými chráničkami SYSPRO 160/110 v rozsahu minimálně 2m před a za patkou sloupu, případně více dle nutnosti ochrany, vzhledem k souběhu s ostatními sítěmi. V trasách přeložky bude v trase ponechána rezervní HGR90mm

Přeložka u lampy S8 (č.p.78 – č.p.131) - kabely budou uloženy do půlené chráničky uloženy v celé délce přeložky cca 30m z důvodu souběhu s projektovaným kabelem pro napájení VO. V celé délce přeložky bude připoložena rezervní chránička HGR90.

Přeložka u S11 – stávající kabely budou odkopány od komunikace až po konec parcely 548/1 (cca 1,3m od metalické spojky) tím bude zajištěna dostatečná délka pro stranovou přeložku – vzhledem ke křížení s kabely NN a VN budou kabely uloženy do půlené chráničky od komunikace až po spojku SP16. V celé délce bude připoložena HGR90mm.

V parcele 548/2 pouze uložit do dělené chráničky a ponechat ve stávající trase.

Přeložka u S12 – kabely budou uloženy do půlené chráničky v celé délce přeložky, vzhledem k souběhu s kabely NN, v celé délce přeložky bude připoložena rezervní chránička HGR90.

Ochrana trasy u S13 – kabely budou uloženy do půlené chráničky v celé délce vzhledem k souběhu s kabely NN, v celé délce bude připoložena rezervní chránička HGR90.

Přeložka u S16 – kabely nové sítě budou přeloženy a uloženy do půlené chráničky SYSPRO160/110 min 2m před a za projektovaným sloupem VO, v celé délce přeložky bude připoložena rezervní chránička HGR90mm

Přeložka u S17 a S19 – v tomto případě se jedná o přeložku starého nepoužívaného kabelu (napájení pro zrušený UR). Kabely nové sítě nebudou dotčeny. Stávající trasa bude odkopána a bude připoložena nová rezervní HGR90mm.

Přeložka u S21 – kabely budou uloženy do půlených chrániček 2m před a 2m za patkou stožáru. V celé délce přeložky bude připoložena rezervní chránička HGR90mm

Přeložka u sloupu S22 - kabel bude uložen do SYSPRO160/110 v délce 2m před a 2m za patkou sloupu. Do trasy bude připoložena rezervní HGR90.

Trasu přeložky je nutné zkoordinovat vzhledem k ochranným pásmům ostatních inženýrských sítí a projednat se všemi dotčenými správci včetně odsouhlasení ostatních inženýrských sítí.
Spojky a konce chrániček budou označeny Minimarkery.

Trasy přeložek jsou vedeny v kat. území Kozlovice, seznam vlastníků dotčených parcel příloze.

Po realizaci stavby, bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, budou vyhotoveny geometrické plány a budou uzavřeny konečné smlouvy o zřiz. VBŘ.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Konce chrániček budou označeny Minimarkerem 3M, typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002(TP117) Výstavba přístupových sítí, Optické kabely,

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Akci nutno koordinovat se stavbou „II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veř. osvětlení v Přerově IV – Kozlovicích“

2.7 Ostatní:

Kontakty:

Projektový koordinátor CETIN [redacted] ochrana sítě: [redacted]

Stavebník: Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov, zastoupený: [redacted]
náměstkem primátora [redacted] odbor řízení projektů a investic, úsek přípravy
a realizace investic, Bratrská 34 750 11 Přerov 2 tel.: [redacted]
email [redacted]
e-mail na který se bude zasílat návrh překládky: [redacted]

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené: nejsou

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------


Navazující akce - vložené:


Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------

4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha

5. Přílohy


Název přílohy	Stupeň
Situace polohopisná	CaTN
Schéma přeložky	CaTN
Kalkulace nákladů – PPD	CaTN
Seznam vlastníků dotčených parcel	CaTN
Podklady dokumentace CETIN	CaTN



Vypracoval :		Generální projektant: VEGACOM s.a. Novodvorská 1610/14, Praha 4	  ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA	
Zkontroloval :		Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 260/8, Praha 3		
Zodpovědný :		Odsouhlasil : 		
Místo :	k.ú.: Kozlovice u Přerova			
Název akce :	VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403		Datum :	01/2017
Příloha :	Přehledná situace		Stupeň :	DUR / DUS
			Měřítko :	1 : 3000 (A3)
			Č. výkresu:	00

LEGENDA:

- Nová trasa přeložky
- Trasa a chráněná
- Stávající trasa k přeložení
- Stávající trasy CETIN




Výpracoval:		Generální projektant:	
[REDACTED]		VEGA COM a.s.	
Zkontroloval:		Novodvorská 1010/14, Praha 4	
[REDACTED]		Investor:	
Zodp. pracovník:		Česká telekomunikační infrastruktura	
[REDACTED]		Olšanská 268/8, Praha 2	
Místo:		Odsouhlasil:	
[REDACTED]		[REDACTED]	
Název akce:		k.ú.: Kozlovice u Přerova	
Přiložka:		Datum:	
Situace katastrální		01/2017	
		Stupeň:	
		DUR / DUB	
		Měřítko:	
		1 : 500 (A3)	
		č.výkresu:	
		01	



LEGENDA:

- Nová trasa příložky
- Trasa s chráněnou
- Stávající trasa k přeložení
- Stávající trasy CETIN




Vypracoval :	Generální projektant: VEGACOM a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4		 	
Zkontroloval :	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 288/8, Praha 3			
Zodp. pracovník:	Odsouhlasil :			
Místo :	k.ú.: Kozlovice u Píseva			
Název akce :			Datum :	
VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403			01/2017	
			Stupeň :	
			DUR / DUS	
Příloha :			Měřítko :	
Situace katastrální			1 : 500 (A3)	
			č. výkresu:	
			02	



LEGENDA:

- Nová trasa přeložky
- Trasa s chodníkem
- Stávající trasa k přeložení
- Stávající trasy CETIN



Vypracoval:



Obecní projektant:
VEGA COM s. s. o.

Novodvorská 1918/14, Praha 4

Investor:
Česká telekomunikační infrastruktura
Olšanská 266/8, Praha 3

Odsouhlasil:



VEGA COM

CETIN

Místo:

k.ú.: Kozlovice u Píseva

Název akce:

VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403

Příloha:

Situace katastrální

Datum:

01/2017

Stupeň:


DUR / DUS

Měřítko:

1 : 500 (A3)

č. výkresu:

03



Vypracoval:		Generální projektant:	
		VEGA COM s.a.	
		Novodvorská 1010/14, Praha 4	
		investor:	
		Česká telekomunikační infrastruktura	
		Ošňanská 258/8, Praha 3	
		Odsouhlasil:	
Místo:		k.ú.: Kozlovice u Přerova	
Název akce:		VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403	
Příloha:		Situace katastrální	
Datum:		01/2017	
Stupeň:		DUR / DUS	
Měřítko:		1 : 500 (A3)	
č.výkresu:		02	



VPIC Kozlovice_chodníky SO_403

Parcelní číslo: 548/1
Obec: Přerov [511382]
Katastrální území: Kozlovice u Přerova [734985]
Číslo LV: 10001
Výměra [m²]: 3242
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Vlastnické právo
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-
Město, 75002 Přerov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno umístění a provoz.
elektrorozvodného zařízení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

10001
3242

Podíl



Parcelní číslo: 684/1
Obec: Přerov [511382]
Katastrální území: Kozlovice u Přerova [734985]
Číslo LV: 327
Výměra [m²]: 18514
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: silnice
Druh pozemku: ostatní plocha
Vlastnické právo
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,
77900 Olomouc

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900
Olomouc


Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

327
18514

Podíl

Podíl



Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006

Sb.

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Parcelní číslo: 51/7
Obec: Přerov [511382]
Katastrální území: Kozlovice u Přerova [734985]
Číslo LV: 10001
Výměra [m²]: 1937
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastnické právo

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-

Město, 75002 Přerov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo: 208/1
Obec: Přerov [511382]
Katastrální území: Kozlovice u Přerova [734985]
Číslo LV: 10001
Výměra [m²]: 1699
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-

Město, 75002 Přerov

Způsob ochrany nemovitosti



Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

příloha č. 1 Specifikace nákladů VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.07

Položková databáze: 2019.07

Název stavby: **VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	10 386,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	96 976,90 Kč
MONTÁŽ	31 108,52 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 722,29 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	46 156,02 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	43 309,10 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 243 362,37 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	183 116,81 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	60 245,56 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	10 386,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		108.00 m	1 979,64 Kč
952348 S	Rýha v chodníku betonové desky 25/50		165.00 m	86 435,25 Kč
952351 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 25/50		3.00 m	1 571,55 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		10.00 m	3 422,50 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		12.00 m	1 173,48 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		178.00 m	1 954,44 Kč
954971 S	Znovuosazení obrubníků záhonových beton.		3.00 m	440,04 Kč
MONTÁŽ				
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN		27.00 m	592,65 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN		372.00 m	6 818,76 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické		1.00 ks	7 688,00 Kč
Rozpočtová rezerva 3% z nákladů stavby				
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		372.00 m	7 752,48 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN		27.00 m	693,90 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu		1.00 ks	3 778,28 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě		1.00 ks	1 090,36 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m		1.00 ks	2 694,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				

955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 036,74 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	8.00 m	197,60 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 487,95 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 702,90 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene odhadovaná náhrada za VBŘ	1.00 ks	37 500,00 Kč
--------	---	---------	--------------

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene), bude známa po realizaci dle vypracovaných znaleckých posudků

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 939,16 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 716,86 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303857 S	Deska krycí plast. 250x1000 mm		84.00 ks	2 505,72 Kč
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		10.00 ks	380,20 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		90.00 m	345,60 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		10.00 m	44,20 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110		78.00 m	36 007,14 Kč
302405 S	Trubka vrapovaná 90/75 s lankem		108.00 m	4 026,24 Kč

MMP/ - 344/KC23/2014

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená [redacted] specialistou pro výstavbu sítě dle pověření

na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

Statutární město Přerov

IČ:00301825, DIČ: CZ00301825

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

zastoupená [redacted] vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě pověření dle bodu

2. usnesení Rady města Přerova č. 2391/63/6/2017 ze dne 16.2.2017

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „Silnice II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného osvětlení v Přerově IV-Kozlovice“, kteréžto bylo vydáno dne 6.3.2017 Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod čj. MMP/030588/2017/Sk a nabylo právní moci dne 11.4.2017 (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění SO 403 Zabezpečení a přeložka kabelů CETIN (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.


čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.


V Brně dne - 9 - 05 - 2017



za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.


Specialista pro výstavbu sítě

V Přerově dne 24.4.2017



vedoucí odboru

31.4.2017
Libichová
2015 296

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2016/114477/STAV/SU/Sk
Č.j.: MMPr/051793/2017/Sk
Oprávněná úřední osoba:
Telefon:
E-mail:

Přerov, dne 19.04.2017

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupený [redacted], Bratrská 709/34,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

SDĚLENÍ

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 06.03.2017 pod č.j. MMPr/030588/2017/Sk (spis.zn. 2016/114477/STAV/SU/Sk) - Silnice II/434 Kozlovice-chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného osvětlení v Přerově IV - Kozlovice

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

dne 11.04.2017

a je vykonatelné.

Prilohou Vám zasíláme 1 parě ověřené projektové dokumentace stavby.

otisk úředního razítka

otisk úředního razítka

referent odboru stavebního úřadu

Přílohy: 2x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)
PK OSSENDORF s.r.o., IDDS: ecgthi2

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

MAGISTRÁT MĚSTA		54 PŘEROVA 54	
Dopis: 04-09-2017		031548 1/2017	
Přerov, dne 06.03.2017			

Spis zn.: 2016/114477/STAV/SU/Sk
Č.j.: MMPř/030588/2017/Sk
Oprávněná úřední osoba: 
Telefon:
E-mail:

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupený  Bratrská 709/34,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 29/2017

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 08.09.2016 podal

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupený  IČO 00301825, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, které na základě plné moci zastupuje PK OSSENDORF s.r.o., IČO 25564901, Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

Silnice II/434 Kozlovice-chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného osvětlení v Přerově IV-Kozlovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2/1 (ostatní plocha), parc. č. 51/7 (ostatní plocha), parc. č. 208/1 (ostatní plocha), parc. č. 458/1 (ostatní plocha), parc. č. 548/1 (ostatní plocha), parc. č. 487/1 (zahrada), parc. č. 487/2 (zahrada) a parc. č. 684/1 (ostatní plocha)) v katastrálním území Kozlovice u Přerova.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 100.1 Chodník v km 0,12960 - km 0,28611, vlevo
SO 100.2 Chodník v km 0,64694 - km 0,67549, vlevo
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 Osvětlení přechodů pro chodce
SO 403 Zabezpečení a přeložka kabelů CETIN

Objekt SO 100.1 Chodník v km 0,12960 - km 0,28611, vlevo řeší doplnění chybějícího chodníku v délce 156,5m. Součástí je vybourání stáv. obruby, komunikačního zpevnění, úprava pláň, pokládka chodníku konstrukční šířky 240mm a osazení nových obrub.

Objekt SO 100.2 Chodník v km 0,64694 - km 0,67549, vlevo řeší doplnění chybějícího chodníku v délce 28,5m. Součástí je vybourání stáv. obruby, komunikačního zpevnění, úprava pláň, pokládka chodníku konstrukční šířky 240mm a osazení nových obrub.

Objekt SO 401 Veřejné osvětlení řeší vybudování nového venkovního osvětlení umístěné na pravé straně komunikace. Sloupy budou umístěny po cca 34m v celkovém počtu cca 26 nových sloupů výšky 8m. Délka nového vedení kabelu VO je 870 m. Kabel bude v místě křížení komunikace uložen v chráničkách průměru 110/94 mm s obetonováním.

Objekt SO 402 Osvětlení přechodů pro chodce řeší v místě nového přechodu pro chodce doplňkové osvětlení s osazením dvou 6m stožárů.

Objekt SO 403 Zabezpečení a přeložka kabelů CETIN řeší stranové posunutí a přeložky vedení CETIN. Mezi sloupy bude položeno podzemní vedení VO. Sloupy S8, S9, S11, S12, S13, S14, S16, S17, S19, S21 a S22 se dotknou stávajících podzemních vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN).

Dotčené kabelové trasy budou stranově přesunuty do vzdálenosti min. 0,7m od hrany základu sloupu. V případech kde je nutné vést trasu blíže, bude kabelové vedení PVSEK přesunuto do vzdálenosti 0,5m od hrany základu sloupu a uloženo do betonových žlabů TK1, příp. TK2. Žlaby budou mít přesah min. 1 m za základ sloupu. V případech kde nebude možný stranový posun PVSEK, bude kabelová trasa prodloužena kabelovou vložkou.

Kabely budou uloženy ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora kryty kabelovou krycí deskou PE. Trasy jsou vedeny v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi (zejména NN a VO). Kabely a trubky budou ve výkopu položeny tak, aby byla dodržena ČSN 736005.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna dle popisu ve výroku rozhodnutí v souladu s ověřenou grafickou přílohou rozhodnutí (výkresovou částí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí), která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Grafická příloha bude v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
3. V průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude prověřena poloha vedení stávajících sítí technického vybavení a projektová dokumentace bude zpracována při dodržení podmínek stanovených příslušnými správci a respektování ochranných pásem sítí technického vybavení v souladu s ustanoveními ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
4. Další stupeň projektové dokumentace s technickým řešením dotčení stávajících sítí technického vybavení navrhovanou stavbou bude předložen k odsouhlasení jednotlivým správcům či provozovatelům sítí technického vybavení, jejichž zařízení budou předmětnou stavbou dotčena, před podáním žádosti o povolení stavby.
5. Je nutno respektovat vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. zejména v tom, že ve vyznačeném zájmovém prostoru se nachází síť elektronických komunikací společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po obou stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti vyznačeno.
 - a) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem.
 - b) Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření nebo nesplněním povinnosti dle tohoto vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před realizací stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
 - c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo toto vyjádření včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování

projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti pověřeného ochrannou sítí - Antonín Růžicka, tel.: e-mail: antonin.ruzicka@cetin.cz (dále jen POS).

- d) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
- e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- f) Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen dle vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK a je srozuměn s tím, že:
- g) Obecná ustanovení: Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je povinen kontaktovat POS.
- h) Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK: Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k

narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické a pomocné prvky SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo 602769163 nebo poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. na telefonním čísle 800 184 084.

- i) Práce v objektech a odstraňování objektů: Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- j) Součinnost stavebníka při přípravě stavby: Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť

(jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

- k) Křížení a souběh se SEK: V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK". Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonovat). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- i) Pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech
- ii) Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m
- iii) Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury
- iv) Předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou
- v) Nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně
- vi) Projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoli výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu

6. V ochranném pásmu nadzemního vedení ČEZ je podle § 46 odst. (8) a (9) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

7. V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1),
- b) jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana,
- c) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí,
- d) je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů,
- e) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení,
- f) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1,
- g) pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ..) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- h) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat zaizolování části vedení.
- i) Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

8. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- b) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- c) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- d) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy
- e) Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č.458/2000 Sb.

9. V ochranných pásmech podzemních vedení ČEZ je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace
- b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru
- c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích
- d) musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- e) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50423-1, PNE 33 3302
- f) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- g) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

- h) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
 - i) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - j) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - k) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - l) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840 - zákaznická linka)
 - m) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - n) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
10. Nej TV, a.s. stanovuje pro provedení stavby následující podmínky v případě, že dojde ke styku (souběhu, křížení) s kabelovým vedením - Obecná ustanovení:
- a) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, především stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy a učinit veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK společnosti Nej TV a.s. a je srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 - b) Při jakýchkoliv činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.
 - c) Při porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřeného subjektu, uvedených ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Nej TV a.s., je stavebník nebo jím pověřený subjekt odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Nej TV a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
 - d) V případě zahájení zemních prací po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení SEK, je nutno požádat o nové Vyjádření.
11. Nej TV, a.s. stanovuje pro provedení stavby následující podmínky v případě, že nedojde ke styku (souběhu, křížení) s kabelovým vedením - Činnosti v blízkosti SEK:
- a) Zahájení činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen oznámit POS, v oznámení bude uvedeno číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - b) Před zahájením zemních prací či jakýchkoliv jiných činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zajistit vytyčení trasy PVSEK na terénu pracovníkem POS. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou tyto činnosti provádět.
 - c) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, aby zjistili nebo ověřili stavovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, s možnou odchylkou +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.
 - d) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřený subjekt, vyzvat POS ke kontrole PVSEK před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté

PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- f) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji ve výkresové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a věc oznámit POS. V přerušovaných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, prokazatelně stanoveného POS.
 - g) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
 - h) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
 - i) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - j) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické prvky, ochranné a pomocné prvky SEK, rovněž není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s odkrytými prvky SEK, příp. technologickými rezervami bez souhlasu POS.
 - k) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit POS nebo na bezplatnou zákaznickou telefonní linku 800 944 800.
12. Nej TV, a.s. stanovuje pro provedení stavby následující podmínky v případě, že dojde ke styku (souběhu, křížení) s kabelovým vedením - Křížení a souběh se SEK
- a) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen utěsnit a zamezit tím vnikání nečistot.
 - b) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen umístit stavbu vjezdu nebo sjezdu tak, aby SEK byly umístěny v minimální hloubce 0,6 m, v případě, že stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.
 - c) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen základy staveb, opěrných zdí, podezdívek umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pokud není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.
 - d) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit, např. zabetonováním.
13. Nej TV, a.s. stanovuje pro provedení stavby následující podmínky v případě, že dojde ke styku (souběhu, křížení) s kabelovým vedením - Práce v objektech a demolice objektů
- a) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl poškodit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Nej TV a.s. bezpečné odpojení a uložení SEK.
 - b) V případě provádění prací v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
14. Nej TV, a.s. stanovuje pro provedení stavby následující podmínky:

Investor nebo pověřený zástupce musí zajistit:

Dodržení podmínek stanovených ve vyjádření. Oznámit zahájení prací. Objednat vytýčení tras SEK Nej.cz u správce sítě v místech, kde se zemní práce přiblíží k ochrannému pásmu SEK. Provádění zemních prací v ochranném pásmu optických a metalických kabelů a jeho blízkosti ručně. Ochranu tras kabelů tak, aby nedošlo k jejich poškození např. přejížděním těžké mechanizace přes trasu kabelů. Aby nebyly vytvářeny skládky materiálu na trasách kabelů. Dodržení prostorové normy pro souběh a křížení sítí. v místech kde budou stožáry veřejného osvětlení postavené ve vzdálenosti menší jak 50 cm od trasy vedení uložit kabely a optické chráničky do betonových žlabů. V místě křížení uložit kabely SEK Nej.cz do dělených chrániček s přesahem min. 0.5 m na obě strany. Při odkrytí kabelů zajistit jejich ochranu. aby nedošlo k poškození ani

třetí osobou. Ohlásit správci každé i malé poškození kabelů. Před zásypem nechat zkontrolovat stav zástupcem správce SEK

15. Neboť stavbou dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí, je realizace stavby podmíněna splněním následujících požadavků stanovených ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.:

Po prostudování předložené žádosti, bylo zjištěno, že v zájmovém prostoru DOJDE K DOTČENÍ ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí -STL plynovod DN 225/PE-100 + přípojky plynu. Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Jakákoliv stavební činnost je omezena ochranným pásmem.

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme během stavby chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci)

Stožáry VO (vzdálenost vnější hrany beton. základu stožáru) požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plyn. Zařízení

Stavební objekty (např. nové uliční vpusti) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu.

Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem.

Při stavbě je nutné postupovat v souladu s CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

Poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytyčením.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt

naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečností a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

16. Provádění zemních prací v blízkosti výskytu vodovodních, případně kanalizačních sítí se povoluje s tím, že investor bude dodržovat následující podmínky:

a) Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení inženýrských sítí (vodovodů, kanalizací a domovních přípojek), které bude provedeno na základě objednávký investora stavby.

b) V rámci stavby dojde k dotčení ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a ke křížení a souběhu nově navržených kabelů VO s trasou našich zařízení. S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasíme za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

c) Při souběhu a křížení inženýrských sítí s trasami vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodních a kanalizačních přípojek dodrží investor ČSN 736005 a při kříženích úhel nejméně 30°. Stožáry VO budou umístěny 1,0 m od vnějšího líce potrubí vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu

a jejich založení provést takovým způsobem, aby nedošlo v případě poruchy našeho zařízení k ohrožení stability stožáru VO.

- d) Pro realizaci stavby investor ověří přesnou polohu domovních přípojek u jejich vlastníků.
 - e) Stavební činností nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí vodovodního potrubí. Krytí vodovodního potrubí nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav sníženo pod 1,2 m a nesmí být větší jak 2,2 m. Požadujeme přizpůsobit terénní úpravy nad ochranným pásmem vodovodu pro veřejnou potřebu. V plochách nově upraveného terénu předepíše investor v dokumentaci vyrovnání poklepů vodárenských armatur a kanalizačních šachet do nivelety nových povrchů. Poklopy armatur osadí na podkladové desky odpovídajícího zatížení, zákopové soupravy přizpůsobí nové niveletě terénu, výšku šachet na kanalizaci upraví ve skladbě šachtových komínů tak, že nad přechodovým kusem budou maximálně dva vyrovnávací prstence.
 - f) Polohu vodovodů a kanalizaci nechá investor před zahájením stavebních prací řádně vytyčit a vyznačit v terénu. Vytyčení zajistí na základě písemné objednávky příslušný pracovník provozu vodovodů a provozu kanalizací. Součástí protokolu pro vytyčení polohy je oprávnění k činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 § 23 zákona č. 274/2001 Sb.
 - g) Investor zajistí ochranu stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodních a kanalizačních přípojek. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od kanalizačních vodovodních zařízení a jejich příslušenství provede pouze ručně.
 - h) V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací nebude bez souhlasu správce vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu zřizovat investor dočasné a trvalé stavby, oplocení, podpěrné konstrukce nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu nebo kanalizace a k jejich příslušenství.
 - i) Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního zařízení vyzve investor nebo smluvní dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu.
 - j) Po provedení zemních prací v místě křížení s vodovodem a kanalizací provede investor opětovný podsyp a obsyp včetně zhutnění dle podmínek vlastníka kříženého vedení.
 - k) Vedení a částí staveb prováděné protlačováním nebo vrtáním v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Pokud bude takovéto křížení provedeno bez vyzvání k dohledu, je stavebník povinen doložit bezchybný způsob provedení v místě křížení kopanou sondou nebo kamerovým monitoringem a prokázat, že nedošlo k poškození našeho zařízení.
 - l) Po dokončení všech stavebních prací vyzve investor společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce vodárenských a kanalizačních zařízení dotčených stavbou. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, jehož součástí bude geodetické zaměření navrhovaných zařízení v místě dotčení ochranného pásma zařízení.
 - m) V případě, že v rámci projektové přípravy a samotné realizace stavby vyvstane požadavek na přeložky našich zařízení, bude postupováno v souladu s § 24 zákona č. 274/2001 Sb.
 - n) Poškození vodovodního nebo kanalizačního zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Při poškození vodovodního nebo kanalizačního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
17. V souladu s koordinovaným stanoviskem Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, budou v průběhu stavebních prací splněny následující podmínky:
- a) Zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny nejsou stavbou dotčeny. Z hlediska ochrany přírody a krajiny však upozorňujeme na nezbytnost ochrany dřevin rostoucích mimo les (§ 7 zák. č. 114/1992 Sb.). Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stavbu je třeba situovat tak, aby nezasahovala do kořenové zóny stávajících stromů. Nelze-li ze závažných důvodů dodržet, výkop v blízkosti dřevin musí být proveden zásadně ručně.
 - b) Při nakládání s odpady ze stavby musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu ust. § 9a zákona o odpadech, přičemž odstranění odpadů (uložení na skládku) je až posledním ze způsobů nakládání s odpady podle uvedené hierarchie. Vzniklé odpady lze předávat do vlastnictví pouze oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Seznam povolených zařízení pro nakládání s odpady je zveřejněn na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Původce odpadů (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti původce dle § 16 zákona o odpadech. V kap. 12, bod 12.3 průvodní zprávy je uveden přehled hlavních odpadů vzniklých během výstavby, ve kterém je, mimo jiné, uveden odpad kat. č. 17 06 01 - Izolační materiál s obsahem azbestu (proces vzniku - zbytky izolačních hmot, způsob odstranění - předání oprávněné osobě na recyklaci). Při nakládání s odpady s obsahem azbestu musí dodrženy povinnosti dle § 35 zákona o odpadech, kdy původce odpadů obsahujících azbest je povinen zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Dále budou při nakládání s odpady obsahující azbest dodrženy zásady:

Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší. Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby (z místa svého původu, pracoviště) umístěny do obalů (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším nakládáním s nimi utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.

Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem nebo stavba celá, musí být vymezen tzv. „kontrolním pásmem“, v němž je nutno dodržovat opatření – nesmi se zde jíst, pít, kouřit.

Při činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahující azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni ochrannými pomůckami. Z místa, kde dochází k odnímání stavebních prvků obsahujících azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolí.

Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu veřejného zdraví – tj. Krajské hygienické stanici (§ 41 z.č. 258/2000 Sb.). Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb. Tato povinnost hlášení není vyžadována, jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Definice takových prací jsou uvedeny v § 2 vyhl. č. 394/2006 Sb. (posouzení rizika provede místně příslušná hygienická stanice).

Při jakékoliv manipulaci s materiály obsahujícími azbest se doporučuje snížit prašnost vlhčením demontovaných materiálů vodou.

Odpady obsahující azbest lze odstraňovat pouze na skládkách k tomu určených, tj. na některých skládkách skupiny S-OO (sklárky „ostatních odpadů“) a na skládkách skupiny S-NO (sklárky „nebezpečných odpadů“) v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb., a v souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného správního orgánu o souhlasu s provozem takového zařízení na odstraňování odpadů. (Metodický návod č. 4 odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi). Izolační materiál s obsahem azbestu (odpad kat. č. 17 06 01*) je vyloučen z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci). Schváleným zařízením pro odstraňování odpadů s obsahem azbestu je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přerov sklárka skupiny S-NO Hradčany 88. Asfaltové směsi obsahující dehet (odpad kat. č. 17 03 01*) jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace).

- c) S ohledem na skutečnost, že se stavba nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy, stavebník dodrží povinnost, vyplývající z ustanovení §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
- d) Projektová dokumentace pro stavební povolení chodníků (dále jen „DSP“) bude zpracována dle obecných technických požadavků na stavbu pozemních komunikací, v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, a dle ustanovení § 16 až 36 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, obsahující obecné technické požadavky na pozemní komunikace.

Bezbariérové řešení stavby bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

DSP bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Zdejší speciální stavební úřad bude stavebně povolovat stavby pozemních komunikací vč. jejich součástí podle § 12 zákona o pozemních komunikacích.

- e) Na základě ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá zhotovitel (investor) Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních

správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací, které musí splňovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Správy silnic Olomouckého kraje souhlasí se stavbou pokud budou dodrženy následující podmínky:
 - a) Realizace chodníků, sjezdů a veškerých obrub bude prováděna současně se stavbou Olomouckého kraje "II/434 Kozlovice - průtah"
 - b) Veřejné osvětlení bude realizováno současně se stavbou Olomouckého kraje „II/434 Kozlovice - průtah“.
19. V souladu se souhlasným vyjádřením Technických služeb města Přerova budou dodrženy následující podmínky:
 - a) Nemáme námitek s vybudováním nového venkovního osvětlení a s provedením doplňkového osvětlení v rámci osvětlení přechodu pro chodce dle předložené PD. Před započítím výkopových prací u přechodu pro chodce v ul. Grymovská je nutné požádat TSMPr, s.r.o. o vytyčení kabelu veřejného osvětlení a před započítím montážních prací je nutné upozornit správce sítě TSMPr, s.r.o.
 - b) Před zahájením akce požadujeme převzetí dotčených veřejných ploch a po skončení a uvedení do původního stavu zpětné protokolární předání TSMPr, s.r.o.
 - c) Po celou dobu stavby zajistit příjezd svozových vozů ke stanovištím odpadových nádob, případně zajistit ve spolupráci s majiteli nebo uživateli objektů možnost odvozu komunálního odpadu. V případě, že zhotovitel nezpřístupní odpadové nádoby v den svozu a bude nutné provést mimořádný vývoz, uhradí zhotovitel náklady na tento vývoz v plném rozsahu.
 - d) Pokud bude stavba probíhat v zimním období, od listopadu do března, požadujeme provádění zimní údržby (plužení) včetně zajištění sjízdnosti a schůdnosti v úseku
20. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
21. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a příslušné technické normy; zvláště se klade důraz na dodržení § 8 a § 9 této vyhlášky a § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
22. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby
23. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění jejich podmínek. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.
24. V případech, kdy při realizaci stavby nastanou skutečnosti zakotvené v ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, příp. v prováděcím právním předpisu k tomuto zákonu, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením stavebních prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
25. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny.
26. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb, komunikací nebo vedení sítě technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do předchozího stavu na náklad investora. Pozemky dotčené stavbou budou využity pouze v rozsahu nezbytně nutném.
27. Investor bude při realizaci stavby dbát na maximální omezení hluku a prašnosti ze stavby a to zejména zaplachtováním objektu, kropením a průběžným čištěním

28. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné zabezpečení výkopů proti pádu osob, noční osvětlení apod.
29. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu, výkopek nebude ukládán na silničním tělese komunikace i její krajnici a na chodnících, vozovky budou průběžně čištěny.
30. Po skončení stavby bude proveden řádný úklid na stavbě. Stavba nebude prováděna v noční době (§ 34 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů)
31. Staveniště bude označeno vývěskou, ze které bude patrné, kdo je stavebník, kdo stavbu provádí, kdy byla stavba povolena a kdy musí být dokončena. Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn z přilehlé místní komunikace
32. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 85 odst. 1 písm. a stavebního zákona):

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupený ing. Ivanou Pinkasovou, Bratrská 709/34,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 IČO 00301825

Odůvodnění:

Dne 08.09.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 04.10.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 16.1.2017.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Umístění stavby je dle schválené územně plánovací dokumentace – Územního plánu města Přerova ve stávajících plochách:

- v plochách UD – veřejně přístupné prostranství pro dopravu (§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
- v plochách OP – polyfunkční komplexy vybavenosti (§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, jsou plochy s rozdílným způsobem využití vymezeny následovně:

§ 7 Plochy veřejných prostranství

Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, sloučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m²; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.

§ 6 Plochy občanského vybavení

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.

Po vyhodnocení povolovanou stavbou dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že povolovaná stavba není v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací, neboť je přípustným využitím v dotčených plochách.

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a technických předpisech.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ distribuce a.s. - stanovisko ze dne 29.9.2016 pod zn. 1089402330
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 22.7.2016 pod č.j. 664990/16 + doplnění ze dne 14.9.2016
- RWE distribuční služby s.r.o. - vyjádření ze dne 28.7.2016 pod č.j. 5001337975, vyjádření ze dne 28.7.2016 pod č.j. 5001337983, vyjádření ze dne 28.7.2016 pod č.j. 5001338001
- VaK a.s. vyjádření ze dne 20.7.2016 pod č.j. 2016/2098/Pj-S5, vyjádření ze dne 10.10.2016 pod č.j. 2016/2639/PJ-S5
- Technické služby města Přerova vyjádření ze dne 08.07.2016
- NeJ.cz vyjádření ze dne 12.7.2016 č.j. PŘ 109/16+ dodatek ze dne 19.9.2016
- Magistrát města Přerova, odbor koncepce a strategického rozvoje – vyjádření ze dne 18.7.2016 pod č.j. MMPř/087143/2016/02
- Magistrát města Přerova Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb vyjádření ze dne 20.8.2016 pod č.j. MMPř/091937/2016
- Správa silnic Olomouckého kraje ze dne 20.10.2016 SSOK JH -221025/2016
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje stanovisko (nevydává) ze dne 26.7.2016 pod č.j. KHSOC/17517/2016/PR/HOK
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad závazné stanovisko dne 18.07.2016 č.j. MMPř/087074/2016/STAV/ZP/Šv
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov vyjádření dne 27.07.2016 č.j. KRPM-2246-331/ČJ-2016-140806 a 15.11.2016 pod č.j. KRPM-2246-447/ČJ-2016-140806
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov závazné stanovisko dne 21.07.2016 č.j. HSOL-4450-2/2016
- Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, odd. obecní živnostenský úřad rozhodnutí dne 23.11.2016 č.j. MMPř/148359/2016/RA

Po vypršení lhůty pro vyjádření byly 3 dny připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi seznámit před vydáním rozhodnutí.

Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Tímto územním rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu [Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, odd. obecní živnostenský úřad rozhodnutí dne 23.11.2016 č.j. MMPř/148359/2016/RA v tomto rozhodnutí jsou zahrnuty i podmínky stanovené ve stanovisku Správy silnic Olomouckého kraje ze dne 20.10.2016 SSOK JH -221025/2016]; *podmínky uvedené v těchto samostatných správních rozhodnutích dotčených orgánů státní správy k předmětné umísťované stavbě se do podmínek tohoto územního rozhodnutí ze zákona nepřebírají.*

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona doložil žadatel souhlasy vlastníků pozemků, k nimž žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby [dle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) stavebního zákona] - stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí; vlastníci ostatních sousedních nemovitostí, vzhledem k tomu, že nejsou známy negativní účinky stavby na okolí (jak vyplývá z doložených podkladů k řízení, tzn. stanovisek a projektové dokumentace), nemohou být žádným způsobem umístěním povolované stavby, ani jejím budoucím provozem přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Nej.cz s.r.o., GridServices, s.r.o, Technické služby města Přerova, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 457/2, 457/1, 456, 445, 442, 437, 434, 432, 430, 413, 412/1, 412/2, 404/1, 404/3, 403/1, 403/2, 401, 399/1, 399/2, 397/1, 397/2, 395/3, 684/7, 684/6, 684/5, 649/24, 649/18, 649/20, 649/4, 459, 460, 684/2, 461, 462, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 485, 484, 684/3, 487/3, 486, 548/2, 562/1, 562/2, 563, 564, 567, 565, 566/1, 40, 42, 44, 392, 333, 331, 328, 326, 324, 322, 320, 318, 316, 317, 315, 314, 313, 312, 186/1, 183, 182, 181, 180, 176, 164, 160, 158, 155, 153, 149, 147, 144, 140, 136, 138, 133, 128, 141, 137, 85/1, 45, 46, 47, 48, 49, 39, 58/1, 52, 54, 56, 57, 58/3, 58/2, 75, 77, 79/2, 79/3, 79/1, 82, 83, 81, 97, 96, 95/2, 95/1, 93, 91, 89, 88, 87, 86, 84, 85/2 v katastrálním území Kozlovice u Přerova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Přerov IV-Kozlovice č.p. 152, č.p. 139, č.p. 151, č.p. 209, č.p. 146, č.p. 129, č.p. 34, č.p. 144, č.p. 150, č.p. 78, č.p. 131, č.p. 147, č.p. 132, č.p. 128, č.p. 143, č.p. 142, č.p. 126, č.p. 122, č.p. 125, č.p. 121, č.p. 101, č.p. 85, č.p. 59, č.p. 43, č.p. 64, č.p. 41, č.p. 1, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 14, č.p. 197, č.p. 77, č.p. 84, č.p. 86, č.p. 140, č.p. 141, č.p. 135, č.p. 133, č.p. 96, č.p. 19, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 69, č.p. 46, č.p. 40, č.p. 49, č.p. 42, č.p. 44, č.p. 60, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 63, č.p. 56, č.p. 55, č.p. 54, č.p. 51, č.p. 66, č.p. 65, č.p. 67, č.p. 76, č.p. 39, č.p. 45, č.p. 81, č.p. 72, č.p. 73, č.p. 74 a č.p. 75

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vlastníků, správců či provozovatelů veřejné infrastruktury, stanovené v písemných stanoviscích, byly zkoordinovány a zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena. (SO 401, SO 402 a SO 403 nevyžadují dle § 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení.

Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje.

otisk úředního razítka

referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupený [redacted] Bratrská č.p. 709/34,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, prostřednictvím svého zmocněnce PK OSSENDORF s.r.o., IDDS: ecgthi2
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným [redacted] Bratrská č.p. 709/34, 750 11

Dotčené správní úřady

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qjabfmf
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, odd. obecní
živnostenský úřad, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Ostatní

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02
Přerov 2

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2017/057523/STAV/SU/Bo
Č.j.: MMPr/084463/2017/Bo
Oprávněná úřední osoba: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Přerov, dne 29.06.2017

Toto rozhodnutí bylo právně
mimořádně dne: 31.7.2017
Rozhodnutí je vykonatelné
dne: [redacted]
MAGISTRÁT M. [redacted]
Podpis: [redacted]



Navrhovatel:

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupený ing. [redacted] Bratrská 709/34,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 34/2017
(doručováno veřejnou vyhláškou)

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 02.05.2017 podalo

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupený [redacted]
IČO 00301825, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2,
které zastupuje PK OSSENDORF s.r.o., IČO 25564901, Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00
Brno 2

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"II/434 Kozlovice - chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného osvětlení"

SO 100.1 Chodník v km 0,129 60 - 0,286 11 vlevo

SO 100.2 Chodník v km 0,646 94 - 0,675 49 vlevo

SO 100.3 Chodník v km 0,027 26 - 0,092 95 vpravo

Stavební objekty přeložek vedení a veřejného osvětlení nejsou předmětem tohoto stavebního řízení.

Přerov, Přerov IV-Kozlovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 458/1 (ostatní plocha), parc. č. 684/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kozlovice u Přerova.

Stavba obsahuje:

Celková délka upravovaných chodníků je 247 m. Nové chodníky jsou navrženy v délce cca 185 m. Základní šířka nových chodníků podél komunikace je navržena 1,5 m, rekonstruovaný chodník za zeleným pásem je široký 2,0m. V rámci realizace

nových chodníků budou rekonstruovány vjezdy do objektů přes tento chodník. Akce souvisí s plánovanou opravou silnice II/434.

SO 100.1 Chodník v km 0,129 60 - 0,286 11 vlevo

Stavební objekt řeší doplnění chybějícího chodníku podél silnice II/434 v Kozlovicích v délce 156,5m.

Chodníky budou provedeny v šířce 1,50 m. Maximální příčný sklon chodníku je navržen 2,0%. Podélný sklon chodníků odpovídá podélnému sklonu silnice II/434. Podélný sklon komunikace v délce doplněného chodníku dosahuje 0,30%.

Konstrukce 1

Dlažba betonová DL I	60 mm
Lože z kamenné drti fr. 4-8 L	30 mm
Štěrkodrt' ŠD 0/32	150 mm
Celkem	min. 240mm

Stavební objekt řeší úpravu sjezdů v rozsahu nově budovaného chodníku. Sjezdy budou předlážděny ve stávající šířce a v rozsahu šířky chodníku, tzn. 1,50m.

Konstrukce 2: sjezdy (přejížděný chodník)

Dlažba betonová DL I	80 mm
Lože z kamenné drti fr. 4-8 L	40 mm
Směs stmelená cementem SC 0/32	120 mm
Štěrkodrt' ŠD 0/32	150 mm
Celkem	min. 390mm

Nájezdové obruby budou provedeny v rámci rekonstrukce silnice II/434 BO 100/15/15 výšky 2cm v napojení na zvýšenou obrubu budou použity obruby přechodové. Oddělení chodníků od zahumusovaných ploch bude provedeno stojatou obrubou BO 100/10/25 výšky 7cm. V napojení na stávající nebezpečný sjezd budou použity zapuštěné obruby BO 100/10/25.

SO 100.2 Chodník v km 0,646 94 - 0,675 49 vlevo

Stavební objekt řeší doplnění chybějícího chodníku podél silnice II/434 v Kozlovicích v délce 28,5m.

Stávající chodníky budou upraveny ve stávající šířce, převážně 2,0m. Maximální příčný sklon chodníku je navržen 2,0%. Podélný sklon upravovaných chodníků odpovídá podélnému sklonu silnice II/434. Podélný sklon komunikace nepřesahuje 1,0%.

Konstrukce 1

Dlažba betonová DL I	60 mm
Lože z kamenné drti fr. 4-8 L	30 mm
Štěrkodrt' ŠD 0/32	150 mm
Celkem	min. 240mm

Nájezdové obruby budou provedeny v rámci rekonstrukce silnice II/434 BO 100/15/15 výšky 2cm v napojení na zvýšenou obrubu budou použity obruby přechodové. Oddělení chodníků od zahumusovaných ploch bude provedeno stojatou obrubou BO 100/10/25 výšky 7cm. V napojení na stávající nebezpečný sjezd budou použity zapuštěné obruby BO 100/10/25.

SO 100.3 Chodník v km 0,027 26 - 0,092 95 vpravo

Stavební objekt řeší předlážbu stávajícího chodníku v délce 62m.

Stávající chodníky budou upraveny ve stávající šířce, převážně 2,0m. Maximální příčný sklon chodníku je navržen 2,0%. Podélný sklon upravovaných chodníků odpovídá podélnému sklonu silnice II/434. Podélný sklon komunikace nepřesahuje 1,0%.

Konstrukce 1

Dlažba betonová DL I	60 mm
Lože z kamenné drti fr. 4-8 L	30 mm
Štěrkodrt' ŠD 0/32	150 mm
Celkem	min. 240mm

Součástí opravovaného chodníku je sjezd na p.č. 457/2 v začátku obce Kozlovice (sjezd mimo přejížděný chodník není předmětem tohoto stavebního řízení). Změna tvaru sjezdu je důsledkem změny tvaru křižovatky MK Na Zábrani. Šířka sjezdu odpovídá stávajícímu stavu. Příčný sklon sjezdu odpovídá podélnému sklonu silnice II/434. Podélný sklon komunikace nepřesahuje 1,0%. Podélný sklon sjezdů je závislý na úrovni napojení sjezdu na stávající stav, vzhledem k tomu, že se niveleta silnice II/434 nemění, zůstávají sklony stávající.

Konstrukce 2: sjezdy (přejížděný chodník)

Dlažba betonová DL I	80 mm
Lože z kamenné drti fr. 4-8 L	40 mm
Směs stmelená cementem SC 0/32	120 mm
Štěrkodrt' ŠD 0/32	150 mm
Celkem	min. 390mm

Nájezdové obruby budou provedeny v rámci rekonstrukce silnice II/434 BO 100/15/15 výšky 2cm v napojení na zvýšenou obrubu budou použity obruby přechodové. Oddělení chodníků od zahumusovaných ploch bude provedeno stojatou obrubou BO 100/10/25 výšky 7cm. V napojení na stávající sjezd budou použity zapuštěné obruby BO 100/10/25.

Odvodnění chodníků a sjezdů podél silnice je zajištěno příčným sklonem 2% do vozovky a podélným sklonem vozovky do vpustí. Stávající rekonstruovaný chodník je odvodněn do přilehlé zatravněné plochy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a kterou vypracoval [REDAKCE] (ČKAIT 1000126), PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. **Realizaci stavby je nutno koordinovat s realizací stavební akce „II/434 Kozlovice – průtah“, která s povolanou stavbou bezprostředně souvisí a jejímž investorem je Olomoucký kraj.**
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvláště se klade důraz na dodržení § 24e této vyhlášky. Při stavebních pracích budou dodržovány příslušné české technické normy, zejména závazné ČSN uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN a.s.). Je nutno respektovat podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. Stavebník je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti CETIN a.s. pověřeného ochranou sítě (dále jen POS).
 - a) Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK a dodržet "Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s."
 - i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - ii) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činnosti se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - iii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
 - iv) Při stavebních pracích je stavebník povinen dodržovat všechny další podmínky, uvedené v dokumentu "Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.", který je nedílnou součástí vyjádření č.j. 664990/16 ze dne 22.07.2016.

6. Stavbou bude dotčeno podzemní vedení 0,4kV NN a 22kV VN v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Stavební práce zasahující do ochranného pásma podzemního vedení lze provádět pouze na základě písemného souhlasu vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.
- a) Pokud nebude možné dodržet min. vzdálenost 0,5 m od stožárů VO a jejich základů, bude provedena přeložka (uložení kabelů do chrániček u sloupů VO). Obetonovaná chránička bude uložena s přesahem 1,5 m na obě strany stožáru a nesmí být spojena se základem stožáru VO.
- b) V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- i) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - ii) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - iii) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 "Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 - iv) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50 341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
 - v) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - vi) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - vii) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
 - viii) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - ix) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - x) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - xi) Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - xii) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - xiii) Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
 - xiv) Při stavebních pracích je stavebník povinen dodržovat všechny další podmínky, uvedené v dokumentu "Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení", který je nedílnou součástí stanoviska **zn. 1089402330 ze dne 29.09.2016.**
7. Stavbou bude dotčeno nadzemní vedení 0,4kV NN v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Stavební práce zasahující do ochranného pásma nadzemního vedení lze provádět pouze na základě písemného souhlasu vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.
- a) V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- i) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
 - ii) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

- iii) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 - iv) Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
 - v) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 - vi) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
 - vii) Pokud není možné dodržet body i) až iv), je možné požádat při slušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
 - viii) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat min. 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- b) Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1kV) nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.
- c) Veškeré výkopové práce nebudou prováděny blíže než 2 m od podpěrných bodů venkovního vedení.
- d) Při stavebních pracích je stavebník povinen dodržovat všechny další podmínky, uvedené v dokumentu "Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení", který je nedílnou součástí stanoviska zn. **1089402330 ze dne 29.09.2016**.
8. Při provádění prací budou dotčena plynárenská zařízení (STL plynovod dN 225/PE-100, dN 50/PE-100 vč. přípojek plynu) ve správě GridServices, s.r.o. Stavebník je povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit podmínky vyjádření, zejména:
- a) Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně nutno chránit plynárenská zařízení umístěná ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocel. plechy o tl. min. 3 cm.
 - b) Dopravní značení musí být umístěno v min. vzdálenosti 1 m od stávajícího plynárenského zařízení.
 - c) Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.
 - d) Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno. V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora. Na předmětnou akci je třeba si vyžádat samostatné vyjádření. Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem GridServices, s.r.o., regionální operativní správy sítí.
 - e) Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 70. Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem. Na případnou přeložku plynárenských zařízení bude vydáno samostatné stanovisko.
 - f) Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí části plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojíždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhujeme následující opatření:
 - i) Při skrývce a před uložení živých vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem (viz kontaktní list), provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu je nutné provádět i průběžně v průběhu stavby.
 - ii) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení.
 - g) Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů.
 - h) Při stavebních pracích je stavebník povinen dodržovat všechny další podmínky, uvedené ve stanoviscích zn. **5001337975 a zn. 5001337983 ze dne 28.07.2016**.
9. GridServices, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

- a) Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- b) Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
 - i) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - ii) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - iii) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 - iv) bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - v) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - vi) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - vii) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - viii) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - ix) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.),
 - x) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
 - xi) plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - xii) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - xiii) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - xiv) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - xv) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - xvi) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

10. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vydává investorovi stavby souhlas s činností v ochranném pásmu vodárenského nebo kanalizačního zařízení (dále jen "zařízení") za níže uvedených obecných podmínek:
- a) Poloha zařízení musí být před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádně vyznačena.
 - b) Upozorňujeme že přesnou polohu domovních vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno upřesnit na místě stavby s jednotlivými uživateli přípojek.
 - c) Pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací v ochranném pásmu seznámeni s polohou zařízení a s těmito podmínkami. Zhotovitel před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržáním bezpečných provedení prací v blízkosti zařízení. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s předpisy ČSN 73 6005, TNV 755402, ČSN 755401, ČSN EN 805, ČSN 73 6101, ČSN EN 1610.
 - d) V ochranném pásmu zařízení nesmí být zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k zařízení, k jeho příslušenství a k vodovodním nebo kanalizačním přípojkám. Nesmí zde být umístěna výsadba trvalého charakteru, kterou není možné v případě potřeby odstranit bez nároků na náhradu škody.
 - e) Poloha zařízení bude před zahájením prací v jejích ochranném pásmu ověřena ručně kopanou sondou, postačí při tom prokázat, že k dotčení zařízení nemůže dojít. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně.
 - f) Dojde-li ke zničení, přemístění nebo odstranění vytyčovací kolíky, nebo v případě zahájení zemních prací později než do 1 měsíce od provedení vytyčení, je zhotovitel povinen přizvat zástupce VaK Přerov k opětovnému určení polohy zařízení.
 - g) Činností v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím zařízením, k uzávěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením přípojek nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie.
 - h) Při úpravách povrchů osadí stavebník poklopy armatur a šachet do nivelety nového povrchu. Výšky komínů šachet upraví v úrovni pod přechodovou skruží nebo přechodovou deskou.
 - i) Krytí vodovodního potrubí a vodovodní přípojky nesmí být sníženo pod 1,2 m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m.
 - j) Pokud bude při realizaci nutné odstavit zařízení z provozu, je nutno toto oznámit 20 dnů předem VaK Přerov, z důvodů splnění zákonem dané oznamovací povinnosti vůči odběratelům. Náklady na odstavení a zprovoznění hradí objednatel.
 - k) Podzemní vedení nebo jiné stavby prováděné protlačováním, pluhováním, vtahováním nebo vrtáním v ochranném pásmu zařízení mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti VaK Přerov. Pokud bude takovéto křížení kanalizace provedeno bez vyzvání k dohledu, je stavebník povinen doložit bezchybný způsob provedení kamerovou prohlídkou kanalizace v místě křížení.
 - l) Podkopané zařízení bude staticky zabezpečeno tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození. Při zpětném zásypu musí být zemina pod podkopaným zařízením řádně udusána. Obnažená zařízení budou přikryta pevnou mechanickou zábranou nebo jiným způsobem tak, aby byla ochráněna proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Při těchto pracích zajistí stavebník přítomnost odpovědného pracovníka VaK Přerov, a.s..
 - m) Poškození zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti VaK Přerov, a.s.
 - n) Před zásypem výkopů v ochranném pásmu zařízení vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost VaK Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu a nedotčení zařízení. Po dokončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost VaK Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce zařízení dotčených stavbou.
 - o) Stavebník poskytne bezplatně společnosti VaK Přerov, a.s. v datové formě geodetické zaměření polohy všech staveb, jejich částí a uložených podzemních vedení vybudovaných v ochranném pásmu zařízení.
 - p) Stavebník zajistí ochranu zařízení ve správě VaK Přerov, a.s. v rozsahu daném zákonem č. 274/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění, příslušnými normami a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem, nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení VaK Přerov, a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku

třetím osobám. V případě, že stavebník bude provádět stavbu pomocí třetí osoby, seznámí takovou osobu s těmito podmínkami a zaváže se k jejich dodržování.

- q) Před zahájením zemních prací je nutno objednat u VaK Přerov, a. s. , vytyčení potrubí vodovodů a kanalizace. Po ukončení stavby požadujeme předat vodohospodářská zařízení za účasti investora nebo dodavatele a zástupce VaK Přerov, a. s. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.

11. Je nutno respektovat podmínky vyjádření Technických služeb města Přerova:

- a) před zahájením stavebních prací budou převzaty veřejné plochy od Technických služeb města Přerova a po skončení stavby a uvedení do původního stavu budou zpětně protokolárně předány této organizaci,
- b) bude požádáno u Technických služeb města Přerova o vytyčení kabelu veřejného osvětlení; v případě jeho křížení nebo přeložek bude přizván odpovědný pracovník této organizace ke kontrole před záhozem výkopu,
- c) po celou dobu stavby zajistit příjezd svozových vozů ke stanovištím odpadových nádob, popř. zajistit ve spolupráci s majiteli nebo uživateli objektů možnost odvozu komunálního odpadu,
- d) pokud bude stavba probíhat v zimním období od listopadu do března, požadujeme provádění zimní údržby (plužení) vč. zajištění sjízdnosti a schůdnosti v úseku stavby v komunikaci po zhotoviteli.

12. Nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření SSOK Středisko údržby Jih, zejména:

- a) realizace chodníků, sjezdů a veškerých obrub bude prováděna současně se stavbou Olomouckého kraje „II/434 Kozlovice - průtah“,
- b) pracovní verzi geometrického plánu nutno odsouhlasit po dokončení stavby z důvodu správného oddělení částí pozemků souvisejících se silnicí a částmi pozemku zastavěného chodníky a příp. plochami, které již nebudou součástí silnice II/434,

13. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej.cz a.s. Je nutno respektovat podmínky vyjádření společnosti Nej.cz a.s. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen vyzvat Nej.cz a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, příp. k přeložení SEK, a to prostřednictvím pracovníka pověřeného ochranou sítě (dále jen "POS").

- a) Investor nebo pověřený zástupce musí zajistit:
 - i) oznámit zahájení prací
 - ii) objednat vytyčení tras SEK Nej.cz u správce sítí v místech kde se zemní práce přiblíží k ochrannému pásmu SEK
 - iii) provádění zemních prací v ochranném pásmu optických a metalických kabelů a jeho blízkosti ručně
 - iv) ochranu tras kabelů tak aby nedošlo k jejich poškození např. přejížděním těžké mechanizace přes trasu kabelu
 - v) aby nebyly vytvářeny skládky materiálu na trasách kabelů
 - vi) dodržení prostorové normy pro souběh a křížení sítí, v místech kde budou stožáry veřejného osvětlení postavené ve vzdálenosti menší jak 50cm od trasy vedení uložit kabely a optické chráničky do betonových žlabu
 - vii) v místě křížení uložit kabely SEK Nej.cz do dělených chrániček s přesahem min. 0,5m na obě strany
 - viii) při odkrytí kabelu zajistit jejich ochranu, aby nedošlo k poškození ani třetí osobou
 - ix) ohlásil správci každé i malé poškození kabelu
 - x) před zásypem nechat zkontrolovat stav zástupcem správce SEK
- b) Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen "PVSEK") je nutno kontaktovat POS min. 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.
- c) Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK a dodržet "Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej.cz a.s.".
 - i) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Nej.cz

a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

- ii) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy SEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- iii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřeného subjektu, uvedené ve "Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Nej.cz a.s.", je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Nej.cz a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
- iv) Při stavebních pracích je stavebník povinen dodržovat všechny další podmínky, uvedené v dokumentu "Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej.cz a.s.", který je nedílnou součástí vyjádření č.j. PŘ 109/16 ze dne 12.07.2016.

14. V souladu s koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, budou v průběhu stavebních prací splněny následující podmínky:

- a) při nakládání s odpady ze stavby musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (o odpadech), přičemž odstranění odpadů (uložení na skládku) je až posledním ze způsobů nakládání s odpadem podle této hierarchie. Vzniklé odpady lze předávat do vlastnictví pouze oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
- b) stavba se nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy, stavebník (investor) je proto povinen postupovat v souladu s ustanovením § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- c) na základě ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá zhotovitel (investor) **nejméně 30 dní před zahájením stavby** Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání **povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací** (zařízení staveniště).

15. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb, komunikací nebo vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu na náklad investora.

16. Pozemky dotčené stavbou budou využity pouze v rozsahu nezbytně nutném. Navrženou stavbou nebude narušena hranice se sousedními pozemky.

17. Podmínky správců sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb dotčených předmětnou stavbou, které se týkají jiných finančních požadavků, nejsou součástí tohoto rozhodnutí. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

18. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřičství se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.

19. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění jejich podmínek. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.

20. Ve smyslu § 119 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, užívat na základě **kolaudačního souhlasu**. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

21. Upozorňujeme na povinnost doložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu kromě náležitostí uvedených v § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, i **geometrický plán** - viz § 10 a § 79 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

22. Staveniště bude označeno vývěskou, ze které bude patrné, kdo je stavebník, kdo stavbu provádí, kdo provádí stavební dozor, kdy byla stavba povolena a kdy musí být dokončena. Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn po silnici II/434, v rámci opravy silnice v průtahu. Zařízení staveniště je navrženo umístit na pozemku parc.č. 458/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví stavebníka (plocha po pravé straně v křižovatce s ul. Na Zábraní), tedy na stejném místě jako pro opravu průtahu silnice II/434 z důvodu koordinace a návaznosti stavebních prací.
23. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné zabezpečení výkopů proti pádu osob, noční osvětlení apod.
24. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu, vozovky a chodníky budou průběžně čištěny.
25. **Stavebník musí bezpodmínečně zachovat všechny stávající vjezdy, resp. přístupy, k nemovitostem sousedícím se stavbou.**
26. **Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny.**
27. Vjezd vozidel rezidentů bude umožněn pouze v případě nutnosti, podle technologických podmínek stavby a vždy po dohodě se stavbyvedoucím.
28. Vyžádá-li si provádění stavebních prací omezení provozu na pozemních komunikacích, požádá stavebník (zhotovitel) v dostatečném časovém předstihu příslušný správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
29. Tímto rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.
30. Kolaudační souhlas na stavbu SO 100.x – Chodníky bude vydán po uvedení do provozu stavebního objektu SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 402 - Osvětlení přechodu pro chodce, který povoluje obecný stavební úřad, resp. po uvedení do provozu vedení nebo přeložek inženýrských sítí, nacházejících se pod plochami pozemních komunikací povolovanými tímto stavebním povolením.
31. **Stavebník oznámí v dostatečném časovém předstihu speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:**
 - a) po osazení ohrub
32. Stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
33. **Stavba bude dokončena nejpozději do 30.12.2022.** V případě nedodržení termínu dokončení stavby musí stavebník v dostatečném časovém předstihu požádat speciální stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Odůvodnění:

Dne 02.05.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad dne 10.05.2017 písemně oznámil občanským sdružením Změna pro život z.s., Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Lužňáci z.s. a Westernáci, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny v souladu s § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že dne 02.05.2017 podal stavebník Statutární město Přerov, IČO 00301825, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, kterého zastupuje PK OSSENDORF s.r.o., IČO 25564901, Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2, žádost o vydání stavebního povolení. Speciální stavební úřad neobdržel písemně do osmi dnů ode dne, kdy bylo oznámeno občanským sdružením zahájení stavebního řízení, požadavek se tohoto řízení účastnit jako účastník řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad dne 06.03.2017 pod č.j. MMPř/030588/2017/Sk a souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán dne 07.06.2017 pod č.j. MMPř/074932/2017/Sk.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo dne 02.05.2017 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 18.05.2017.

Speciální stavební úřad dne 24.05.2017 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s ustanovením § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto učinil formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Po oznámení o zahájení stavebního řízení byl doručen souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, odd. stavební úřad, ze dne 07.06.2017 pod č.j. MMPř/074932/2017/Sk.

Po vypršení lhůty pro vyjádření byly 3 dny připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi seznámit před vydáním rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům a stavbám na nich dotčeným navrhovanými stavebními úpravami vlastnické nebo jiné právo založené smlouvou nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva vlastníků pozemků a staveb na nich, nebo práva odpovídající věcnému břemenu, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad dále vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:

- smlouva o souhlasu se stavbou a právu provést stavbu
- výpis z katastru nemovitostí
- plná moc k zastupování
- výpis z obchodního rejstříku
- projektová dokumentace stavby
- plán kontrolních prohlídek stavby
- územní rozhodnutí, které vydal Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad dne 06.03.2017 pod č.j. MMPř/030588/2017/Sk
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad dne 07.06.2017 pod č.j. MMPř/074932/2017/Sk

Stanoviska nebo vyjádření dále sdělili:

- Statutární město Přerov – vyjádření č.j. MMPř/087143/2016/02 ze dne 18.07.2016, č.j. MMPř/091937/2016 ze dne 20.08.2016
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – koord. závazné stanovisko č.j. MMPř/087074/2016/STAV/ZP/Šv ze dne 18.07.2016
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – závazné stanovisko č.j. HSOL-4450-2/2016 ze dne 21.07.2016
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov – stanovisko č.j. KRPM-2246-331/ČJ-2016-140806 ze dne 27.07.2016

- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih – vyjádření zn. SSOK JH-22102/2016 ze dne 20.10.2016
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 664990/16 ze dne 22.07.2016, doplnění ze dne 14.09.2016
- ČEZ Distribuce, a. s. – stanovisko zn. 1089402330 ze dne 29.09.2016
- Nej.cz s.r.o. – vyjádření č.j. PŘ 109/16 ze dne 12.07.2016
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5001337975, zn. 5001337983 a zn. 5001338001 ze dne 28.07.2016
- Technické služby města Přerova, s.r.o. – vyjádření bez č.j. ze dne 08.07.2016
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – stanovisko zn. 2016/2098/Pj-S5 ze dne 20.07.2016

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat. Tímto stavebním povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 písm. b, c, d, e, f, g, stavebního zákona):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2; GridServices, s.r.o, Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2; Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2; Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov I; Nej.cz s.r.o., Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 54, 56, 57, 445, 457/2, 462, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478/1, 485, 487/3, 684/2, 684/3 v katastrálním území Kozlovice u Přerova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Přerov IV-Kozlovice č.p. 65, č.p. 67, č.p. 76, č.p. 139, č.p. 143, č.p. 142, č.p. 126, č.p. 122, č.p. 125, č.p. 121, č.p. 101 a č.p. 110

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu toto bylo oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.



"otisk úředního razítka"

referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!

V souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje stavební úřad stavební povolení účastníkům stavebního řízení veřejnou vyhláškou.

Poznámka:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení zvláštního užívání ani uzavírky pozemní komunikace, či stanovení dopravního značení.

Upozorňujeme, že ve věcech zvláštního užívání pozemních komunikací, jejich uzavírek a dopravního značení je příslušný Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecného živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend.

Poplatek:

Stavebník je dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od správního poplatku osvobozen.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

PK OSSENDORF s.r.o., IDDS: ecgthi2

zastoupení pro: Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupený
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Ostatní účastníci řízení

doručení veřejnou vyhláškou

Dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor ochrany územ. zájmů a řízení programů nem.infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

Ostatní

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obecný stavební úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Technické služby města Přerova, s.r.o., IDDS: qha6je4

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

spis