



KUJCP01B2CWG

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/12/19– dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 02/2019

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, pověřený vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254, ■■■ ■■■ ■■■

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn:

Ing. Petr Nezval
se sídlem: U Klikovky 6/2698, 150 00 Praha 5
IČO: 029 56 136
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Petr Nezval

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Tepis s.r.o.
se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 608 50 515
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Bc. Tomáš Baloun

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
se sídlem: Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25692810
DIČ: CZ25692810
Bankovní spojení: KB, a.s., Brno, č. účtu: 7317660287/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61708
Zastoupená: Ing. Petrem Švantnerem, MBA, jednatelem společnosti

Odpovědný geodet: p. Jan Fous, geodet
tel. č.: ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí
tel. č.: ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: p. Josef Kramář, stavbyvedoucí
tel. č.: ■■■ ■■■ ■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Martin Smekal, výkonný ředitel
tel. č.: ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Most ev. č. 122-011 přes Židovu strouhu“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/12/19 ze dne 28. 2. 2018 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Most ev. č. 122-011 přes Židovu strouhu**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	28 873 805,77 Kč
DPH 21 %	6 063 499,22 Kč
Celkem včetně DPH	34 937 304,99 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	28 561 630,63 Kč
DPH 21 %	5 997 942,43 Kč
Celkem včetně DPH	34 559 573,06 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 28. 8. 2019 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1

neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č.1063/2019/RK-77 ze dne 16.9.2019

V Českých Budějovicích dne **23-09-2019**


V Brně dne 18.9. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:


.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



SUPER-KRETE CZECH s.r.o.


.....
Ing. Petr Švantner, MBA
jednatel společnosti

Příloha:
Oceněný výkaz výměr mostů

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby:

Název objektu:

Most ev.č. 122-011 přes Židovu strouhu
SO 201 - Most ev.č. 122-011

číslo objektu /
číslo změny objektu

181/1, 201/1

číslo změny stavby

1

Obsah:

Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4

Grafické přílohy - počet stran A4

Další přílohy - počet stran A4

číslo paré	příjemce
1	Dodavatel
2	Investor
3	Projektant
4	TDS

Iniciátor změny: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem tohoto změnového listu jsou změny týkající se stavebních objektů: SO 181 a SO 201

Důvody změn a úprav výše uvedených SO:

Změny dle RDS v SO 181

SO 181 Dopravní opatření - po dohodě s investorem nebyla využita položka 57790A výprava výtluků směsí ACO, objízdné trasy jsou opraveny v rámci jejich právě realizované modernizace.

Změny dle RDS v SO 201

SO 201 Most ev.č. 122-011 - po dohodě s TDS nebyla realizována položka 02821 průzkumné práce archeologické na povrchu. Po odbourání mostního svršku bylo provedeno geodetické zaměření horní hrany nosné konstrukce. V důsledku vzepjetí předpjatých tyčových prefabrikátů a jejich nerovnoměrného usazení v příčném směru se ukázalo, že původně předpokládaná vrstva vyrovnávacího betonu poklesla pod minimálně požadovanou tloušťku 100 mm. Proto bylo rozhodnuto o navýšení nivelety mostu o 60 mm v celé ploše mostu. Navýšení bylo realizováno ve vrstvě vyrovnávacího betonu.

S ohledem na skutečnost, že mostní objekt leží v místě přírodní kulturní památky, bylo projektantem stavby navrženo a TDS odosuhlaseno zachování původního vzhledu mostu. Monolitické mostní římsy budou nahrazeny novým řešením a to kombinací lícnic římsových prefabrikátů s monolitickými částmi v původním tvaru a skladebném uspořádání. AD s tímto řešením souhlasí. Upravuje (snižuje) se tímto délka mostního zábradlí.


Na 3. KD stavby dne 17.4. 2019 byl projektant stavby pověřen správcem mostu k prověření nutnosti osazení 3. mostního odvodňovače pro případy intenzivních dešťů. Odvodňovač v prvním poli odvodňuje plochu cca 900 m², ve třetím poli pouze plochu 250 m². S ohledem na tyto skutečnosti a na složitý průběh nivelety na mostě (údolnicový oblouk a jednostranný sklon), bylo rozhodnuto o zdvojení (přidání) odvodňovače v prvním poli (v nejnižším místě vozovky na mostě).

U opěry OP 4 je v části svahu skalní masiv. V tomto místě není potřeba provést ohraničení obrubou a tímto se snižuje výměra betonových obrub.


Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny stavby	Nová cena stavby po změně celkem	Celková změna stavby v +/- %
28 873 805,77	28 873 805,77	-312 175,14	28 561 630,63	-1,08%


Dodavatel SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Ing. Martin Smekal

datum 28.08.2019 podpis 

Projektant (autorský dozor) Linio Plan s.r.o. Ing. Martin Vacek

datum 28.08.2019 podpis 

TDS: Ing. Petr Nezval

datum 28.08.2019 podpis 

Investor : Jihočeský kraj Mgr. Martin Ujhelyi

datum 28.08.2019 podpis 

Změny během výstavby - krycí list

vyhotovení číslo

1

rekapitulace

Firma: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.



Soupis objektů s DPH

Stavba: Most ev.č. 122-011 přes Židovskou strouhu

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena:

OC+DPH:

-312 175,14

-377 731,92

Objekt	Popis	Méněpráce v SO	Vícepráce	celkem	DPH	celkem+DPH
SO 181	Změna dle RDS	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-15 750,00	-90 750,00
SO 201	Změna dle RDS	-960 099,64	722 924,50	-237 175,14	-49 806,78	-286 981,92
		-1 035 099,64	722 924,50	-312 175,14	-65 556,78	-377 731,92

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

OBJEKT		Cena celkem		Rozdíl
		DSP	RDS	v Kč
SO 201	Most ev. č. 122-011	8 077 345,31	7 840 170,17	-237 175,14
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	75 000,00	0,00	-75 000,00
Součet		8 152 345,31	7 840 170,17	-312 175,14



Firma: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: L-17-021-000 Most ev.č. 122-011 přes Židovu strouhu

Rozpočet: SO 181 Dopravně inženýrská opatření

SO 181

Por. číslo	Kód položky	Var ian	Název položky	MJ	DSP	RDS	Množství	Rozdíl	Cena Jednotková	DSP	RDS	Cena celkem v Kč
1	2	3	4	5								

5 Ostatní konstrukce a práce

50=50,000 [A]
- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zatřiznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhuťnou balenou asfaltovou směsí pouze se souhlasem investora

75 000,00 0,00 -75 000,00

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-17-021-000 Most ev.č. 122-011 přes Židovu strouhu
 Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 122-011

Poř. číslo	Kód položky	Kód varianty	Název položky	MJ	Množství	ROZDÍL	Cena			Cena celkem			Rozdíl	
							Jednotková	9	10	DSP	RDS	v Kč	v %	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13			
8	02821		Všobecné konstrukce a práce PRUŽKOVNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU pouze se souhlasem investora	KPL		-1,000	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-100,00			
201	317125R		Svislé konstrukce ŘÍMSY Z DILGU ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3		13,777	27 600,00	4 261 409,27	0,00	4 237 701,50	-23 707,77			
48	317325		ŘÍMSY ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3		-13,737	10 950,00	1 607 547,60	1 457 127,45	-150 420,15	-9,36			
49	317365		VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B parametricky 295 kg/ m3 betonu	T		-4,038	29 650,00	1 284 082,20	1 164 355,50	-119 726,70	-9,32			
50	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Dobotování křídel, úložného prahu a závěrné zdi do navrženého tvaru odměřeno z ACAD (SO 201 p.č. 10, 13)	M3		-2,184	8 455,00	727 586,57	709 120,85	-18 465,72	-2,54			
51	333365		VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B parametricky 250 kg/m3	T		-3,864	29 850,00	642 192,90	526 852,50	-115 340,40	-17,96			
56	421325		Vodorovné konstrukce MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONU C30/37 Dobotování monolitických koncových příčníků	M3		-1,460	9 400,00	85 164,00	71 440,00	-13 724,00	-16,11			
62	457325		VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 C30/37-XF2 Nová sprážená vyrovnávací železobetonová deska na stávajících nosnicích	M3		64,986	5 050,00	1 140 082,95	1 468 262,25	328 179,30	28,79			
63	457365		VYZTUŽ VYROV A SPAD BETONU Z OCELI 10505, B500B parametricky 225 kg/m3	T		-17,926	29 500,00	1 498 482,00	969 665,00	-528 817,00	-35,29			
111	9112B1		Ostatní konstrukce a práce ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ odměřeno z ACAD (SO 201 p.č. 5)	M		-0,860	5 895,00	996 255,00	991 185,30	-5 069,70	-0,51			
127	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM vč. bet lože dle PD	M		231,810	252,00	59 452,09	58 416,12	-1 035,97	-1,74			
136	936533		MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 500/500 SO 201 p.č. 5	KUS		1,000	14 500,00	29 000,00	43 500,00	14 500,00	50,00			
							CELKEM	8 077 345,31	7 840 170,17	-237 175,14	-2,94			

platná cenová soustava

OTSKP_2019