



KUJCP01B2CXB

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/095/18/1

číslo smlouvy zhotovitele: 8081058VNE.01

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, pověřený vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):**WINGS CZ s.r.o.**

se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
IČO: 28133676
zastoupená: Ivo Čížek
Osoba vykonávající technický dozor: Ivo Čížek

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

WINGS CZ s.r.o.

se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
IČO: 28133676
zastoupená: Ivo Čížek
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Ivo Čížek

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel.č. ■■■ ■■■ ■■■

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště

tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Václav Tomášek

tel. č. ■■■■■■■■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bc. Václav Nedorost

tel. č. ■■■■■■■■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel. č. ■■■■■■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Silnice II/122 průtah Lhenice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/095/18 ze dne 29. 8. 2018 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Silnice II/122 průtah Lhenice**“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.4.2019. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelům a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a ve znění dodatku č. 1 smlouvy a změnového listu č. 1, který je jeho přílohou pro dílo a stavební objekty uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH	14 865 158,37 Kč
DPH 21%	3 121 683,26 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	17 986 841,63 Kč

Nové znění čl. IV odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a ve znění dodatku č. 1 smlouvy (změnového listu č. 1) a dodatku č. 2 smlouvy a změnového listu č. 2, který je jeho přílohou pro dílo a stavební objekty uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem včetně dodatku č. 2 bez DPH	12 422 660,75 Kč
DPH 21%	2 608 758,76 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 2 včetně DPH	15 031 419,51 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK č. RK č. 1064/2019/RK-77 ze dne 16.9.2019.


V Českých Budějovicích dne 23 -09- 2019


V Českých Budějovicích dne 18 -09- 2019

za objednatele:

za zhotovitele


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Ing. Pavl Vrbu
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Příloha:

Příloha: změnový list č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: Silnice II/122 průtah Lhenice Název objektu: SO 101, 102, 182 - úpravy projektu dle RDS	číslo objektu / číslo změny objektu 101/1, 102/1, 182/1	číslo změny stavby 2
---	--	--------------------------------

Obsah:		
Krycí list:		
<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Delší přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>

číslo paré	příjemce
1	Dodavatel
2	Investor
3	Projektant
4	TDS

Iniciátor změny: EUROVIA CS a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem tohoto změnového listu jsou změny týkající se stavebních objektů: SO 101, 102a 182.

důvody změn a úprav výše uvedených

Změny dle RDS v SO 101

Dle požadavku investora není v RDS navržena a tedy nebude provedena kompletní výměna vozovkových vrstev, dojde pouze k výměně obrusné vrstvy.

Příčný sklon vozovky bude upraven dle RDS s tím, že v místě velkých příčných poklesů vozovky bude provedeno vyrovnání asfaltovými vrstvami.

Žlabovky po "LS" vozovky nebudou provedeny, drenáž bude provedena pouze po "PS".

Změny dle RDS v SO 102

Dle požadavku investora není v RDS navržena a tedy nebude provedena kompletní výměna vozovkových vrstev, dojde pouze k výměně obrusné vrstvy.

V místech, kde dochází k rozšíření vozovky bude provedena kompletně nová vozovka dle DSP.

Příkop v km 0,302 – 0,375 zůstane bez úprav.

Chodník v km 0,415 – 0,440 vlevo bude předlážděn.

Příčné překopy pro napojení uličních vpustí budou přebetonovány vrstvou tl. 120 mm KSC 8/10, pod kterou bude konstrukce 2x tl. 250 mm ŠD 0-63.

Změny dle RDS v SO 182

Jedná se zde o navýšení způsobené:


- za I. Etapu tím, že došlo k prodloužení termínu výstavby a navržené značky musely být ponechány osazené delší dobu.

- za II etapu tím, že dle požadavku městyš Lhenice došlo k navýšení počtu značek, aby došlo k větší regulaci nežádoucí těžké dopravy a nedocházelo k poškozování prostoru náměstí městyš.

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny stavby	Nová cena stavby po změně celkem	Celková změna stavby v +/- %
12 443 655,71	14 865 158,37	-2 442 497,62	12 422 660,75	-0,17%

Dodavatel EUROVIA CS a.s.: Bc. Václav Nedorost	datum 6.9.2019 podpis
Projektant (autorský dozor) PRIS spol.s.r.o. Ing. Martin Řehulka	datum 6.9.2019 podpis
TDS: WINGS CZ s.r.o. Ivo Čížek	datum 6.9.2019 podpis
Investor : Jihočeský kraj MGR. M. UJHÁČEK	datum 16.9.2019 podpis
Změny během výstavby - krycí list	vyhotovení číslo



Projekční kancelář PRIS spol.s r.o.
 Ořova 29, 625 00 Brno
 IČO: 26 97 48 06
 tel: 54 56 15 97 48 06

rekapitulace

Firma: Firma



Soupis objektů s DPH

Stavba: 16014 - Silnice II-122 - průtah Lhenice

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena:

OC+DPH:

-2 442 497,62

-2 955 422,12

Objekt	Popis	Méněpráce v SO	Vícepráce	celkem	DPH	celkem+DPH
SO 101	Změna dle RDS	-800 045,99	55 043,94	-745 002,05	-156 450,43	-901 452,48
SO 102	Změna dle RDS	-2 499 043,06	430 802,29	-2 068 240,77	-434 330,56	-2 502 571,33
SO 182	Změna dle RDS	0	370 745,20	370 745,20	77 856,49	448 601,69
		-3 299 089,05	856 591,43	-2 442 497,62	-512 924,50	-2 955 422,12

OBJEKT		Cena celkem		Rozdíl
		DSP	RDS	v Kč
SO 101	Silnice II-122 - KM 0,000 - 0,120	1 254 706,98	509 704,93	-745 002,05
SO 102	Silnice II-122 - KM 0,198 - 0,520	4 130 518,92	2 062 278,15	-2 068 240,77
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	150 978,40	521 723,60	370 745,20
Součet		5 536 204,30	3 093 706,68	-2 442 497,62

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II-122 - průtah Lhenice

SO 101 Silnice II-122 - KM 0,000 - 0,120

Rožpočet

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena celkem		Rozdíl		v %	Změna způsobu rekonstrukce vozovky, dodatečný výkop pro drenáž navíc
						Jednotková	Rozdíl	DSP	RDS	v Kč	v %		
1	2	3	4	5									
12	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	39,000	714,30	67,200	27 857,70	75 858,66	48 000,96	172,31		Změna způsobu rekonstrukce vozovky, dodatečný výkop pro drenáž navíc
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	39,000	20,90	67,200	815,10	2 219,58	1 404,48	172,31		Změna způsobu rekonstrukce vozovky
14	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		187,00	-29,800	5 572,60	0,00	-5 572,60	-100,00		Zemní krajnice nebude provedena
21	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I	M		395,00	-106,000	89 270,00	47 400,00	-41 870,00	-46,90		Trativody budou provedeny pouze na pravé straně
			Základy					110 525,30	58 686,00	-51 839,30	-46,90		

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II-122 - průtah Lhenice
 Rozpočet SO 101 Silnice II-122 - KM 0,000 - 0,120

Poř. číslo

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena			Cena celkem		Rozdíl		v %
						ROZDÍL	Jednotková	DSP	RDS	v Kč			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	21361		DREŇÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2		-159,000	62,70	21 255,30	11 286,00	-9 969,30	-46,90		
	5		Komunikace					771 751,56	295 017,90	-476 733,66	-61,77		
23	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		-793,000	139,60	115 588,80	4 886,00	-110 702,80	-95,77		
			<i>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</i>										
24	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2		-720,000	186,10	169 723,20	35 731,20	-133 992,00	-78,95		
			<i>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</i>										
25	567201		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM	M3		-13,680	2 099,50	28 721,16	0,00	-28 721,16	-100,00		
			<i>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM</i>										
27	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2		-793,000	12,50	10 350,00	437,50	-9 912,50	-95,77		
			<i>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</i>										
28	57213 a		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		-828,000	10,50	8 694,00	0,00	-8 694,00	-100,00		
			<i>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</i>										

Tratlivody budou provedeny pouze na pravé straně

Změna způsobu rekonstrukce vozovky (nedělá se celá kce)

Změna způsobu rekonstrukce vozovky (nedělá se kce všude)

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II-122 - průtah Lhenice
 Rozpočet SO 101 Silnice II-122 - KM 0,000 - 0,120

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena celkem		Rozdíl	
						Jednotková	DSP	RDS	v Kč	v %	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13,00	
29	572213 b		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	537,000	10,50	8 694,00	14 332,50	5 638,50	64,86	

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II-122 - průtah Lhenice
 Rozpočet SO 101 Silnice II-122 - KM 0,000 - 0,120

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	ROZDÍL	Cena		Cena celkem		Rozdíl		Změna způsobu rekonstrukce vozovky, ACL se nedělá všude = pouze rozšíření po pravé straně
							Jednotková	Cena	DSP	RDS	v Kč	v %	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13,00			
33	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL - 60MM	M2	-429 000		284,30	235 400,40	113 435,70	-121 964,70	-51,81	Změna způsobu rekonstrukce vozovky, ACL se nedělá všude = pouze rozšíření po pravé straně	
34	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL - 50MM	M2	-291 000		235,00	194 580,00	126 195,00	-68 385,00	-35,14	Změna způsobu rekonstrukce vozovky, ACP se nedělá všude = pouze rozšíření po pravé straně	
38	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	8,000	-8,000	76,60	612,80	0,00	-612,80	-100,00	nápojeno na odbočky nové kanalizace = nebude provedeno	
50	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-72,000		605,00	43 560,00	0,00	-43 560,00	-100,00	příkopové žlaby po PS nebudou provedeny	
			viz příloha 101_02_Situace včetně přechodových dílců km 0,000 - 0,072										
			CELKEM					1 254 706,98	509 704,93	-745 002,05	-59,38		

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Silnice II-122 - průtah Lhenice

SO 102 Silnice II-122 - KM 0,198 - 0,520

Stavba:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena celkem		Rozdíl		v %	Změna způsobu rekonstrukce vozovky
						Jednotková	ROZDÍL	DSP	RDS	v Kč	v %		
1	0	3	4	5									
			Všeobecné konstrukce a práce					110 978,89	33 283,89	-77 695,20	-70,01		
1	014102 a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			69,70	107 269,82	30 411,23	-76 858,39	-71,65	Změna způsobu rekonstrukce vozovky	
3	014102 c		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			111,50	3 709,27	2 872,46	-836,81	-22,56	Změna způsobu rekonstrukce vozovky	
4	113158		Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3			578,30	542,45	0,00	-438 565,77	-47,94	Nebude provedeno	
6	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3			580,00	411 805,80	64 184,54	-347 621,26	-84,41	Změna způsobu rekonstrukce vozovky	

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II-122 - průtah Lhenice
 Rozpočet: SO 102 Silnice II-122 - KM 0,198 - 0,520

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena celkem		Rozdíl					
						Jednotková	9	DSP	10	RDS	11	v Kč	12	v %	13
1	2	3	4	5											
7	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M		76,60		24 818,40		20 069,20		-4 749,20		-19,14	
8	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm		1,90		798,43		644,03		-152,40		-19,14	
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3		827,70		279 845,37		193 648,69		-86 196,68		-30,80	

Chodníky na konci úseku zůstanou bez úpravy

Chodníky na konci úseku zůstanou bez úpravy

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Silnice II-122 - průtah Lhenice**
 Rozpočet: **SO 102 Silnice II-122 - KM 0,198 - 0,520**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena celkem		Rozdíl	
						Jednotková	9	DSP	10	RDS	11
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
12	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3		18,029	703,40	66 823,00	79 504,60	12 681,60	18,98

Změna způsobu rekonstrukce vozovky, upravené výměry dle skutečně realizovaných napojení vpusť

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Silnice II-122 - průtah Lhenice

SO 102 Silnice II-122 - KM 0,198 - 0,520

Stavba:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena celkem		Rozdíl		v %
						Jednotková	ROZDÍL	DSP	RDS	v Kč		
1	17120	3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	18,029	20,90	1 985,50	2 362,31	376,81	18,98		13
15	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,791	486,30	8 151,263	89 678,10	8 165,47	10,02		
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-1 341,677	15,30	46 598,86	26 071,20	-20 527,66	-44,05		
20	212625	2	Základny TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I	M	-555,000	395,00	258 725,00	39 500,00	-219 225,00	-84,73		
							320 327,75	48 905,00	-271 422,75	-84,73		
							258 725,00	39 500,00	-219 225,00	-84,73		

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

Trativody pouze v místě kompletní výměny

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slnice II-122 - průtah Lhenice

Rozpočet: SO 102 Slnice II-122 - KM 0,198 - 0,520

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	ROZDÍL	Cena			Cena celkem		Rozdíl	
							Jednotková	DSP	RDS	DSP	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13		
24	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2		-2 305,665	186,10	492 870,03	63 785,78	-429 084,25	-87,06	Změna způsobu rekonstrukce vozovky, dále vrstva ŠD v místě překopů pro vpusť pro dosažení požadovaného Mdef2 min = 100 Mpa	
25	567201		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM	M3		-39,726	2 099,50	83 404,74	0,00	-83 404,74	-100,00	Změna způsobu rekonstrukce vozovky	
26	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		-3,000	133,50	6 501,45	6 100,95	-400,50	-6,16	vjezd k RD č.p. 160 nebude proveden	

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Sílnice II-122 - průtah Lhenice

SO. 102 Sílnice II-122 - KM 0,198 - 0,520

Stavba:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena celkem		Rozdíl		v %
						Jednotková	ROZDÍL	DSP	RDS	v Kč	v %	
1	2	3	4	5			9	10	11	12		13
27	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-2 120,650	12,50		30 095,63	3 587,50	-26 508,13		-88,08
28	572213 a		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-2 293,000	10,50		24 076,50	0,00	-24 076,50		-100,00
29	572213 b		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 975,750	10,50		24 076,50	44 821,88	20 745,38		86,16
30	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	795,000	219,00		502 167,00	676 272,00	174 105,00		34,67
31	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-1 112,250	210,30		482 217,90	248 311,73	-233 906,17		-48,51

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

V některých místech nedojde k rozšíření vozovky, navýšení z důvodu provedení vyrovnávací vrstvy z ACO 11+ v úseku km 0,198 - 0310

Změna způsobu rekonstrukce vozovky

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Sílnice II-122 - průtah Lhenice

SO 102 Sílnice II-122 - KM 0,198 - 0,520

Stavba:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	ROZDÍL	Cena Jednotková	Cena celkem		Rozdíl	
								DSP	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13
32	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2		-1 999,750	235,00	538 855,00	68 913,75	-469 941,25	-87,21
33	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2		-67,500	247,40	27 832,50	11 133,00	-16 699,50	-60,00
								15 725,60	17 231,40	1 505,80	9,58

Změna způsobu
rekonstrukce vozovky

domluveno na jednání
15.5.2019

Potrubi

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slnice II-122 - průtah Lhenice
Rozpočet: SO 102 Slnice II-122 - KM 0,198 - 0,520

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	ROZDÍL	Cena			Cena celkem		Rozdíl		v %
							Jednotková	DSP	RDS	DSP	RDS	v Kč	v %	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13			
35	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M		5,000	638,20	14 040,40	17 231,40	3 191,00	22,73			
38	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M		-22,000	76,60	1 685,20	0,00	-1 685,20	-100,00	Skutečný průběh kanalizace neodpovídá podkladům správce, délka dle skutečně použitého materiálu		
49	917224		Ostatní konstrukce a práce SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M		-21,000	394,90	101 884,20	93 591,30	-8 292,90	-8,14	vzhledem k napojení navrtávkou na stávající kanalizaci nebude provedeno Některé obrubníky nebudou měněny		
50	91781		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M		-153,000	293,50	44 905,50	0,00	-44 905,50	-100,00	Chodníky na konci úseku zřístanou bez úpravy		
51	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM	M		106,700	90,60	5 662,50	15 329,52	9 667,02	170,72	Řezání u přípojek vpustí a kolem vpustí (původně měl být všechen asfalt odřezován)		
								168 244,20	109 762,32	-58 481,88	-34,76			

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slnice II-122 - průtah Lhenice

SO 102 Slnice II-122 - KM 0,198 - 0,520

Stavba:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena celkem		Rozdíl	
						Jednotková	ROZDÍL	DSP	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13
52	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M		-42,000	280,50	12 622,50	841,50	-11 781,00	-93,33
53	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VŠET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M		-15,000	211,30	3 169,50	0,00	-3 169,50	-100,00

Příkopové žlaby budou zkráceny dle dohody na KD z 16.8.2019

Žlab před domem č.p. 159 zůstane bez zásahu

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II-122 - průtah Lhenice

Rozpočet: SO 102 Silnice II-122 - KM 0,198 - 0,520

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena celkem		Rozdíl		
						ROZDÍL	Jednotková	DSP	RDS	v Kč	v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

NOVÉ POLOŽKY VLIVEM ZMĚNY REKONSTRUKCE VOZOVKY

				0,00	201 870,01	201 870,01	201 870,01	100,00			
015130			POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	88,128	256,00	0,00	22 560,77	22 560,77	100,00	kolem obrub v místech rozšíření vozovky, kolem poklopů a v místě vpustí (asfaltové kry)
02851			PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Ověření skladby vozovky pro návrh opravy vozovky
113338			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	36,720	700,00	0,00	25 704,00	25 704,00	100,00	kolem obrub v místech rozšíření vozovky, kolem poklopů a v místě vpustí (asfaltové kry)
128419			PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	367,200	20,00	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00	kolem obrub v místech rozšíření vozovky, kolem poklopů a v místě vpustí
574C46			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	150,000	226,00	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00	Změna způsobu rekonstrukce vozovky, oprava v místě mozaikových trhlin "PS" 0,390 -0,490

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 102 Silnice II-122 - průtah Lhenice

Rozpočet: SO 102 Silnice II-122 - KM 0,198 - 0,520

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena celkem		Rozdíl		
						Jednotková	9	DSP	10	RDS	11	v Kč
1	2	3	4	5								
	58710		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU	M3		30,761	2 840,00	0,00	87 361,24	87 361,24	87 361,24	100,00

Změna způsobu rekonstrukce vozovky (viz popis položky)

									4 130 518,92	2 062 278,15	-2 068 240,77	-50,07

CELKEM



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16014 Silnice II/122 - průtah Lhenice (pouze JČK)
Rozpočet: SO 182 Dopravní inženýrská opatření

SO 182

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Rozř.			
1	2	3	4	5	DSP	RDS	Rozřít	Jednotková	DSP	RDS	v Kč
0 Ostatní konstrukce a práce											
			ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontrol v průběhu výstavby položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky navíc 24 ks								
2	0141221b		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontrol v průběhu výstavby položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	22,000	22,00	0,600	111,60	2 469,000		
			ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na navíc 24 ks								
4	0141231b		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na	KUS	22,000	22,00	0,600	69,70	1 699,400		
			ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné viz příloha C_182_DIO předp. dl. trvání 8 týdnů 7*24*8=1 344,0000 [A] 7*48*16=5376								
8	0141291b		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné viz příloha C_182_DIO předp. dl. trvání 8 týdnů 7*22*8=1 232,0000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 7*22*32 = 4928	KSDEN	1 232,000	4 928,00	3 696,000	7,70	9 484,600		
			ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontrol v průběhu výstavby viz příloha C_182_DIO položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky navíc 7 ks								
8	0144221b		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontrol v průběhu výstavby viz příloha C_182_DIO položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	3,000	3,00	0,000	111,60	334,800		
			ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení viz příloha C_182_DIO Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na navíc 7 ks								
10	0144231b		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení viz příloha C_182_DIO Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na	KUS	3,000	3,00	0,000	69,70	209,100		
			ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné viz příloha C_182_DIO předp. dl. trvání 8 týdnů 7*2*8 položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 7*9*16=1008								
12	0144291b		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné viz příloha C_182_DIO předp. dl. trvání 8 týdnů 7*3*8=168,0000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 7*3*32=672	KSDEN	168,000	672,00	504,000	11,10	1 684,200		
			ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontrol v průběhu výstavby viz příloha C_182_DIO položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stoly a upevňovacího zařízení navíc 22 ks								
14	014621b		SLoupky a stoly DZ z JAKL PROFILU PRO OCEL STOLAN MONT S PŘESUN ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontrol v průběhu výstavby viz příloha C_182_DIO položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stoly a upevňovacího zařízení	KUS	30,000	30,00	0,000	13,99	419,700		
			ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení viz příloha C_182_DIO Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na								
16	0146231b		SLoupky a stoly DZ z JAKL PROFILU PRO OCEL STOLAN DEMONTÁŽ ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení viz příloha C_182_DIO Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na	KUS	30,000	30,00	0,000	13,99	419,700		

