


# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Výměna plynového kotle včetně vyvložkování komínu**  
 Název objektu **Březinova 4, pan Marko**

JKSO  
 EČO  
 Místo

Objednatel **Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14**  
 Projektant   
 Zhotovitel **Chetes s.r.o.**  
 Zpracoval **Pospíšil**

IČ	DIČ

Rozpočet číslo   
 Dne **16.09.2019**



CZ-CPV  
 CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	55 639,33	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	10 761,23	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	4 100,00
7	ZRN (ř. 1-6)		66 400,56	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	4 100,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**  
  


<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>70 500,56</b>		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	70 500,56	10 575,08
základní	21,0	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>81 075,64</b>		

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna kotlů

Objekt: Březinova 4, pan Marko - výměna plynového kotle včetně vyložkování komínu



Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 66 400,56**

**731 Ústřední vytápění - kotelny 51 664,56**

1	731	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000	697,00	697,00
2	731	731244111	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 6,6-28 kW pro vytápění - Immergas TERA 28i	soubor	1,000	30 439,00	30 439,00
3	731	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	4 060,00	4 060,00
4	731	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	10,500	957,00	10 048,50
5	731	731890802	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	t	0,226	4 710,00	1 064,46
6	731	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,055	4 320,00	237,60
7		144602	rovný díl 80/500/0,4/316/BA/CFS	ks	1,000	784,00	784,00
8		144601	rovný díl 80/250/0,4/316/BA/CFS	ks	1,000	597,00	597,00
9		144645	koleno s KO P1 80/87/0,4/316/BA/CFS	ks	1,000	1 441,00	1 441,00
10		144600	rovný díl 80/1000/0,4/316/BA/CFS	ks	1,000	1 114,00	1 114,00
11		144612		ks	1,000	1 182,00	1 182,00

**734 Ústřední vytápění - armatury 14 736,00**

12	731	734291249	Filtr pevných částic ke kotli	kus	1,000	2 970,00	2 970,00
13		UT 01	mat.na propojení rozvodů-trubky, kolena, hrdla, ventily	kpl	1,000	3 938,00	3 938,00
14	R	UT 03	adaptér Immergas 80/125	kus	1,000	1 870,00	1 870,00
15		UT 04	přečerpávací čerpadlo kondenzátu	ks	1,000	3 795,00	3 795,00
16		UT 05	pročištění topného systému	ks	1,000	2 163,00	2 163,00

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 100,00**

**VRN4 Inženýrská činnost 4 100,00**

17	000	043002000	spuštění kotle servisním technikem	...kpl	1,000	2 750,00	2 750,00
18	000	044002000	Revize spalinové cesty	...ks	1,000	1 350,00	1 350,00

**Celkem 70 500,56**