

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-11A

Stavba: Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

KSO:
Místo: Ostrava-Poruba

CC-CZ:
Datum: 23.07.2019

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 69221189
DIČ:

Uchazeč:
STROMMY COMPANY s. r. o.

IČ: 01919652
DIČ: CZ 01919652

Projektant:
[REDAKCE]

IČ: 69221189
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKCE]

IČ: 69221189
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 798 750,02
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 798 750,02	1 217 737,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 016 487,52
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-11A

Stavba: Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Místo: Ostrava-Poruba

Datum:

23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		5 798 750,02	7 016 487,52
00	Ostatní va vedlejší náklady	117 200,00	141 812,00
01	Sanační a pěstební zásahy na zeleni	179 860,50	217 631,21
02	Rekonstrukce zpevněných ploch	1 841 055,48	2 227 677,13
03	Rekonstrukce oplocení	930 104,00	1 125 425,84
04	Mobiliář, herní prvky a dopadové plochy	1 893 978,68	2 291 714,20
05	Sadové úpravy	443 627,86	536 789,71
06	Následná péče o sadové úpravy	392 923,50	475 437,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

00 - Ostatní va vedlejší náklady

KSO:
Místo: Ostrava-Poruba

CC-CZ:
Datum: 23.07.2019

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 69221189
DIČ:

Uchazeč:
STROMMY COMPANY s. r. o.

IČ: 01919652
DIČ: CZ 01919652

Projektant:
Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ: 69221189
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ: 69221189
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 200,00	21,00%	24 612,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 812,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

00 - Ostatní va vedlejší náklady

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

117 200,00

OST - Ostatní

105 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

00 - Ostatní va vedlejší náklady

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 200,00

D **OST** **Ostatní** **105 200,00**

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	25 500,00	25 500,00
---	---	-----------	---------------------------------	------	-------	-----------	-----------

P *Poznámka k položce:
vytyčení stávajících inženýrských sítí*

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	17 800,00	17 800,00
---	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	20 800,00	20 800,00
---	---	-----------	------------------------------	------	-------	-----------	-----------

P *Poznámka k položce:
zaměření skutečného provedení stavby na podkladě KN*

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	18 250,00	18 250,00
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------

P *Poznámka k položce:
Dokumentace pro kolaudaci a závěrečná zpráva*

5	K	049102000	Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou stavby	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

P *Poznámka k položce:
Dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání a odsouhlasení uzavírek s příslušnými orgány a zajištění stanovení dočasného dopravního značení.*

6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	5 500,00	5 500,00
---	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

P *Poznámka k položce:
Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.*

7	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - zajištění bezpečnosti chodců	soub	1,000	10 850,00	10 850,00
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------

P *Poznámka k položce:
náklady související s usměrněním provozu chodců - výstražné ohraničující pásy, zábrany, přenosná dočasná zábradlí, výstražné cedulky BOZP - osazení, odstranění a údržba(výměna) po celou dobu stavby.*

D **VRN** **Vedlejší rozpočtové náklady** **12 000,00**

8	K	032103000	Náklady na stavební buňky - zřízení a provoz zařízení staveniště po dobu stavby	soub	1,000	8 500,00	8 500,00
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

P *Poznámka k položce:
Položka bude uplatněna jen v případě průkazného využití zhotovitelem.*

9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

P *Poznámka k položce:
Rozebrání ZS, odvoz a úprava ploch*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

01 - Sanační a pěstební zásahy na zeleni

KSO:

Místo: Ostrava-Poruba


Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s. r. o.

Projektant:



CC-CZ:

Datum: 23.07.2019

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ 01919652

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

179 860,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 860,50	21,00%	37 770,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

217 631,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

01 - Sanační a pěstební zásahy na zeleni

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

179 860,50

HSV - Práce a dodávky HSV

179 860,50

1 - Zemní práce

176 460,50

998 - Přesun hmot

3 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

01 - Sanační a pěstební zásahy na zeleni

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

179 860,50

D HSV Práce a dodávky HSV 179 860,50

D 1 Zemní práce 176 460,50

1	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	316,500	55,00	17 407,50
	VV		"dle dendrologického průzkumu v textu č.1,2,10,32,36,44,54,60,67,68 "				
	VV		"celkové odstranění i s kořenovým systémem" 256,5		256,500		
	VV		"záhony květin a dřevin" 60		60,000		
	VV		Součet		316,500		
2	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	9,000	492,00	4 428,00
	VV		"čísla dřevin dle dendrologického průzkumu č.5,14,53,67(4jedinci),35(2kmeny)"				
	VV		"jehličnaté stromy" 2		2,000		
	VV		"listnaté stromy" 7		7,000		
	VV		Součet		9,000		
3	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus	2,000	852,00	1 704,00
	VV		"čísla dřevin dle dendrologického průzkumu č.25,41"				
	VV		"listnaté stromy" 2		2,000		
	VV		"jehličnaté stromy" 0		0,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		"čísla dřevin dle dendrologického průzkumu č.7,37,49"				
	VV		"listnaté stromy" 3		3,000		
	VV		"jehličnaté stromy" 0		0,000		
	VV		Součet		3,000		
5	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	2 016,00	2 016,00
	VV		"čísla dřevin dle dendrologického průzkumu č.7"				
	VV		"listnaté stromy" 1		1,000		
	VV		"jehličnaté stromy" 0		0,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m	kus	1,000	4 140,00	4 140,00
	VV		"čísla dřevin dle dendrologického průzkumu č.55"				
	VV		"listnaté stromy" 1		1,000		
	VV		"jehličnaté stromy" 0		0,000		
	VV		Součet		1,000		
7	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	1,413	5 750,00	8 124,75
	VV		3,14*0,1*0,1*8		0,251		
	VV		3,14*0,15*0,15*4		0,283		
	VV		3,14*0,2*0,2*3		0,377		
	VV		3,14*0,4*0,4*1		0,502		
	VV		Součet		1,413		
8	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,413	6 250,00	8 831,25
	VV		3,14*0,1*0,1*8		0,251		
	VV		3,14*0,15*0,15*4		0,283		
	VV		3,14*0,2*0,2*3		0,377		
	VV		3,14*0,4*0,4*1		0,502		
	VV		Součet		1,413		
9	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	9,000	145,00	1 305,00
	VV		7+2		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		9,000		
10	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,000	155,00	620,00
	VV		3+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
11	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	205,00	205,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	165,00	330,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	9,000	155,00	1 395,00
	VV		7+2		9,000		
	VV		Součet		9,000		
14	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,000	185,00	740,00
	VV		3+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
15	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	205,00	205,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	165,00	330,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 10 km D kmene do 100 mm	m2	316,500	14,00	4 431,00
	VV		"po odstraněných keřích"				
	VV		256,5+60		316,500		
	VV		Součet		316,500		
18	K	167101101	Dodávka ornice na zásypy a modelaci vč. dopravy	m3	85,000	155,00	13 175,00
	VV		"po odstraněných keřích" 256,5*0,3*1,03		79,259		
	VV		"za odstraněné pařezy" 1,271*0,5*1,03		0,655		
	VV		"další dosypy" 5,086		5,086		
	VV		Součet		85,000		
19	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	85,000	620,00	52 700,00
20	K	184852119	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 270 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
	VV		"č.71" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	184852215	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 910,00	1 910,00
	VV		"č.16" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	184852219	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 270 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
	VV		"č.19" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	184852221	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 300 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	2 880,00	8 640,00
	VV		"č.31,52,57" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
24	K	184852225	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 420 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	3 450,00	6 900,00
	VV		"č.9,58" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
25	K	125vl	Vazba dynamická v koruně stromu včetně instalace		5,000	1 400,00	7 000,00
	VV		"vazba bude probíhat lezeckou technikou certifikovaným arboristou u stromu č.57" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
26	K	R 1	Poplatek za likvidaci dřevní hmoty	komplet	1,000	5 250,00	5 250,00
27	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	85,000	115,00	9 775,00
	VV		"po odstraněných keřích" 256,5*0,3*1,03		79,259		
	VV		"za odstraněné pařezy" 1,271*0,5*1,03		0,655		
	VV		"další dosypy" 5,086		5,086		
	VV		Součet		85,000		
28	K	2-vlastní	Poplatek za skládku-křoviny	m2	456,500	12,00	5 478,00
	VV		"po řezech" 8*25		200,000		
	VV		"po odstraněných keřích" 256,5		256,500		
	VV		Součet		456,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				3 400,00
29	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,000	220,00	2 420,00
30	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	2,800	350,00	980,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

02 - Rekonstrukce zpevněných ploch

KSO:

Místo: Ostrava-Poruba


Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s. r. o.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.07.2019

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ 01919652

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

69221189

DIČ:

Cena bez DPH

1 841 055,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 841 055,48	21,00%	386 621,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 227 677,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

02 - Rekonstrukce zpevněných ploch

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 841 055,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 831 506,30

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

597 750,76

997 - Přesun sutě

110 455,17

D - KOMUNIKACE

880 308,82

010 - Materiál

242 991,55

998 - Přesun hmot

9 549,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

02 - Rekonstrukce zpevněných ploch

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 841 055,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 831 506,30
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				597 750,76
1	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	658,000	270,00	177 660,00
	VV		"frézování pro plošnou sanaci v tloušťce 20-50 mm" 658		658,000		
	VV		Součet		658,000		
2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	78,467	2 500,00	196 167,50
	VV		"dle TZ - betonové patky"				
	VV		0,9*0,9*0,8*1,03		0,667		
	VV		"dle TZ - betonové prvky a stavební suť rozprostřena v území"		12,000		
	VV		12				
	VV		"podkladový beton pod živici vrstva 8-10cm" 658*0,1		65,800		
	VV		Součet		78,467		
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 150-200 mm	m2	658,000	95,00	62 510,00
	VV		"odtěžení podkladních vrstev do hl. 150-200mm =" 658		658,000		
	VV		Součet		658,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	525,100	145,00	76 139,50
	P		<i>Poznámka k položce: možné dotčení stávajících betonových silničních obrubníků a jejich nahrazení novými silničními betonovými obrubníky</i>				
	VV		"vytrhání stávajících bet. obrub vč. lože, 50x250x1000" 525,1		525,100		
	VV		Součet		525,100		
5	K	b2	Odstranění kovových sušáků	ks	4,000	520,00	2 080,00
	VV		"kovová konstrukce, betonový základ 2x 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
6	K	167101101	Dodávka ornice na zásypy a modelaci vč. dopravy	m3	49,440	214,00	10 580,16
	VV		"zásyp po odstraněné ploše bez nového dláždění"		49,440		
	VV		160*0,3*1,03				
	VV		Součet		49,440		
7	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	49,440	430,00	21 259,20
	VV		"zásyp po odstraněné ploše bez nového dláždění"		49,440		
	VV		160*0,3*1,03				
	VV		Součet		49,440		
8	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	49,440	50,00	2 472,00
	VV		"zásyp po odstraněné ploše bez nového dláždění"		49,440		
	VV		160*0,3*1,03				
	VV		Součet		49,440		
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,060	40,00	482,40
	VV		"odstranění kulturních vrstev = v částech nutných k úpravě"		12,060		
	VV		80,4 * 0,15				
	VV		Součet		12,060		
10	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	80,000	520,00	41 600,00
	VV		"ochrana stromů 10ks =" (4 * 1,0 * 2,0) * 10		80,000		
	VV		Součet		80,000		
11	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	80,000	85,00	6 800,00
D	997		Přesun sutě				110 455,17
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	233,919	80,00	18 713,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odtěžení podkladních vrstev" 0,560 * (658*0,25)		92,120		
	VV		"odvoz recyklátu =" 1,03 * (658*0,05)		33,887		
	VV		"betonu" 1,64 * (658*0,1)		107,912		
	VV		Součet		233,919		
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	233,919	120,00	28 070,28
	VV		"odtěžení podkladních vrstev" 0,560 * (658*0,25)		92,120		
	VV		"odvoz recyklátu =" 1,03 * (658*0,05)		33,887		
	VV		"betonu" 1,64 * (658*0,1)		107,912		
	VV		Součet		233,919		
15	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu	t	107,912	275,00	29 675,80
	VV		"betonu + kovových sušáků" 1,64 * (658*0,1)		107,912		
	VV		Součet		107,912		
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	92,120	255,00	23 490,60
	VV		"odtěžení podkladních vrstev" 0,560 * (658*0,25)		92,120		
	VV		Součet		92,120		
16	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	t	33,887	310,00	10 504,97
	VV		"odvoz recyklátu =" 1,03 * (658*0,05)		33,887		
	VV		Součet		33,887		
	D	D	KOMUNIKACE				880 308,82
17	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	161,000	340,00	54 740,00
	VV		"komunikace z betonové dležby" 161		161,000		
	VV		Součet		161,000		
18	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	78,400	450,00	35 280,00
	VV		78,4		78,400		
	VV		Součet		78,400		
19	K	579231365	Strojně litý pryžový povrch stabilizační a 3-vrstvý tl 5 mm 2 základní barvy na terén do 300 m2	m2	302,000	1 700,00	513 400,00
	VV		"litá pryž s pojezdem" 302		302,000		
	VV		Součet		302,000		
20	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	196,730	340,00	66 888,20
	VV		(147,8+43,2)*1,03		196,730		
	VV		Součet		196,730		
21	K	916231213vl	Osazení pryžového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	272,435	270,00	73 557,45
	VV		264,5*1,03		272,435		
	VV		Součet		272,435		
22	K	564722111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 20-40 mm	m2	302,000	120,00	36 240,00
	VV		"pod litou pryž" 302		302,000		
	VV		Součet		302,000		
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	239,400	55,00	13 167,00
	VV		"pod vymývanou dlažbu" 78,4		78,400		
	VV		" lože pod zámkovou dlažbou" 161		161,000		
	VV		Součet		239,400		
24	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl do 250 mm	m2	302,000	105,00	31 710,00
	VV		"pod litou pryž" 302		302,000		
	VV		Součet		302,000		
25	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl do 50 mm	m2	239,400	65,00	15 561,00
	VV		"pod vymývanou dlažbu" 78,4		78,400		
	VV		" lože pod zámkovou dlažbou" 161		161,000		
	VV		Součet		239,400		
26	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	239,400	50,00	11 970,00
	VV		"pod vymývanou dlažbu" 78,4		78,400		
	VV		" lože pod zámkovou dlažbou" 161		161,000		
	VV		Součet		239,400		
27	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	84,979	230,00	19 545,17
28	K	vl-ch	Chránička inž.sítí pod zpevněnými plochami vč.montáže	bm	50,000	165,00	8 250,00
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
	D	010	Materiál				242 991,55
29	M	583373440	šterkopisek frakce 0-32 včetně dopravy	t	130,464	380,00	49 576,32
	VV		"pod litou pryž" 72,48*1,8		130,464		
	VV		Součet		130,464		
30	M	583373440.2	šterkopisek frakce 0-63 včetně dopravy	t	43,092	380,00	16 374,96
	VV		"komunikace dlážděná"(161+78,4)*0,1*1,8		43,092		
	VV		Součet		43,092		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	39,501	450,00	17 775,45
	VV		"komunikace dlážděné"(161+78,4)*0,15*1,1		39,501		
	VV		Součet		39,501		
32	M	583441220	šterkodrt' frakce 0-8, škvára kladečská vrstva	t	29,766	480,00	14 287,68
	VV		(302+161+78,2)*0,05*1,1		29,766		
	VV		Součet		29,766		
33	M	592SC 01	betonová dlažba přírodní s fazetou 200x100x80mm	m2	165,830	285,00	47 261,55
	VV		161*1,03		165,830		
	VV		Součet		165,830		
34	M	592SC 04	Betonová dlažba velkoformátová s vymývaným šterkem 400x400x50	m	80,752	630,00	50 873,76
	VV		78,4*1,03		80,752		
	VV		Součet		80,752		
35	M	592SC 02	obrubník betonový zahradní 1000x50x200 mm, barva	m	196,730	65,00	12 787,45
	VV		(147,8+43,2)*1,03		196,730		
	VV		Součet		196,730		
36	M	592SC 03	obrubník pryžový 100x50x200 mm, barva antracit	kus	272,435	125,00	34 054,38
	VV		264,5*1,03		272,435		
	VV		Součet		272,435		
D	998		Přesun hmot				9 549,18
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	52,468	182,00	9 549,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

03 - Rekonstrukce oplocení

KSO:

Místo: Ostrava-Poruba

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s. r. o.

Průk

Zp

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.07.2019

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ 01919652

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

69221189

DIČ:

Cena bez DPH

930 104,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	930 104,00	21,00%	195 321,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 125 425,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

03 - Rekonstrukce oplocení

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

930 104,00

HSV - Práce a dodávky HSV

930 104,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

735 072,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

163 880,00

997 - Přesun sutě

31 152,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

03 - Rekonstrukce oplocení

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

930 104,00

D HSV Práce a dodávky HSV 930 104,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 735 072,00

1	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2	kus	2,000	5 610,00	11 220,00
	VV		"brána dvoukřídlá 4m" 1		1,000		
	VV		"brána dvoukřídlá 3m" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
2	M	br-vl	Brána dvoukřídlá - š.3000x1500mm	ks	1,000	13 530,00	13 530,00
	VV		"brána z jeklů 1,2x1,2 prefabrikát komplet s povrchem z žárového zinku"				
	VV		"včetně pantů, zámků a sloupků speciální na bránu" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	M	br-vl2	Brána dvoukřídlá - š.4000x1500mm	ks	1,000	14 520,00	14 520,00
	VV		"brána z jeklů 1,2x1,2 prefabrikát komplet s povrchem z žárového zinku"				
	VV		"včetně pantů, zámků a sloupků speciální na bránu" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	M	sl	sloupky plotové 50x50x2000mm se zátkou, povrch žárový zinek	ks	110,000	940,00	103 400,00
	VV		107+3		110,000		
	VV		Součet		110,000		
5	M	pl-p	Plotové pole 2000x1250mm z jeklů vč.úchtek	ks	118,000	3 400,00	401 200,00
	VV		118		118,000		
	VV		Součet		118,000		
6	K	348172214vl	Montáž oplocení - plotových dílů	kus	118,000	330,00	38 940,00
	VV		"dle výkresu D.3"				
	VV		"brána dvoukřídlá 3m" 118		118,000		
	VV		Součet		118,000		
7	K	348172214vl1	Betonové desky mezi plotová pole včetně úchytek a montáže	kus	242,000	396,00	95 832,00
	VV		"dle výkresu D.3" 236+6		242,000		
	VV		Součet		242,000		
8	K	348172214vls1	Betonování sloupků do prostého betonu	kus	114,000	495,00	56 430,00
	VV		"dle výkresu D.3" 107+3+4		114,000		
	VV		Součet		114,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				163 880,00
9	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	33,000	2 500,00	82 500,00
	VV		(46+229)*0,8*0,15		33,000		
	VV		Součet		33,000		
10	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	127,000	350,00	44 450,00
	VV		20+107		127,000		
	VV		Součet		127,000		
11	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	282,000	115,00	32 430,00
	VV		46+236		282,000		
	VV		Součet		282,000		
12	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	6,000	750,00	4 500,00
	VV		2+2+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D	997		Přesun sutě				31 152,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	979081111	Odvoz suti vybouraných hmot na skládku do 1km	t	52,800	150,00	7 920,00
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	52,800	145,00	7 656,00
	VV		33*1,6		52,800		
15	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	52,800	295,00	15 576,00
	VV		33*1,6		52,800		
	VV		Součet		52,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

04 - Mobiliář, herní prvky a dopadové plochy

KSO:

Místo: Ostrava-Poruba

CC-CZ:

Datum: 23.07.2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

69221189

DIČ:

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s. r. o.

IČ:

01919652

DIČ:

CZ 01919652

Projektant:

Zp

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 893 978,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 893 978,68	21,00%	397 735,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 291 714,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

04 - Mobiliář, herní prvky a dopadové plochy

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 893 978,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 893 978,68

1 - Zemní práce

45 812,26

10 - Mobiliář

1 267 910,00

5 - Komunikace pozemní

572 386,22

998 - Přesun hmot

7 870,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

04 - Mobiliář, herní prvky a dopadové plochy

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 893 978,68

D HSV Práce a dodávky HSV 1 893 978,68

D 1 Zemní práce 45 812,26

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	67,000	28,00	1 876,00
	VV		"v místech dopadových ploch" 268*0,25		67,000		
	VV		Součet		67,000		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m zeminy z horniny tř. 1 až 4 včetně modelace terénu	m3	99,200	73,00	7 241,60
	VV		19+9+4,2+67		99,200		
	VV		Součet		99,200		
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	99,200	95,00	9 424,00
	VV		19+9+4,2+67		99,200		
	VV		Součet		99,200		
4	K	167101101.1	Dodávka ornice na zásypy a modelaci vč. dopravy	m3	6,000	221,00	1 326,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
5	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 5 km na skládku	t	2,268	310,00	703,08
	VV		"mobiliář "63*0,3*0,05*2,4		2,268		
	VV		Součet		2,268		
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového, kovového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,268	270,00	612,36
	VV		"betonový obrubník "63*0,3*0,05*2,4		2,268		
	VV		Součet		2,268		
7	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	6,000	450,00	2 700,00
8	K	od1	Odstranění stávajícího mobiliáře, lavička bez opěradla	ks	5,000	320,00	1 600,00
	VV		"Stávající lavička bez opěradla - kovová konstrukce s dřevěným sedákem kotvená betonovými patkami" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
9	K	od2	Odstranění stávajícího mobiliáře, lavička s opěradlem	ks	6,000	350,00	2 100,00
	VV		"Stávající lavička s opěradlem – kovová konstrukce s dřevěným sedákem a opěradlem kotvená betonovými patkami" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
10	K	od3	Odstranění stávajícího pískoviště	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
	VV		"Stávající pískoviště – stolní kotvené betonovými patkami" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	od4	Odstranění stávajícího houpadla	ks	1,000	350,00	350,00
	VV		"Stávající pružinové houpadlo kotvené betonovými patkami"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	od5	Odstranění stávajícího kovové prolézačky	ks	1,000	580,00	580,00
	VV		"stávající drobná prolézačka betonovými patkami"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	od6	Odstranění stávajícího dřevěného domku	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		"Stávající domeček na nářadí o rozměrech 3 x 4m "				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	od7	Odstranění stávajícího pocitového chodníku	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
	VV		"odstranění stávajícího pocitového chodníku 8m2 i z obrubou a vnitřkem" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	SC 03	Přenesení mobiliáře - nový dřevěný domeček u terasy	komplet	1,000	5 250,00	5 250,00
	VV		"pod domečkem se bude opravovat zpevněná plocha na niž se domeček znovu umístí" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	SC 04	Přemístění mobiliáře - stojan na kola	komplet	3,000	1 800,00	5 400,00
	VV		"pstávající stojany na kola budou vytaženy a znovu zabetonovány na určeném místě v zahradě" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
17	K	SC 05	Rekonstrukce stávající štěrkové dopadové plochy	komplet	18,952	58,00	1 099,22
	VV		"Štěrk bude odtěžen, podložen netkanou textilií a znovu ve vrstvě 20cm uložen"				
	VV		"plocha 92m2" 92*0,2*1,03		18,952		
	VV		Součet		18,952		
D	10		Mobiliář				1 267 910,00
18	M	M1	Parková lavička s opěradlem délky 1800 mm (šíře 970mm, výšky 730mm)	ks	5,000	9 570,00	47 850,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.32 " 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
19	M	M1-1820	Lavice bez opěradla délky 1800 mm (šíře 520mm, výšky 420mm)	ks	3,000	7 986,00	23 958,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.33 " 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
20	M	M2	Kruhová lavice o poloměru 2000 mm (šíře 440 mm, výšky 435 mm)	ks	1,000	66 990,00	66 990,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.33 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	M	M3	Otočný stůl hrací	ks	2,000	23 529,00	47 058,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Jedná se o stůl vysoký 56cm o průměru 60cm (viz výkres č. D.4.3)"				
	VV		"Horní deska obsahuje síto, misku, trychřít a různé otvory. Dolní deska je otočná"				
	VV		"Optimální věk uživatele: 2-6 let"				
	VV		"Výška: 64cm"				
	VV		"Bezpečnostní zóna: 10,2m2"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.34 " 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
22	M	M4	Pružinové houpadlo koník	ks	2,000	14 575,00	29 150,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Jedná se o houpadlo na pružině o celkové výšce 74cm a šířce 93cm (viz výkres č. D.4.3)"				
	VV		"Optimální věk uživatele: 2-6let"				
	VV		"Maximální výška pádu: 60cm"				
	VV		"Výška 74cm"				
	VV		"Bezpečnostní zóna: 7,5m2"				
	VV		"z HPG materiálu"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.34 " 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
23	M	M5	Otočná síť k sezení	ks	2,000	89 188,00	178 376,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Jedná se o síť k sezení, odpočinku, spolupráci a komunikaci. Síť je široká 127cm (viz výkres č. D.4.3)"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.34 " 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
24	M	M6	Trampolína - zemní	ks	1,000	155 078,00	155 078,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Jedná se o trampolínu o rozměrech 175x225cm (viz výkres č. D.4.3)"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Tělo trampolíny tvoří 40 cm vysoký rám z žárově pozinkované oceli zcela zapuštěný pod úroveň terénu. Skákací plochu (125 x 175 cm)"				
	VV		"Výška prvku: 0m"				
	VV		"Maximální výška pádu: 0,55cm"				
	VV		"Minimální potřebná plocha: 4,75m x 4,25m"				
	VV		"Optimální věk uživatele: od 4 let"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.35 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	M	M7	Protáčeďlo	ks	1,000	330 000,00	330 000,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Jedná se o vertikální kolotoč o výšce 1,55m (viz výkres č. D.4.3)"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.35 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	M	M8	Spinner	ks	2,000	29 200,00	58 400,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Jedná se o rotující misku k sezení a otáčení o výšce 0,6m (viz. výkres č. D.4.3)"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.35 " 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
27	M	M9	Hrazda nízká	ks	3,000	5 800,00	17 400,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Jedná se o nízkou hrazdu o výšce 94cm a celkové výšce 106cm (viz výkres č. D.4.3)"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.35 " 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
28	M	M10	Kolotoč (multisinner)	ks	1,000	160 000,00	160 000,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Jedná se o kolotoč s pěti miskami k sezení. Výška prvku je 0,77m (viz. výkres č. D.4.3)"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.36 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	M	M11	Branka samostatná	ks	1,000	14 350,00	14 350,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Branka bude stejného charakteru jako oplocení (viz SO 03 rekonstrukce oplocení). Šířka branky je 1,8m"				
	VV		"Branka (1,5m výšky) ... 1,8m"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.36 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	M	M12	Dřevěný domek na nářadí - komplet	ks	1,000	102 000,00	102 000,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Dřevěný domek na nářadí o rozloze 10,2m2"				
	VV		"Rozměr domku: 320x380cm"				
	VV		"Rozměr dveří: 151 x 175cm"				
	VV		"Rozměr okna: 119 x 89cm"				
	VV		"Domeček se dodává vcelku a položí se na pokládky na zámkovou dlažbu u vstupu na zahradu"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.37 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	M	M13	Pocitový chodník - komplet	ks	1,000	20 800,00	20 800,00
	VV		"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení(spodní stavby) včetně materiálu"				
	VV		"Pocitový chodník bude vyroben dle výkresu č. D.4.3"				
	VV		"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.37 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	DP2	Doprava montážní čtyři a prvků	mj	1,000	16 500,00	16 500,00
D	5		Komunikace pozemní				572 386,22
33	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	100,485	97,00	9 747,05
	VV		"pod lavičkami a v místech dopadových ploch" (19,1+268)*0,35		100,485		
	VV		Součet		100,485		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku fr.0-63 ŠP tl 100 mm	m2	287,100	36,00	10 335,60
	VV		"pod lavičkami a v místech dopadových ploch"				
	VV		19,1+268		287,100		
	VV		Součet		287,100		
35	K	564411121	Podklad nebo podsyp ze škváry tl 50 mm	m2	287,100	30,00	8 613,00
	VV		"pod lavičkami a v místech dopadových ploch"				
	VV		19,1+268		287,100		
	VV		Součet		287,100		
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDfr.8-16, tl. 150 mm	m2	287,100	46,00	13 206,60
	VV		"pod lavičkami a v místech dopadových ploch"				
	VV		19,1+268		287,100		
	VV		Součet		287,100		
37	M	583373440	Štěrkopísek frakce 0-63 včetně dopravy	t	51,678	380,00	19 637,64
	VV		(0,1*287,1)*1,8		51,678		
	VV		Součet		51,678		
38	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	47,372	450,00	21 317,40
	VV		(287,1*0,15)*1,1		47,372		
	VV		Součet		47,372		
39	M	583441220	Štěrkodrt' frakce 0-8, škvára kladečská vrstva	t	15,791	480,00	7 579,68
	VV		(287,1*0,05)*1,1		15,791		
	VV		Součet		15,791		
40	K	579231365	Strojně litý pryžový povrch stabilizační a 3-vrstvý tl 5 mm 2 základní barvy na terén do 300 m2	m2	268,000	1 650,00	442 200,00
	VV		"litá pryž s pádovou výškou 1,8m" 268		268,000		
	VV		Součet		268,000		
41	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	19,673	350,00	6 885,55
	VV		19,1*1,03		19,673		
	VV		Součet		19,673		
42	M	592SC 01	betonová dlažba přírodní s fazetou 200x100x60mm	m2	19,673	270,00	5 311,71
	VV		19,1*1,03		19,673		
	VV		Součet		19,673		
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,900	330,00	10 197,00
	VV		30*1,03		30,900		
	VV		Součet		30,900		
44	M	592SC 02	obrubník betonový zahradní 100x50x200 mm, barva antracit	kus	30,900	65,00	2 008,50
	VV		30*1,03		30,900		
	VV		Součet		30,900		
45	M	592SC 03	obrubník pryžový 100x50x200 mm, barva antracit	kus	39,861	125,00	4 982,63
	VV		38,7*1,03		39,861		
	VV		Součet		39,861		
46	K	916231213vl	Osazení pryžového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,861	260,00	10 363,86
	VV		38,7*1,03		39,861		
	VV		Součet		39,861		
D	998		Přesun hmot				7 870,20
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	52,468	150,00	7 870,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

05 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Ostrava-Poruba

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s. r. o.

Projektant:

Z

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.07.2019

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

01919652

DIČ:

CZ 01919652

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

69221189

DIČ:

Cena bez DPH

443 627,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	443 627,86	21,00%	93 161,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

536 789,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

05 - Sadové úpravy

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

443 627,86

HSV - Práce a dodávky HSV

443 627,86

1 - Zemní práce

139 274,84

02 - Materiál

94 997,02

03 - Rostlinný materiál

204 344,00

998 - Přesun hmot

5 012,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

05 - Sadové úpravy

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

443 627,86

D HSV Práce a dodávky HSV 443 627,86

D 1 Zemní práce 139 274,84

1	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	2 413,000	2,20	5 308,60
	VV		"nově založený trávník 2x" 1206,5*2		2 413,000		
	VV		Součet		2 413,000		
2	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	435,900	12,00	5 230,80
	VV		"dle výkresy technické zprávy" 132,4+177+126,5		435,900		
	VV		Součet		435,900		
3	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	435,900	12,00	5 230,80
	VV		"dle výkresy technické zprávy" 132,4+177+126,5		435,900		
	VV		Součet		435,900		
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 206,500	4,70	5 670,55
	VV		1206,5		1 206,500		
	VV		Součet		1 206,500		
5	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000	350,00	6 650,00
	VV		"listnaté stromy" 1+6		7,000		
	VV		"jehličnaté stromy" 12		12,000		
	VV		Součet		19,000		
6	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000	50,00	800,00
	VV		"solitérní keře" 16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
7	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	408,000	15,00	6 120,00
	VV		"keře listnaté" 408		408,000		
	VV		Součet		408,000		
8	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 094,000	10,00	20 940,00
	VV		"dle textové zprávy"				
	VV		"trvalky, traviny a kapradiny" 1473		1 473,000		
	VV		"Cibuloviny" 621		621,000		
	VV		Součet		2 094,000		
9	K	183205132	Založení záhonu ve svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	309,400	18,00	5 569,20
	VV		"nově založené záhony" 132,4+177		309,400		
	VV		Součet		309,400		
10	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	621,000	5,50	3 415,50
	VV		"cibuloviny do záhonů" 621		621,000		
	VV		Součet		621,000		
11	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	1 473,000	10,00	14 730,00
	VV		"dle textové zprávy a výkresu"				
	VV		"trvalky a traviny" 1473		1 473,000		
	VV		Součet		1 473,000		
12	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 206,500	8,00	9 652,00
	VV		"předseřtové zpracování pro trávník" 1206,5		1 206,500		
	VV		Součet		1 206,500		
13	K	183403132	Obdělení půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	309,400	12,00	3 712,80
	VV		"nově založené záhony" 132,4+177		309,400		
	VV		Součet		309,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	408,000	10,00	4 080,00
	VV		"dle.výkresu a textové zprávy"				
	VV		"včetně zastřížení po výsadbě"				
	VV		"keře v záhonech" 408		408,000		
	VV		Součet		408,000		
15	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000	50,00	800,00
	VV		"solitérní keře" 16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
16	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000	350,00	6 650,00
	VV		"včetně komparativního řezu po výsadbě"				
	VV		"listnaté stromy" 1+6		7,000		
	VV		"jehličnaté stromy" 12		12,000		
	VV		Součet		19,000		
17	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	16,000	45,00	720,00
	VV		"solitérní keře" 16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
18	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kúly D do 0,8m délky do 3 m	kus	19,000	90,00	1 710,00
	VV		"dle.výkresu a textové zprávy"				
	VV		"vč.uchycení příček a úvazků"				
	VV		"jehličnaté stromy" 12		12,000		
	VV		"listnaté stromy" 6+1		7,000		
	VV		Součet		19,000		
19	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	19,000	20,00	380,00
	VV		"listnaté stromy" 6+1		7,000		
	VV		"jehličnaté stromy" 12		12,000		
	VV		Součet		19,000		
20	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	8,792	25,00	219,80
	VV		"listnaté stromy" 7*3,14*0,2*2		8,792		
	VV		Součet		8,792		
21	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 031,800	1,40	4 244,52
	VV		"travníky 2x" 1206,5*2		2 413,000		
	VV		"nově založený záhon 2x" (177+132,4)*2		618,800		
	VV		Součet		3 031,800		
22	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	177,000	29,00	5 133,00
	VV		"záhony trvalkové" 177		177,000		
	VV		Součet		177,000		
23	K	184911421	Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	192,060	32,00	6 145,92
	VV		"dle výkresů a textové zprávy"				
	VV		"stromy" 3,14*1*1*(7+12)		59,660		
	VV		"keřové záhony s kúrou" 132,4		132,400		
	VV		Součet		192,060		
24	K	185803211	Uválcování trávniku v rovině a svahu do 1:5	m2	1 206,500	2,10	2 533,65
	VV		1206,5		1 206,500		
	VV		Součet		1 206,500		
25	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x	m3	34,644	87,00	3 014,03
	VV		"stromy" 19*0,1*4		7,600		
	VV		"solitérní keře" 16*0,05*4		3,200		
	VV		"keře v záhonech" 408*0,01*4		16,320		
	VV		"trvalky, traviny, kapradiny, cibul." (1473+408)*0,001*4		7,524		
	VV		Součet		34,644		
26	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	48,260	87,00	4 198,62
	VV		"TRÁVNÍK" 1206,5*0,01*4		48,260		
	VV		Součet		48,260		
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	82,904	62,00	5 140,05
	VV		34,644+48,260		82,904		
	VV		Součet		82,904		
28	K	SC 1	Odpíchnutí trávniku, včetně kovového lemu i s montáží a materiálem	m	51,000	25,00	1 275,00
	VV		"od záhonů květinových" 51		51,000		
	VV		Součet		51,000		
D	02		Materiál				94 997,02
29	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	12,065	97,00	1 170,31
	VV		"plocha trávniku 1206,5m2" 1206,5/100		12,065		
	VV		Součet		12,065		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	62,135	600,00	37 281,00
	VV		"parkový trávník" 1206,5*0,05*1,03		62,135		
	VV		Součet		62,135		
31	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	19,810	580,00	11 489,80
	VV		"záhony keřů 30%" 132,4*0,15*0,3*1,03		6,137		
	VV		"záhonů trvalek 50%" 177*0,15*0,5*1,03		13,673		
	VV		Součet		19,810		
32	M	103211001	Pěstební substrát pro stromy a solitéry včetně dopravy	m3	8,858	580,00	5 137,64
	VV		"specifikace dle textové zprávy"				
	VV		"včetně hydrogelu"				
	VV		"stromy" 0,8*19*0,5*1,03		7,828		
	VV		"solitérní keře" 0,125*16*0,5*1,03		1,030		
	VV		Součet		8,858		
33	M	MAT 44	Rákosová rohož v 140 cm	m2	28,637	35,00	1 002,30
	VV		"listnaté stromy" 19*3,14*0,2*2*1,2		28,637		
	VV		Součet		28,637		
34	M	252340010	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 1 l	litr	1,561	300,00	468,30
	VV		3031,8*0,0005*1,03		1,561		
	VV		Součet		1,561		
35	M	103911000	kůra mulčovací VL, včetně dopravy	m3	13,847	750,00	10 385,25
	VV		"stromy" 3,14*1*1*0,07*19*1,03		4,301		
	VV		"keřové záhony" 132,4*0,07*1,03		9,546		
	VV		Součet		13,847		
36	M	58348740	kamená drť (štěrk) frakce 8-16, včetně dopravy	t	12,762	850,00	10 847,70
	VV		"čistá kamená drť"				
	VV		"záhony mulčované štěrkem, drť" 177*0,07*1,03		12,762		
	VV		Součet		12,762		
37	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	82,904	55,00	4 559,72
	VV		82,904		82,904		
	VV		Součet		82,904		
38	M	MAT 51	Silvamix - 10 g tableta		2 935,000	1,20	3 522,00
	VV		"stromy" 19*10		190,000		
	VV		"keře" (16+408)*3		1 272,000		
	VV		"trvalky a traviny" 1473*1		1 473,000		
	VV		Součet		2 935,000		
39	M	MAT 42	Kůly dřevěné, frézované, impregnované, minimální průměr 8 cm, délka 3-3,3m (3 ks/strom listnatý, 1 ks/strom jehličnatý)	kus	73,000	87,00	6 351,00
	VV		"listnaté stromy" 19*3		57,000		
	VV		"solitérní keře" 16*1		16,000		
	VV		Součet		73,000		
40	M	MAT 43	Příčky dřevěné ke kůlům (9 ks / strom listnatý)	kus	171,000	12,00	2 052,00
	VV		"strom" 19*9		171,000		
	VV		Součet		171,000		
41	M	MAT 47	Popruh k uvázání kmene v rámci ukotvení dřeviny	m	73,000	10,00	730,00
	VV		"stromy" 19*3		57,000		
	VV		"solitérní keře" 16*1		16,000		
	VV		Součet		73,000		
D	03		Rostlinný materiál				204 344,00
42	M	strom-1	Acer platanoides v.s.20-25 1tř. s balem zpevněným pletivem, 3-4xpřesazovaný vč.dopravy	ks	1,000	5 350,00	5 350,00
	VV		"specifikace sazenice dle textové zprávy" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	M	strom-4	Quercus rubra v.s.18-20 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení k 220cm, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	3,000	4 690,00	14 070,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
44	M	strom-5	Prunus x yedoensis v.s.18-20 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení k 220cm, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	3,000	2 650,00	7 950,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
45	M	strom-6	Abies normaniana v.s.200-225 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení k 220cm, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	1,000	4 330,00	4 330,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	M	strom-7	Pinus nigra v.s.200-225 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení k 220cm, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	5,000	4 130,00	20 650,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		5,000		
47	M	strom-7A	<i>Pinus peuce</i> v.s.200-225 tř.1 s balem zpevněným pletivem, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	6,000	5 370,00	32 220,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
48	M	sol.keř-8	<i>Hamamelis mollis</i> 'Palida' v.s.125-150 tř.1 soliter.,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	6,000	1 035,00	6 210,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
49	M	sol.keř-9	<i>Viburnum farerii</i> v.s.125-150 tř.1 soliter.,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	4,000	945,00	3 780,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
50	M	sol.keř-11	<i>Amelanchier</i> 'Ballerina' v.s.125-150 tř.1 soliter.,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	6,000	1 400,00	8 400,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
51	M	keř-12	<i>Perovskia</i> 'Blue Spire' v.s.30-40 tř.1 ,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	67,000	195,00	13 065,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 67		67,000		
	VV		Součet		67,000		
52	M	keř-13	<i>Kerria japonica</i> v.s.40-60 tř.1 ,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	30,000	85,00	2 550,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
53	M	keř-14	<i>Pyracantha coccinea</i> v.s.30-40 tř.1 ,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	248,000	46,00	11 408,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 248		248,000		
	VV		Součet		248,000		
54	M	keř-22	<i>Euonymus fortuneii</i> v.s.20-30 tř.1 ,kontejner	ks	63,000	95,00	5 985,00
	VV		"parametry a specifikace dle textové zprávy" 63		63,000		
	VV		Součet		63,000		
55	M	tr1	<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Palava' K9	ks	118,000	32,00	3 776,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 118		118,000		
	VV		Součet		118,000		
56	M	tr2	<i>Molinia caerulea</i> K9	ks	50,000	48,00	2 400,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
57	M	t1	<i>Lavandula angustifolia</i> 2l	ks	80,000	32,00	2 560,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
58	M	t2	<i>Mellisa officinalis</i> K9	ks	34,000	32,00	1 088,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 34		34,000		
	VV		Součet		34,000		
59	M	t3	<i>Alchemilla mollis</i> K9	ks	96,000	36,00	3 456,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 96		96,000		
	VV		Součet		96,000		
60	M	t4	<i>Echinacea purpurea</i> K9	ks	70,000	56,00	3 920,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 70		70,000		
	VV		Součet		70,000		
61	M	t5	<i>Menta piperita</i> 'K9	ks	93,000	32,00	2 976,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 93		93,000		
	VV		Součet		93,000		
62	M	t6	<i>Origanum vulgare</i> K9	ks	44,000	32,00	1 408,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 44		44,000		
	VV		Součet		44,000		
63	M	t7	<i>Salvia nemorosa</i> K9	ks	159,000	32,00	5 088,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 159		159,000		
	VV		Součet		159,000		
64	M	t8	<i>Thymus pulegioides</i> K9	ks	45,000	36,00	1 620,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
65	M	t9	<i>Thymus x citriodorus</i> K9	ks	43,000	34,00	1 462,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 43		43,000		
	VV		Součet		43,000		
66	M	t10	<i>Nepeta faassenii faassenii</i> K9	ks	189,000	48,00	9 072,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 189		189,000		
	VV		Součet		189,000		
67	M	t11	<i>Aster</i> 'Little Carlow' K9	ks	68,000	52,00	3 536,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 68		68,000		
	VV		Součet		68,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	t12	<i>Calamintha nepeta 'Triumphator' K9</i>	ks	66,000	38,00	2 508,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 66		66,000		
	VV		Součet		66,000		
69	M	t13	<i>Euphorbia amygdaloides K9</i>	ks	116,000	68,00	7 888,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 116		116,000		
	VV		Součet		116,000		
70	M	t14	<i>Helleborus nigra K9</i>	ks	48,000	42,00	2 016,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
71	M	t15	<i>Liatris spicata K9</i>	ks	55,000	42,00	2 310,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 55		55,000		
	VV		Součet		55,000		
72	M	t16	<i>Coreopsis rosea 'American dream' K9</i>	ks	99,000	44,00	4 356,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 99		99,000		
	VV		Součet		99,000		
73	M	c3	<i>Narcissus 'King Alfred'</i>	ks	268,000	8,00	2 144,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 268		268,000		
	VV		Součet		268,000		
74	M	c8	<i>Narcissus poeticus</i>	ks	268,000	9,00	2 412,00
	VV		"dle specifikace v textové zprávě" 268		268,000		
	VV		Součet		268,000		
75	M	c5	<i>Alium 'Purple Sensation'</i>	ks	85,000	28,00	2 380,00
	VV		"dle výkresu a textové zprávy" 85		85,000		
	VV		Součet		85,000		
D		998	Přesun hmot				5 012,00
76	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	14,320	350,00	5 012,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

06 - Následná péče o sadové úpravy

KSO:

Místo: Ostrava-Poruba

CC-CZ:

Datum: 23.07.2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

69221189

DIČ:

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s. r. o.


IČ:

01919652

DIČ:

CZ 01919652

Projektant:



IČ:

69221189

DIČ:

Zpr

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

392 923,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	392 923,50	21,00%	82 513,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

475 437,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

06 - Následná péče o sadové úpravy

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

392 923,50

HSV - Práce a dodávky HSV

392 923,50

1 - 1. ROK PO REALIZACI

131 465,50

2 - 2. ROK PO REALIZACI

130 729,00

3 - 3. ROK PO REALIZACI

130 729,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře

Objekt:

06 - Následná péče o sadové úpravy

Místo: Ostrava-Poruba

Datum: 23.07.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STROMMY COMPANY s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

392 923,50

D HSV Práce a dodávky HSV 392 923,50

D 1 1. ROK PO REALIZACI 131 465,50

1	K	1-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 1. rok po výsadbě, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	408,000	70,00	28 560,00
	VV		"položka obsahu práci i materiál potřebný k údržbě"				
	VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
	VV		"podzimní nátěr proti okusu zvěře"				
	VV		"2x ročně odplevelení - řádně, pokud dojde k zárustu do 1 měsíce musí se špatně odplevelení opakovat"				
	VV		"postřik protiškůdcům a chorobám v případě potřeby"				
	VV		"1x jarní výchovný řez"				
	VV		"1x ročně odstranění suchých částí"				
	VV		"přihnojení"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"keře" 408		408,000		
	VV		Součet		408,000		
2	K	1-péče-stromy	Rozvojová a záruční péče o vysazené stromy 1. rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	35,000	1 300,00	45 500,00
	VV		"1x ročně doplnění mulče"				
	VV		"položka obsahuje práci i materiál potřebný k údržbě"				
	VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
	VV		"podzimní nátěr proti okusu zvěře"				
	VV		"2x ročně odplevelení výsadbové mísy- řádně, pokud dojde k zárustu do 1 měsíce musí se špatně odplevelení opakovat"				
	VV		"postřik protiškůdcům a chorobám v případě potřeby"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"1x ročně opravný řez"				
	VV		"1x ročně kontrola a oprava kotvení , úvazků"				
	VV		"zálivka v období sucha 3x za sezónu"				
	VV		"jarní přihnojení"				
	VV		"odstranění obrostu na kmínku"				
	VV		"listnaté stromy" 1+6		7,000		
	VV		"jehličnaté stromy" 12		12,000		
	VV		"solitérní keře" 16		16,000		
	VV		Součet		35,000		
3	K	RP 02	Rozvojová péče o vysazené trvalky 1rok, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	1 473,000	11,50	16 939,50
	VV		"3x odplevelení"				
	VV		"opravný řez, odstranění suchých částí (traviny budou seřezávány v jarních měsících těsně před rašením)"				
	VV		"přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"případné vyvázání k opoře (v případě popínavých rostlin)"				
	VV		1473		1 473,000		
	VV		Součet		1 473,000		
4	K	RP 03	Rozvojová péče u záhonů 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	309,400	45,00	13 923,00
	VV		"3x odplevelení"				
	VV		"jarní řez, odstranění suchých částí"				
	VV		"jarní přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"v době vzcházení cibulovin se mírně provzdušní - prokopou záhony"				
	VV		"zálivka 5x za rok"				
	VV		"traviny se seřezávají až v jarním období, těsně před vyrašením (mají totiž duté stonky,"				
	VV		"do kterých může zatéct voda a dojít k případnému vymrznutí rostliny), také jsou okrasné"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"svým klasem i v zimním období"				
	VV		177+132,4		309,400		
	VV		Součet		309,400		
5	K	RP 04	Rozvojová péče údržba trávníků 1 rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	1 206,500	22,00	26 543,00
	VV		"každý rok:"				
	VV		"1. Jarní válcování"				
	VV		"2. Přihnojení"				
	VV		"3. Doseť"				
	VV		"4. Postřik proti dvouděložným"				
	VV		"5. Sekání co 10 x ročně"				
	VV		"6. Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností"				
	VV		1206,5		1 206,500		
	VV		Součet		1 206,500		
D	2		2. ROK PO REALIZACI				130 729,00
6	K	1-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 1. rok po výsadbě, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	408,000	70,00	28 560,00
	VV		"položka obsahu práci i materiál potřebný k údržbě"				
	VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
	VV		"podzimní nátěr proti okusu zvěře"				
	VV		"2x ročně odplevelení - řádné, pokud dojde k zárustu do 1 měsíce musí se špatně odplevelení opakovat"				
	VV		"postřik proti škůdcům a chorobám v případě potřeby"				
	VV		"1x jarní výchovný řez"				
	VV		"1x ročně odstranění suchých částí"				
	VV		"přihnojení"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"keře" 408		408,000		
	VV		Součet		408,000		
7	K	1-péče-stromy	Rozvojová a záruční péče o vysazené stromy 1. rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	35,000	1 300,00	45 500,00
	VV		"1x ročně doplnění mulče"				
	VV		"položka obsahuje práci i materiál potřebný k údržbě"				
	VV		"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
	VV		"podzimní nátěr proti okusu zvěře"				
	VV		"2x ročně odplevelení výsadbové mísy - řádné, pokud dojde k zárustu do 1 měsíce musí se špatně odplevelení opakovat"				
	VV		"postřik proti škůdcům a chorobám v případě potřeby"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"1x ročně opravný řez"				
	VV		"1x ročně kontrola a oprava kotvení , úvazků"				
	VV		"zálivka v období sucha 3x za sezónu"				
	VV		"jarní přihnojení"				
	VV		"odstranění obrostu na kmínku"				
	VV		"listnaté stromy" 1+6		7,000		
	VV		"jehličnaté stromy" 12		12,000		
	VV		"solitérní keře" 16		16,000		
	VV		Součet		35,000		
8	K	RP 02	Rozvojová péče o vysazené trvalky 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	1 473,000	11,00	16 203,00
	VV		"3x odplevelení"				
	VV		"opravný řez, odstranění suchých částí (traviny budou seřezávány v jarních měsících těsně před rašením)"				
	VV		"přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"případné vyvázání k opoře (v případě popínavých rostlin)"				
	VV		1473		1 473,000		
	VV		Součet		1 473,000		
9	K	RP 03	Rozvojová péče u záhonů 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	309,400	45,00	13 923,00
	VV		"3x odplevelení"				
	VV		"jarní řez, odstranění suchých částí"				
	VV		"jarní přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"				
	VV		"doplnění mulče"				
	VV		"v době vzcházení cibulovin se mírně provzdušní - prokopou záhony"				
	VV		"zálivka 5x za rok"				
	VV		"traviny se seřezávají až v jarním období, těsně před vyrašením (mají totiž duté stonky,)"				
	VV		"do kterých může zatéct voda a dojit k případnému vymrznutí rostliny), také jsou okrasné"				
	VV		"svým klasem i v zimním období"				
	VV		177+132,4		309,400		
	VV		Součet		309,400		
10	K	RP 04	Rozvojová péče údržba trávníků 1 rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	1 206,500	22,00	26 543,00
	VV		"každý rok:"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"1. Jarní válcování"				
VV			"2. Přihnojení"				
VV			"3. Doseť"				
VV			"4. Postřik proti dvouděložným"				
VV			"5. Sekání co 10 x ročně"				
VV			"6. Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a				
VV			travního osiva do vzniklých nerovností"				
VV			1206,5		1 206,500		
VV			Součet		1 206,500		
D	3		3. ROK PO REALIZACI				130 729,00
11	K	1-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 1.rok po výsadbě, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	408,000	70,00	28 560,00
VV			"položka obsahu práci i materiál potřebný k údržbě"				
VV			"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
VV			"podzimní nátěr proti okusu zvěře"				
VV			"2x ročně odplevelení - řádné, pokud dojde k zárustu do 1mésíce musí se špatné odplevelení opakovat"				
VV			"postřik protiškůdcům a chorobám v případě potřeby"				
VV			"1x jarní výchovný řez"				
VV			"1x ročně odstranění suchých částí"				
VV			"přihnojení"				
VV			"doplnění mulče"				
VV			"keře" 408		408,000		
VV			Součet		408,000		
12	K	1-péče-stromy	Rozvojová a záruční péče o vysazené stromy 1. rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	35,000	1 300,00	45 500,00
VV			"1x ročně doplnění mulče"				
VV			"položka obsahuje práci i materiál potřebný k údržbě"				
VV			"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"				
VV			"podzimní nátěr proti okusu zvěře"				
VV			"2x ročně odplevelení výsadbové mísy- řádné, pokud dojde k zárustu do 1mésíce musí se špatné odplevelení opakovat"				
VV			"postřik protiškůdcům a chorobám v případě potřeby"				
VV			"doplnění mulče"				
VV			"1x ročně opravný řez"				
VV			"1x ročně kontrola a oprava kotvení , úvazků"				
VV			"zálivka v období sucha 3x za sezónu"				
VV			"jarní přihnojení"				
VV			"odstranění obrostu na kmínku"				
VV			"listnaté stromy" 1+6		7,000		
VV			"jehličnaté stromy" 12		12,000		
VV			"solitérní keře" 16		16,000		
VV			Součet		35,000		
13	K	RP 02	Rozvojová péče o vysazené trvalky 1rok, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	1 473,000	11,00	16 203,00
VV			"3x odplevelení"				
VV			"opravný řez, odstranění suchých částí (traviny budou seřezávány v jarních měsících těsně před rašením)"				
VV			"přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"				
VV			"doplnění mulče"				
VV			"případné vyvázání k opoře (v případě popínavých rostlin"				
VV			1473		1 473,000		
VV			Součet		1 473,000		
14	K	RP 03	Rozvojová péče u záhonů 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	309,400	45,00	13 923,00
VV			"3x odplevelení"				
VV			"jarní řez, odstranění suchých částí"				
VV			"jarní přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"				
VV			"doplnění mulče"				
VV			"v době vzcházení cibulovin se mírně provzdušní - prokopou záhony"				
VV			"zálivka 5x za rok"				
VV			"traviny se seřezávají až v jarním období, těsně před vyrašením (mají totiž duté stonky,"				
VV			"do kterých může zatéct voda a dojít k případnému vymrznutí rostliny), také jsou okrasné"				
VV			"svým klasem i v zimním období"				
VV			177+132,4		309,400		
VV			Součet		309,400		
15	K	RP 04	Rozvojová péče údržba trávníků 1 rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	1 206,500	22,00	26 543,00
VV			"každý rok:"				
VV			"1. Jarní válcování"				
VV			"2. Přihnojení"				
VV			"3. Doseť"				
VV			"4. Postřik proti dvouděložným"				
VV			"5. Sekání co 10 x ročně"				
VV			"6. Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a				
VV			travního osiva do vzniklých nerovností"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		1206,5			1	206,500	
VV		Součet			1	206,500	