



Počet listů: 3

Přílohy: 3/4

## DOHODA

## o vypořádání závazku

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „Dálniční oddělení Bernartice – oprava zastřešení vjezdu“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-176568-22/ČJ-2018-0100MN-VZ, uzavřené dne 24.6.2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dohoda tohoto znění:

## ČI. I

## Smluvní strany


**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Se sídlem: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 751 51 481

DIČ: CZ75151481

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitele pro ekonomiku

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 

jako **objednatel** na straně jedné


a

**Stenco s.r.o.**

Se sídlem: Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov u Prahy

IČ: 056 79 931

DIČ: CZ05679931

Zastoupená: 

Bankovní spojení: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 268828

jako **zhotovitel** na straně druhé

dále také jen „smluvní strany“

## Čl. II

### Předmět dohody

1. Předmětem dohody je vypořádání navýšení ceny díla uvedené v Čl.V smlouvy o částku **234 316,50 Kč včetně DPH**, ke kterému došlo v důsledku rozdílu mezi dodatečnými stavebními pracemi – vícepracemi a méněpracemi, danými změnou technického řešení opravy omítek a výměnou klempířských prvků, vzešlých ze zjištěného stavu.
2. S ohledem na zjištěný stav provedl zhotovitel oproti původnímu záměru odstranění veškeré omítky, vyplnění spár mezi stropními panely expanzní maltou pro zajištění celistvosti plochy a minimalizaci trhlin v budoucnosti, celá plocha byla následně potažena lepidlem s perlínkou a jako krycí vrstva byla použita finální probarvená silikonová omítka. Dále byla provedena kompletní výměna klempířských prvků s úplnou výměnou falcové krytiny stříšky vstupu do dvora, poté byla opravena živičná krytina po celém obvodu. Zbývající oplechování bylo opatřeno antikoročním nátěrem. Důvodem provedení změn bylo zaručení zamezení opadu omítky na projíždějící služební vozidla.

## Čl. III

### Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **234 316,50 Kč** ( slovy dvěsetřicetčtyřtisícitřistašestnáctkorun českých a padesát haléřů) za provedené práce **do 5 dnů** po oboustranném podpisu této dohody.
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnost, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

## Čl. IV

### Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
  - Příloha č. 1 – Vyčíslení vypořádání navýšení ceny, se skládá z jedné strany textu.
  - Příloha č. 2 – Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace, se skládá ze dvou stran textu.
  - Příloha č. 3 - Doklad o provedení předběžné kontroly, se skládá z jedné strany textu.

Za objednatele:

V Praze dne 19.9.19



náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku



Za zhotovitele:

V BENEŠOVĚ dne 19.09.2019



## VÍCEPRÁCE OPRAVA OMÍTKY DÁ: NIČNÍ ODDĚLNÍ BERNARTICE

Příloha č. 1, Počet listů: 1

položka	mj	množství	cena j	celkem
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OKAPOVÉ HRANY	bm	12	125	1500
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY STRÍŠKY VSTUP NA DVŮR	m2	5	120	600
ŽLABY VČETNĚ HÁKŮ A OKAPNIC PŮLKRUHOVĚ	bm	17	455	7735
KOMPLTNÍ NOVÉ FALCOVÉ PZ OPLECHOVÁNÍ STRÍŠKY VSTUP NA DVŮR	m2	5	1500	7500
SVODY KOMPLET	bm	4	485	1940
OPRAVA BETONOVÉ HRANY S KOTVENÍM HÁKŮ ŽLABU	KPL	1	5105	5105
NOVĚ OPLECHOVÁNÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY ZBÝVAJÍCÍ OBVOD STŘECHY	bm	44	295	12980
OPRAVA ŽIVICE V PRUHU 1m 1,5m OPLECHOVÁNÍ	m2	48	280	13440
CELÁ SKUTEČNÁ PLOCHA VČETNĚ PŘILÉHAJÍCÍCH POTAŽENÍ LEPIDLEM S PERLINKOU	m2	285	195	55575
CELÁ PLOCHA FINÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA SILIKON TOP K1,5	m2	285	255	72675
OTLUČENÍ 100% PLOCHY VC JÁDRA	m2	285	60	17100
LEŠENÍ MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, NÁJEM - doprava lešení na stavbu a zpět 4250,- montáž 56,-/m2, 350*56,-=19600,- nájem za 42 dnů s pohybováním kvůli pohybu vozidel 3,5/m2/cen, 350*3,5*42=51450,- demontáž 40,-/m2, 350*42=14700,-	m2	350	257	90000
VRN	KPL	1	6000	6000
celkem bez DPH				292150
DPH 21%				61351,5
celkem vč. DPH				353501,5




## MĚNĚ PRÁCE

položka	mj	množství	cena j	celkem
VÝMĚNA ŽLABU 6M A SVODU 2M	KPL	1	10500	10500
PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY A NÁTĚRU FASÁDNÍ BARVOU	m2	200	165	33000
PŘETĚSNĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH SPOJŮ	KPL	1	5000	5000
LEŠNÍ MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, NÁJEM	m2	200	250	50000
celkem bez DPH				98500
DPH 21%				20685
celkem vč. DPH				119185

CELKEM ROZDÍL VÍCEPRÁCE A MĚNĚ PRÁCE BEZ DPH				193650
DPH 21%				40666,5
CELKEM VČ. DPH				234316,5

## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	Dálniční oddělení Bernartice – oprava zastřešení vjezdu
Číslo akce EDS/SMVS <sup>21</sup>	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov
Projektant:	
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
<p>Vícepráce –  <b>ŽLABY VČETNĚ HÁKŮ A OKAPNIC PŮLKRUHOVÉ A SVODY KOMPLET          KOMPLETNÍ VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VSTUP NA DVŮR          NOVĚ OPLECHOVÁNÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY ZBÝVAJÍCÍ OBVOD STŘECHY          OPRAVA ŽIVICE V PRUHU 1M OPLECHOVÁNÍ CELÁ SKUTEČNÁ PLOCHA VČETNĚ PŘILÉHAJÍCÍCH POTAŽENÍ LEPIDLEM S PERLINKOU CELÁ          PLOCHA FINÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA SILIKON TOP K1,5          VRN</b></p> <p>Měněpráce –  <b>VÝMĚNA ŽLABU 6M A SVODU          PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY A NÁTĚRU SILIKONOVOU BARVOU          PŘETĚSNĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH SPOJŮ</b></p>	
Popis změny, popis technického řešení:	
Předmětem je změna technického řešení opravy omítek a výměna klempířských prvků.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
<p>Dle původního řešení se předpokládala oprava omítek dohozením odpadlých nebo nesourodých částí. Při přípravě těchto detailů bylo zjištěno, že je nesooudá prakticky celá plocha včetně dalších ploch na vstupním objektu. Při kontrolním dnu byla dohodnuta nová technologie. Veškerá omítka byla odstraněna, spáry mezi jednotlivými stropními panely by vyplněny expanzní maltou pro zajištění celistvosti plochy a minimalizace trhlin do budoucna a celá plocha byla potažena lepidlem s perlínkou a jako krycí vrstva byla použita finální probarvená silikonová omítka.</p> <p>A dále dle původního zadání bylo řešeno pouze přetěsnění klempířských prvků a výměna částí žlabu a svodu, na stávající háky a objímky. Po odstranění omítek bylo zjištěno, že části zdiva a betonového věnce jsou vlivem zatékání rozpadlé. Při kontrolním dnu bylo rozhodnuto o kompletní výměně klempířských prvků s 100% výměnou falcové krytiny stříšky vstupu do dvora. Po instalaci oplechování byla opravena živíčná krytina po celém obvodu. Dále s ohledem na minimalizaci dalších nákladů bylo zbývající oplechování opatřeno antikoročním nátěrem v šedé barvě.</p>	
Nové řešení:	
<p>Veškerá omítka byla odstraněna, spáry mezi jednotlivými stropními panely by vyplněny expanzní maltou pro zajištění celistvosti plochy a minimalizace trhlin do budoucna a celá plocha byla potažena lepidlem s perlínkou a jako krycí vrstva byla použita finální probarvená silikonová omítka.</p> <p>Kompletní výměna klempířských prvků s 100% výměnou falcové krytiny stříšky vstupu do dvora. Po instalaci oplechování byla opravena živíčná krytina po celém obvodu. Dále s ohledem na minimalizaci dalších nákladů bylo zbývající oplechování opatřeno antikoročním nátěrem v šedé barvě.</p>	
Zdůvodnění změny:	
Bez výše uvedených změn by nebylo možné zaručit, že v budoucnu nebudou odpadávat další části omítek na projíždějící služební automobily.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný	

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
viz. stavební deník		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	256 150,- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	62 500,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	193 650,- Kč	
DPH:	40 666,50 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	234 316,50 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatel:
		
Datum: 6.9.2019	Datum:	Datum: 9.9.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolována:		
Datum:		

EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

**Doklad o provedení předběžné kontroly  
při správě veřejných výdajů před vznikem závazku číslo 15838**  
(§13 odst. 1. vyhl. Místa financí 416/2004 ze dne 28.6.2004, kterou se provádí  
zák.č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů)

Název připravované operace:

23

**KRPS-176568/ČJ-2018-0100MN-VZ**  
**opravy,údržba ... DO Bernartice - oprava vjezdu - více a méně práce**

Finanční limit: 234317 Kč

Pokyn: bez pokynu

V souladu s § 13 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí č 416/2004 potvrzují provedení prověření připravované operace podle § 13 odst. 2 uvedené vyhlášky.

**PŘÍSLIB**

**LIMITOVANÝ** (viz. č.j.: ..... ze dne : .....)

**INDIVIDUÁLNÍ** (pouze s písemným souhlasem správce rozpočtu)

Datum: 13.9.2019



V souladu s § 13 odst. 7 vyhlášky Ministerstva financí č 416/2004 potvrzují provedení schvalovacích postupů připravované operace podle § 13 odst. 4 uvedené vyhlášky.

Datum: 16.09.2019 (RP:517180, FM:15303, 234.317,00,- Kč )  
700431632/1



(Do elektronické evidence zapsal: Jiří Tyrner)