

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Ústí nad Labem, MOK Hvězda - předláždění vícepráce, méněpráce  
MOK Hvězda**

Zhotovitel: **CZ-ANEK`S s.r.o.**  
**Krátká 614**  
**46401 Frýdlant**

IČO: **25003810**  
DIČ: **CZ25003810**

Objedna... **Statutární město Ústí nad Labem**  
**Velká Hradební 2336/8**

IČO: **000 81 531**  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV		360 837,93	
PSV		0,00	
MON		0,00	
Vedlejší náklady		0,00	
Ostatní náklady		0,00	
Základ pro sníženou D...	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		360 837,93 CZK

**Cena celkem bez DPH: 360 837,93 CZK**

**Miroslav**  
**v Dostál**  
Digitálně  
podepsal  
Miroslav Dostál  
Datum:  
2019.09.10  
11:20:58 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

V \_\_\_\_\_

dne 9/10/2019 \_\_\_\_\_

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-671,27	-4,61040
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	-3 090,14	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-3 751,80	-1,79731
5	Komunikace	HSV	265 897,80	44,43966
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	-102 987,88	-60,29924
97	Prorážení otvorů	HSV	160 580,05	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	44 861,17	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>360 837,93</b>	<b>-22,26729</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					<b>-671,27</b>
1	113 10-6212.R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici	m2	-30,80000	51,00	-1 570,80
2	113 10-6212.R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici	m2	-11,30000	51,00	-576,30
3	113 10-9315.R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	-35,10000	560,00	-19 656,00
4	113 10-9330.R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	-18,20000	943,00	-17 162,60
5	113 10-9316.R00 Odstr. podkladu pl.nad 200 m2, bet.prostý tl.22 cm	m2	353,00000	475,20	167 745,60
6	113 10-9317.R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.50 cm	m2	24,00000	1 080,00	25 920,00
7	113 10-7610.R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	-11,30000	23,80	-268,94
8	113 10-8410.R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	-378,30000	39,00	-14 753,70
9	113 20-2111.R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních ležatých	m	-91,00000	99,00	-9 009,00
10	119 00-1402.R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	-50,00000	478,00	-23 900,00
11	119 00-1422.R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	-100,00000	320,00	-32 000,00
12	120 00-1101.R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-35,00000	446,00	-15 610,00
13	121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-4,00000	64,70	-258,80
14	121 10-1101.R00 ornice	m3	-4,40000	2 600,00	-11 440,00
15	162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-4,00000	250,00	-1 000,00
16	167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-4,00000	195,56	-782,24
17	171 15-1101.R00 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon	m2	-35,40000	27,20	-962,88
18	181 10-2302.R00 Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	-423,40000	22,70	-9 611,18
19	182 00-1113.R00 Plošná úprava terénu do 500m2 zemina tří, až4, nerovnosti do 200mm	m2	-423,40000	66,60	-28 198,44
20	182 00-1132.R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 200mm svah 1:2	m2	-55,40000	76,70	-4 249,18
21	182 00-1132.R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	-20,00000	70,00	-1 400,00
22	180 40-0020.RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	-20,00000	20,70	-414,00
23	005-72100R Osivo jetel luční červený , á 25 kg	kg	-0,30000	157,50	-47,25
24	182 20-1101.R00 Svahování násypů	m2	-35,40000	41,40	-1 465,56
<b>Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání</b>					<b>-3 090,14</b>
25	215 90-1101.R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	-42,10000	73,40	-3 090,14
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>-3 751,80</b>
26	451 57-7777.R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm	m2	-11,10000	338,00	-3 751,80
<b>Díl: 5 Komunikace</b>					<b>265 897,80</b>
27	591 14-1111.R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	0,00000	482,00	0,00
28	583-80155R Kostka dlažební velká 15 -17 cm	t	69,92100	4 500,00	314 644,50
29	597 66-1112.R00 Rigol dlážděný do lože C-/7,5 tl.10cm kostky velké	m2	-33,30000	1 259,00	-41 924,70
30	583-80155R Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,2m2	t	-1,51600	4 500,00	-6 822,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>					<b>-102 987,88</b>
31	914 00-1125.R00 Montáž svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	-3,00000	178,00	-534,00
32	404-45137.AR Značka dopravní svislá reflexní výstražná, AL 3M A1-A30, P1,P4 700mm	kus	-4,00000	2 200,00	-8 800,00
33	917 16-1111.R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	-60,60000	281,50	-17 058,90
34	583-80155R Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t	-6,22000	4 500,00	-27 990,00
35	918 10-1111.R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	-16,89600	2 425,00	-40 972,80
36	919 73-1122.R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	-65,40000	42,50	-2 779,50
37	919 73-5112.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-65,40000	74,20	-4 852,68
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>					<b>160 580,05</b>
38	979 07-1112.R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	-417,40000	62,30	-26 004,02
39	460650053 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze, štěrkodrti se zhutněním tl.do 15cm	m2	-6,80000	158,00	-1 074,40
40	979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	-20,46000	310,50	-6 352,83

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
41	979 08-2119.R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	0,00000	23,20	0,00
42	979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-20,46600	111,50	-2 281,96
43	979 08-7113.R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	117,29300	428,50	50 260,05
44	997211511 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50m	t	117,29300	456,00	53 485,61
45	970 24-1200.R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm	m	132,40000	699,00	92 547,60
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>44 861,17</b>
46	99722181 Poplatek za uložení betonového odpadu, (skládkovné)	t	356,50000	500,00	178 250,00
47	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu, (skládkovné)	t	-64,14500	500,00	-32 072,50
48	997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu z asfaltový, povrchů na skládce	t	0,00000	1 600,00	0,00
49	997221855 Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce, (skládkovné)	t	0,00000	500,00	0,00
50	997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost , do 1 km	t	-64,14500	310,50	-19 917,02
51	997211519 Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti	t	-577,30500	23,20	-13 393,48
52	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-162,07300	392,00	-63 532,62
53	998 223094 Příplatek k přesunu hmot pro pozem kom. s kr., dlážděným za zvětšený přesun do 5000m	t	-162,07300	27,60	-4 473,21

## Položkový rozpočet

Zakázka: Ústí dlažba z kostek vícepráce ostrůvek

Místo MOK Hvězda

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531

DIČ:

Zhotovitel: CZ-ANEK S s.r.o.

IČ: 25003810

Krátká 614

DIČ: CZ25003810

46401 Frýdlant

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			78 400,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>78 400,69</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 400,69 CZK
Základní DPH	21 %	16 464,00 CZK
Zaokrouhlení		0,31 CZK

**Cena celkem s DPH**

**94 865,00 CZK**

v Mostě

dne

10.9.2019

**Miroslav  
Dostál**

Digitálně podepsal  
Miroslav Dostál  
Datum: 2019.09.10  
11:38:20 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			9 999,32
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			123,95
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 427,05
5	Komunikace	HSV			46 717,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 359,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			135,20
97	Prorážení otvorů	HSV			5 878,53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 760,64
<b>Cena celkem</b>					<b>78 400,69</b>

## Položkový rozpočet

**Zakázka:****MOK Hvězda****Místo****Vícepráce 3 ul. Klíšská Kaverna a šachta****Objednatel:****Statutární město Ústí nad Labem****IČ: 00081531****DIČ:****Zhotovitel:****CZ-ANEK`S s.r.o.****IČ: 25003810****Krátká 614****DIČ: CZ25003810****46401 Frýdlant****Vypracoval:****Rozpis ceny****Celkem**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 291,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>28 291,25</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>28 291,25 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>5 941,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,25 CZK</b>

**Cena celkem s DPH****34 232,00 CZK**v **Mostě**

dne

**10.9.2019****Mirosla  
v Dostál**Digitálně podepsal  
Miroslav Dostál  
Datum: 2019.09.10  
11:40:06 +02'00'\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 960,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 995,20
5	Komunikace	HSV			23 336,05
Cena celkem					28 291,25

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Ústí dlažba z kostek - oprava chodníků

**Místo:** MOK Hvězda

**Objednatel:** Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 000 81 531

DIČ:

**Zhotovitel:** CZ-ANEK'S s.r.o.

IČ: 25003810

Krátká 614

DIČ: CZ25003810

46401 Frýdlant

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 831,45
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>37 831,45</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 831,45 CZK
Základní DPH	21 %	7 945,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,45 CZK

**Cena celkem s DPH**

**45 776,00 CZK**

v Mostě

dne

10.9.2019

**Miroslav  
Dostál**

Digitálně podepsal  
Miroslav Dostál  
Datum: 2019.09.10  
11:32:56 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			12 734,40
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			281,40
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 107,60
5	Komunikace	HSV			15 246,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 122,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			339,55
Cena celkem					37 831,45