

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Dačice 27, starý zámek, odvětrání základového zdiva**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Dačice

IČ

DIČ

Objednatel **Město Dačice, Krajčůva 27/I, 380 13 Dačice**

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval **Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.**

00246476

CZ00246476

46683780

CZ46683780

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

19.08.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	18 714,54	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	93 451,83	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	50 511,12	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	5 708,50
7	ZRN (ř.)	162 677,49	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	5 708,50
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	443,66	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 168 829,65

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

snížená	15,0	0,00	0,00
---------	------	------	------

základní	21,0	168 829,65	35 454,23
----------	------	------------	-----------

Cena s DPH 204 283,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
----------------	------

Klouzavá doložka	0,00
------------------	------

Zvýhodnění	0,00
------------	------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dačice 27, starý zámek, odvětrání základového zdíva
Objekt:

Objednatel: Město Dačice, Krajčfova 27/I, 380 13 Dačice
Zhotovitel:
Místo: Dačice

Zpracoval: Stavební hut' Slavonice, spol. s r.o.
Datum: 19. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Restaurátorské práce a práce stavebních řemesel											
HSV											
1 Zemní práce											
1	1221	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek, pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva (33,5+3,6)*0,8	m2	29,680	69,90	0,00	2 074,63	2 074,63	0,00000	0,000
2	001	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	229,00	400,00	745,00	1 145,00	0,03690	0,185
3	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	37,100	221,00	2 968,00	5 231,10	8 199,10	0,03690	1,369
4	001	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneuim nářadím v součtržných horninách tř. 3 (33,5+3,6)*0,6*1,0	m3	22,260	756,00	0,00	16 828,56	16 828,56	0,00000	0,000
5	001	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí (33,5+3,6)*0,6*1,0	m3	22,260	398,00	0,00	8 859,48	8 859,48	0,00000	0,000
6	001	132201R02	Ruční dočištění výkopu, vyspravení líc základové zdi vápenocementovou maltou (33,5+3,6)*0,8	m2	29,680	320,00	0,00	9 497,60	9 497,60	0,00000	0,000
Součet											
7	001	162201R01	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,260	81,90	0,00	1 823,09	1 823,09	0,00000	0,000
8	001	162601R01	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,413	264,00	0,00	1 957,03	1 957,03	0,00000	0,000
9	001	174101101	Zásyp rýh nebo objektů sypaninou 22,26*0,666	m3	14,825	95,00	0,00	1 408,38	1 408,38	0,00000	0,000
Součet											
5 Komunikace pozemní											
10	221	59121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	29,680	484,00	2 249,74	12 115,38	14 365,12	0,18370	5,452
Součet											
							18 714,54	93 451,83	112 166,37	8,969	
							3 368,00	48 424,87	51 792,87	1,553	
							2 074,63	2 074,63	0,00000	0,000	
							745,00	1 145,00	0,03690	0,185	
							2 968,00	5 231,10	0,03690	1,369	
							0,00	16 828,56	0,00000	0,000	
							0,00	8 859,48	0,00000	0,000	
							0,00	9 497,60	0,00000	0,000	
							0,00	1 823,09	0,00000	0,000	
							0,00	1 957,03	0,00000	0,000	
							0,00	1 408,38	0,00000	0,000	
							2 249,74	12 115,38	14 365,12	5,452	
							2 249,74	12 115,38	0,18370	5,452	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dačice 27, starý zámeček, odvětrání základového zdiva
Objekt:

Objednatel: Město Dačice, Krajčova 27/II, 380 13 Dačice
Zhotovitel:
Místo: Dačice

Zpracoval: Stavební hut' Slavonice, spol. s r.o.
Datum: 19. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení										
11 011		622323R01	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn soku se sanační přísadou	m2	32,100	835,00	8 570,70	18 232,80	26 803,50	0,02056
							13 096,80	21 186,00	34 282,80	0,679
12 011		622611R02	Zhotovení nové soklové omítky z vápenné malty modifikované sanační přísadou s přísávkem hydraulického vápna.	m2	32,100	233,00	4 526,10	2 953,20	7 479,30	0,00060
<i>Mnohotonní nátěr okrové barevnosti. Přesný odstín bude upřesněn v průběhu prací.</i>										
9 Ostatní konstrukce a práce										
13 013		978015R01	Odstranění vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky soku do výšky max. 100 cm	m2	32,100	196,00	0,00	6 291,60	6 291,60	0,04000
										1,284
										0,000
PSV Přesun sutě										
14 221		997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	11,392	477,00	0,00	5 433,98	5 433,98	0,00000
										0,000
PSV Práce a dodávky PSV										
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
15 711		711000R01	Instalace odvětrávacího systému (popoví desky) vč. instalace průvětrníků	tm	37,100	1 160,00	0,00	43 036,00	43 036,00	0,09500
<i>Odvětrání vnějšího líce obvodového zdiva systémem nepopových desek (výška napu min. 40mm) + krycí lišta, vč. řízného těsnění, obsypů a okapního chodníčku z keramických plátek, nebo vadrůní</i>										
										3,525
										3,715
16 711 Zřízení přítlahu a odtahu z odvětrávacího systému, dvě samostatné větve										
										0,190

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dačice 27, starý zámeček, odvětrání základového zdíva
Objekt:

Objednatel: Město Dačice, Krajčova 27/I, 380 13 Dačice
Zhotovitel:
Místo: Dačice

Zpracoval: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Datum: 19. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	
17	711	998711201	<p> <i> Vysekání drážek pro přítlah a odlah v průčelí. Přítlah dl. cca 1,5m a odlah cca 2,5m. ve fasádě jsou osazeny atyp ocelové nřížky se síť. min. rozměr nřížek na přítlahu 12/22mm a na odlahu 12/12mm Povrchová úprava nřížek - pozinkování a nátěr matnou černou kováckou barvou. </i> </p> <p>Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m</p>	%	483,360	4,50	0,00	2 175,12	2 175,12	0,00000	0,000
VRN											
								0,00	5 708,50	5 708,50	0,000
Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN3											
18	000	030001000	Zařízení staveniště	%	1 631,000	1,50	0,00	2 446,50	2 446,50	0,00000	0,000
19	000	030001001	Mimostaveništní přesun	%	1 631,000	2,00	0,00	3 262,00	3 262,00	0,00000	0,000
								18 714,54	149 671,45	168 385,99	12,683
Celkem											