

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11/2019\_1** **Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny**

Objekt: **VCP/MCP** **MÉNĚPRÁCE č. 1**

Rozpočet: **1a** **Měněpráce - otvor v přičce**

Objednatel: **Město Rýmařov**  
**náměstí Míru 230/1**  
**79501 Rýmařov**

IČO: **00296317**  
 DIČ: **CZ00296317**

Zhotovitel: **RYBKA - stavby a služby s.r.o.**  
**Kostelní 733/2b**  
**74721 Kravaře**

IČO: **27820327**  
 DIČ: **CZ27820327**

### Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-25 099,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-25 099,08</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-25 099,08 CZK
Základní DPH	21 %		-5 270,81 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-30 369,89 CZK**

v RÝMAŘOVĚ

dne 12.08.2019



MĚSTO  
RÝMAŘOV  
795 01

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			-24 911,50	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-187,58	1
Cena celkem					-25 099,08	100

### Položkový rozpočet

S:	11/2019_1	Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny
O:	VCP/MCP	Vícepráce, méněpráce
R:	1a	Méněpráce - otvor v přičce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>-24 911,50</b>
1	317944315RU5	Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů včetně dodávky profilu U č.30	t	-0,47000	40 650,00	-19 105,50
2	317944313RU4	Válcované nosníky do č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu U č.18	t	-0,13000	36 200,00	-4 706,00
3	13611228	Roznášecí deska pod U profil č. 18, 300x300x10 mm	t	-0,01000	70 000,00	-700,00
4	311941111R00	Kotvení roznášecí desky nerez.kotvou DN 10/120 mm (2 ks)	m	-1,00000	400,00	-400,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-187,58</b>
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,61200	306,50	-187,58
<b>Celkem</b>						<b>-25 099,08</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11/2019\_1** **Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny**

Objekt: **VCP/MCP** **VÍCEPRÁCE č. 1**

Rozpočet: **1a** **Vícepráce - kovový rošt pro SDK předstěnu**

Objednatel: **Město Rýmařov**  
**náměstí Míru 230/1**  
**79501 Rýmařov**

IČO: **00296317**  
 DIČ: **CZ00296317**

Zhotovitel: **RYBKA - stavby a služby s.r.o.**  
**Kostelní 733/2b**  
**74721 Kravaře**

IČO: **27820327**  
 DIČ: **CZ27820327**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	29 801,16
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>29 801,16</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 801,16 CZK
Základní DPH	21 %	6 258,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 36 059,40 CZK**

v RÝMAŘOVĚ

dne 12.08.2019



MĚSTO  
 RÝMAŘOV  
 795 01

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 608,25	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			192,91	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
Cena celkem					29 801,16	100

## Položkový rozpočet

S:	11/2019_1	Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny
O:	VCP/MCP	Vícepráce, méněpráce
R:	1a	Vícepráce - kovový rošt pro SDK předstěnu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>29 608,25</b>
1	342266110RZ9	Nosná ocelová konstrukce z profilů pro obklad stěn sádrokartonem	m2	338,38000	87,50	29 608,25

SoD - pol. č. 14-15: Obklad stěn sádrokartonem na konstrukci : 107,48+230,9 338,38

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>192,91</b>
2	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,62939	306,50	192,91

<b>Celkem</b>						<b>29 801,16</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11/2019\_1** **Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny**  
**MÉNĚPRÁCE č. 2**

Objednatel: **Město Rýmařov** IČO: **00296317**  
**náměstí Míru 230/1** DIČ: **CZ00296317**  
**79501 Rýmařov**

Zhotovitel: **Rybka - stavby a služby, s.r.o.** IČO: **27820327**  
**Kostelní 733/2b** DIČ: **CZ27820327**  
**74721 Kravaře**

### Rozpis ceny

		Celkem
HSV		-95 434,60
PSV		-104 234,54
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-199 669,14</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-199 669,14 CZK
Základní DPH	21 %		-41 930,52 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-241 599,66 CZK**

v

RÝMAŘOVĚ

dne

16.09.2019

**Rybka - stavby a služby, s.r.o.**

7

IČ

0



**MĚSTO  
RÝMAŘOV  
795 01**

Objednatel

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>MCP</b>	<b>Měněpráce</b>	<b>0</b>	<b>-199 669</b>	<b>-41 931</b>	<b>-241 600</b>	<b>100</b>
2	Měněpráce č. 2 - stavební část	0	-152 929	-32 115	-185 045	77
2	Měněpráce č. 2 - ZTI	0	-46 740	-9 815	-56 555	23
Celkem za stavbu		0	-199 669	-41 931	-241 600	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			-3 660,00	2
16	Přemístění výkopku	HSV			-3 159,00	2
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-1 396,20	1
34	Stěny a příčky	HSV			-22 001,82	11
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			-27 225,00	14
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-5 362,50	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-2 488,80	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-21 014,00	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 134,45	1
713	Izolace tepelné	PSV			-28 373,86	14
722	Vnitřní vodovod	PSV			-17 945,18	9
766-611	Výrobky stavebně truhlářské	PSV			-11 400,00	6
776	Podlahy povlakové	PSV			-46 515,50	23
96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-7 992,83	4
Cena celkem					-199 669,14	100



## Položkový rozpočet

S:	11/2019_1	Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny
O:	MCP	Měněpráce
R:	2	Měněpráce č. 2 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>-3 660,00</b>
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-3,00000	1 190,00	-3 570,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-3,00000	30,00	-90,00
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>-3 159,00</b>
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	-3,00000	840,00	-2 520,00
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-3,00000	213,00	-639,00
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>-1 396,20</b>
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-3,00000	15,40	-46,20
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,00000	450,00	-1 350,00
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				<b>-22 001,82</b>
7	342266110RZ9	Nosná ocelová konstrukce z profilů pro obklad stěn sádrokartonem nový stav - m.č. 1.15: : -((12,47+12,47+1,80)*2,60-1,13*2,10*6-0,90*2,00*3)	m2	-49,88600	277,00	-13 818,42
					-49,886	
8	342263991R00	Příplatek k příčce sádrokarton za desku tl. 15 mm	m2	-118,60000	69,00	-8 183,40
<b>Díl: 41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce</b>				<b>-27 225,00</b>
9	471100010RA0	Vstupní podesta včetně izolace, dlažby (venkovní protiskluzová 300x300 mm), zábradlí trubkové D50 mm, , výška 1,0 m, 5x sloupek, 3x vodorovná část, pozinkované, kotvení zboku do rampy	m2	-7,50000	3 630,00	-27 225,00
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-5 362,50</b>
10	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 30 cm	m2	-7,50000	715,00	-5 362,50
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-2 488,80</b>
11	631592111R00	Doplnění násypu perlitem o ploše nad 2 m2	m3	-0,68000	3 660,00	-2 488,80
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-264,00</b>
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	-20,00000	13,20	-264,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-1 082,70</b>
13	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-3,53245	306,50	-1 082,70
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-28 373,86</b>
14	63152313	Rohož izolační SF 35 160x1200x3500 mm (0,035)	m2	-242,01000	115,00	-27 831,15
15	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-278,31150	1,95	-542,71
<b>Díl: 766-611</b>		<b>Výrobky stavebně truhlářské</b>				<b>-11 400,00</b>
16	61143650	Sleva - fixní nadsvětliky místo otevíravých oken	soubor	1,00000	-11 400,00	-11 400,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-46 515,50</b>
17	776570020RAI	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, pouze položení, materiál ve specifikaci	m2	-87,96000	290,00	-25 508,40
18	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec zátěžový, gramáž 1450 g/m2, třída zátěže 33	m2	-87,96000	238,00	-20 934,48
19	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,16300	445,50	-72,62
<b>Celkem</b>						<b>-152 929,38</b>

## Položkový rozpočet

S:	11/2019_1	Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny
O:	MCP	Měněpráce
R:	2	Měněpráce č. 2 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-20 750,00</b>
1	974042547R00	Sekání rýh podlah bet hl 6x35cm - pro vodorovný rozvod vody	m	-34,20000	250,00	-8 550,00
2	974042544R00	Sekání rýh podlah bet hl 6x15cm - pro vodorovný rozvod vody	m	-25,30000	250,00	-6 325,00
3	974042565R00	Sekání rýh podlah bet hl 15x20cm - pro vodorovný rozvod kanalizace	m	-23,50000	250,00	-5 875,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-51,75</b>
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,05000	1 035,00	-51,75
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>-17 945,18</b>
5	722254231	Hydrantový systém, box nerez, průměr 19/30, stálotvará hadice	kus	-1,00000	17 250,00	-17 250,00
6	722252133RT2	Požární příslušenství - proudnice požární D 25	kus	-1,00000	172,50	-172,50
7	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	-174,22500	3,00	-522,68
<b>Díl: 96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-7 992,83</b>
8	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-3,71500	93,00	-345,50
9	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km skládka Horní Benešov - 30 km	t	-111,45000	7,20	-802,44
10	979086112R00	Naložení a složení suti	t	-3,71500	142,00	-527,53
11	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	-3,71500	237,00	-880,46
12	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	-3,71500	113,50	-421,65
13	979990107R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,71500	1 350,00	-5 015,25
<b>Celkem</b>						<b>-46 739,76</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11/2019\_1 Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny**

### VÍCEPRÁCE č. 2

Objednatel: **Město Rýmařov**  
**náměstí Míru 230/1**  
**79501 Rýmařov**

IČO: **00296317**  
 DIČ: **CZ00296317**

Zhotovitel: **Rybka - stavby a služby, s.r.o.**  
**Kostelní 733/2b**  
**74721 Kravaře**

IČO: **27820327**  
 DIČ: **CZ27820327**

#### Rozpis ceny

Celkem

HSV			72 379,03
PSV			111 536,33
MON			21 870,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>205 785,36</b>

#### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		205 785,36 CZK
Základní DPH	21 %		43 214,93 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**249 000,29 CZK**

v

RÝMAŘOVĚ

dne

16.09.2019

R  
74  
IČ

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 MĚSTO  
 RÝMAŘOV  
 795 01

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>VCP</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>0</b>	<b>205 785</b>	<b>43 215</b>	<b>249 000</b>	<b>100</b>
2a	Vícepráce č. 2 - elektromontáže	0	22 541	4 734	27 274	11
2a	Vícepráce č. 2 - stavební část	0	183 245	38 481	221 726	89
Celkem za stavbu		0	205 785	43 215	249 000	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 446,64	8
34	Stěny a příčky	HSV			1 701,30	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			386,57	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			420,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 501,51	12
8	Trubní vedení	HSV			4 253,15	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			929,70	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 886,95	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 853,21	5
711	Izolace proti vodě	PSV			7 802,71	4
713	Izolace tepelné	PSV			52 638,13	26
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 217,70	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 180,00	2
766-611	Výrobky stavebně truhlářské	PSV			3 250,00	2
776	Podlahy povlakové	PSV			38 407,45	19
783	Nátěry	PSV			845,72	0
784	Malby	PSV			194,62	0
M21	Elektromontáže	MON			21 870,00	11
Cena celkem					205 785,36	100

## Položkový rozpočet

S:	11/2019_1	Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny
O:	VCP	Vícepráce
R:	2a	Vícepráce č. 2 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>15 776,08</b>
1	174101102	Zásyp ruční se zhutněním topný kanál : suř : 51,4*1,2*0,08 kamenivo : 51,4*1*0,2 štolina : 51,4*1*0,1 Mezisoučet elektroměrný sloupek : 0,7*0,7*0,9	m3	20,79540	422,55	8 787,10
2	583419023	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskosl. kraj	t	12,51000	468,00	5 854,68
3	58330	Štolina frakce 0-4	t	5,97000	190,00	1 134,30
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				<b>1 701,30</b>
4	347015123R00	Předstěna SDK, tl. 95mm, ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm spojovací chodba - kufr na kanalizace : (0,2*3)*2,65*2	m2	3,18000	535,00	1 701,30
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>386,57</b>
5	411388531	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích otvor ve spojovacím krčku : 0,5*0,7*0,08	m3	0,02800	13 806,00	386,57
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>420,00</b>
6	00522101R	Vzorek omítky ke schválení	soubor	2,00000	210,00	420,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>24 501,51</b>
7	635011002R00	Podlaha ze sádrovláknitých dílců E25, tl. 25 mm nová podlaha spojovací chodba : 2,5*1,8	m2	4,50000	346,00	1 557,00
8	635110051R00	Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku nová podlaha spojovací chodba : 2,5*1,8	m2	4,50000	225,00	1 012,50
9	58761600	Vyrovňovací podsyp tl. max. 20 mm bal. 50 l nová podlaha spojovací chodba : 2,5*1,8*0,02*400	kg	36,00000	9,20	331,20
10	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 topný kanál : 51,4*1,2*0,08	m3	4,93440	3 177,00	15 676,59
11	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	4,93400	337,05	1 663,00
12	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 topný kanál : 51,4*1,1/(2,7*1,1)*(3*1,1*2,11)*0,001	t	0,13255	32 148,00	4 261,22
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>4 253,15</b>
13	894302121	Stěny šachet železobetonové C 12/15, tl. nad 20 cm revizní šachta kanalizace : (1,25*1,05*0,3-0,95*0,75*0,3)*2	m3	0,36000	2 592,00	933,12
14	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné revizní šachta kanalizace : ((1,25+1,05*2)*0,3+(0,95+0,75)*2*0,3)*2	m2	4,05000	684,90	2 773,85
15	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R) revizní šachta kanalizace : (1,25+1,05)*2*4*0,4*0,001	t	0,00736	29 331,00	215,88
16	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 lapače : 0,5*4	m	2,00000	26,19	52,38
17	28611140.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x 500 mm	kus	4,00000	69,48	277,92
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>929,70</b>

## Položkový rozpočet

S:	11/2019_1	Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny
O:	VCP	Vícepráce
R:	2a	Vícepráce č. 2 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	953171001	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg <i>revizní šachta kanalizace : 2</i>	kus	2,00000	268,65	537,30
19	953943123	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus <i>revizní šachta kanalizace : 2</i>	kus	2,00000	196,20	392,40
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>13 886,95</b>
20	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 <i>nová podlaha spojovací chodba : 2,5*1,8*0,02</i>	m3	0,09000	333,00	29,97
21	976085411	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 <i>revizní šachta kanalizace : 2</i>	kus	2,00000	90,45	180,90
22	976044311	Vybourání beton obrub šachet průř. nad 0,03 m2 <i>revizní šachta kanalizace : (1,25+0,75)*2*2</i>	m	8,00000	157,95	1 263,60
23	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 <i>topný kanál : 51,4*1,2*0,08</i>	m3	4,93440	2 515,50	12 412,48
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 853,21</b>
24	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	32,14751	306,50	9 853,21
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>7 802,71</b>
25	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M <i>m. č. 1.15 - spojovací chodba : 12,57*1,8</i> <i>nová podlaha ve spojovací chodbě : 2,5*1,8</i>	m2	27,12600	30,00	813,78
26	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	27,12600	94,30	2 557,98
27	628522691	Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral <i>27,126*1,15</i>	m2	31,19490	133,00	4 148,92
28	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	75,20680	3,75	282,03
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>52 638,13</b>
29	713101101R01	Zateplení půdních schodů	kus	1,00000	750,00	750,00
30	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci <i>nová podlaha spojovací chodba : 2,5*1,8</i>	m2	4,50000	49,00	220,50
31	283755055	Deska izolační podlah. K3 1200x600x 60mm (0,021) <i>4,5*1,05</i>	m2	4,72500	348,00	1 644,30
32	713111111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - 1 vrstva, materiál ve specifikaci <i>nový stav - vodorovná část stropu nad přizemím: 22,62*10,23-0,70*1,30 :</i> <i>230,49</i>	m2	230,49000	36,00	8 297,64
33	63153004	Rohož ze skelných vláken Unifit 035 tl. 120 mm, střešní, 1200 x 5300 mm	m2	242,01000	91,00	22 022,91
34	63153003	Rohož ze skelných vláken Unifit 035 tl. 100 mm, střešní, 1200 x 6300 mm	m2	242,01000	77,00	18 634,77
35	713300851R00	Odstranění izolace z pěnového polystyrenu bez úpravy - stávající zateplení podlahy <i>nová podlaha spojovací chodba : 2,5*1,8</i>	m2	4,50000	13,60	61,20
36	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	516,31320	1,95	1 006,81
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>4 217,70</b>
37	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	4,00000	135,90	543,60
38	721242111	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	4,00000	900,90	3 603,60
39	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	41,47200	1,70	70,50

## Položkový rozpočet

S:	11/2019_1	Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny
O:	VCP	Vícepráce
R:	2a	Vícepráce č. 2 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766-611</b>		<b>Výrobky stavebně truhlářské</b>				<b>3 250,00</b>
40	611731995.1	Příplatek ke vstupním dveřím za bezpečnostní sklo CONNEX	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 180,00</b>
41	766991101R01	Montáž samozavírače GEZE včetně dodávky	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>38 407,45</b>
42	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	4,50000	93,60	421,20
		nová podlaha spojovací chodba : 2,5*1,8		4,5		
43	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů (linoleum), soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	63,27900	290,00	18 350,91
		nový stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 55,98 : 55,98*1,05		58,779		
		nová podlaha spojovací chodba : 2,5*1,8		4,5		
44	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina PVC (linoleum) tl. 3,0 mm, nášlap min. 0,7 mm	m2	63,27900	273,00	17 275,17
45	776100101R01	Příplatek za PVC s filcem	m2	151,13700	15,00	2 267,06
		nový stav - m.č. 1.01: plocha dle rozpisky: 87,96 : 87,96*1,05		92,358		
		nový stav - m.č. 1.02: plocha dle rozpisky: 55,98 : 55,98*1,05		58,779		
46	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,20900	445,50	93,11
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>845,72</b>
47	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,53000	60,57	213,81
		poklop revizní šachty kanalizace : 0,95*0,75*2*2		2,85		
		(0,95+0,75)*2*0,1*2		0,68		
48	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,53000	139,05	490,85
49	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	3,53000	16,20	57,19
50	783903812	Odmaštění saponáty	m2	3,53000	23,76	83,87
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>194,62</b>
51	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	3,18000	15,20	48,34
		spojovací chodba - kuřy na kanalizaci : 0,2*3*2,65*2		3,18		
52	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	3,18000	46,00	146,28
<b>Celkem</b>						<b>183 244,80</b>

### Položkový rozpočet

S:	11/2019_1	Stavební úpravy stáv. objektu - zřízení dětské skupiny
O:	VCP	Vícepráce
R:	2a	Vícepráce č. 2 - elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>484,22</b>
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <small>elektroměrný sloupek : 0,7*0,7*0,9</small>	m3	0,44100	1 098,00	484,22
				<small>0,441</small>		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>12 169,10</b>
2	210101010R00	D+M pilíř měření odběru	soubor	1,00000	12 169,10	12 169,10
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>186,34</b>
3	174101102	Zásyp ruční se zhutněním <small>elektroměrný sloupek : 0,7*0,7*0,9</small>	m3	0,44100	422,55	186,34
				<small>0,441</small>		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>9 700,90</b>
4	210101020R00	D+M rozvody pro vzduchotechniku	soubor	1,00000	3 279,90	3 279,90
5	210101030R00	D+M centrální ochranné pospojování a doplnění proud. chrániči	soubor	1,00000	4 619,20	4 619,20
6	210101035R00	Krabice přístrojová do sádkartonu KUL 68-45/LD NA	kus	63,00000	28,60	1 801,80
<b>Celkem</b>						<b>22 540,56</b>