

Příloha č. 1 – popis změn Přerov

- rekonstrukce prostorů pro služby dle záznamu z KD č.4 - příprava pro MP - rozšíření sociálního zázemí a nesoulad PD se skutečností, nutná úprava sociálního zázemí, změna místa napojení vody a elektro, bylo nutné doplnit ve 3 místnostech podhledy
- terénní úpravy dvora dle záznamu KD č.4 - zejména napojení dešťové kanalizace ve dvoraně, okapový chodník, zrušení nevyužívané šachty
- vícepráce 1.nástupiště - nutné odstranit vlhké vnitřní omítky v úschovně zavazadel, včetně odvozu suti a uložení na skládku, ústřední topení restaurace špatně navrženo v rozporu se skutečným stavem, z provozních důvodů potřebné rozšíření dveří do úschovny, odsekání keramického obkladu v restauraci, oprava podlahové krytiny a malby v čekárně pro cestující
- vícepráce rekonstrukce prostor - chybný návrh a nebylo vše zohledněno v rozpočtu, chybějící položky pro demontáž původních vestavěných skříní, bylo nutné doplnit ve 3 místnostech podhledy, požadavek investora na doplnění čistící zony
- vícepráce terénní úpravy dvora - bylo nutné provést odstranění původního betonového lože dlažby, chybějící položky na odvoz suti a uložení na skládku
- chránička kabelů Telematiky na ploše fasády 1.nástupiště pod zastřešením - vysekání rýh ve zdivu, uložení montážní a elektroinstalační trubky, zpětné zapravení
- nové omítky v prostoru části restaurace - nebylo v rozpočtu, po demontáži původního obložení zjištěna nutnost vyrovnání omítek kolem nových oken
- snížení podlahy u vstupu na veřejné WC z důvodu osazení nových dveří a potřeby zajištění bezbariérového přístupu
- vyztužení fasády 1.nástupiště dle doporučení zpracovatele posudku sanace , a to dle ověření současného stavu svislých konstrukcí a římsy jako podkladu, na který má být následně aplikován hydroizolační a omítkový systém, dále bylo nutno provést vyškrabání spár zdiva, bylo navržena aplikace armovací výztužné tkaniny celoplošně na fasádu
- změna výšky obkladu stěn v hygienickém zázemí - požadavek investora z důvodu nevhodného návrhu projektanta
- dvorana dozdivání oken a osazení parapetů, okna byla osazena do roviny s vnitřní hranou stěny, vnější parapet nebyl uveden v rozpočtu (dodávka a montáž), plochu kolem nových oken bylo nutno dle požadavku zástupce památkové péče dozdivt cihlou a následně zapravit
- oprava štítové stěny, kdy byl zjištěn havarijní stav po otlučení omítek - vybourání potřebné části a následné zazdění, včetně přesunu hmot

- přesunutí elektro rozvaděče do dopravní kanceláře pro zajištění přístupu pracovníků SEE v případě nutnosti zásahu

uvedené změny byly projednány se zástupcem památkové péče, který vydal na jednotlivé práce závazné stanovisko; současně byly změny průběžně odsouhlaseny a řešeny s projektantem v rámci autorského dozoru

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017_002

Stavba: Přerov - Oprava Výpravní budovy Dvorana a 1.NP - změny z KD č. 4

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: DRAWINGS s.r.o., Opavská 845, 721 00 Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: V. Pohorský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017_002

Stavba: Přerov - Oprava Výpravní budovy Dvorana a 1.NP - změny z KD č. 4

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

001	Výpravní budova
02	Rekonstrukce prostorů pro služby
03	Terénní úpravy dvora
04	vícepráce 1.nástupiště
05	vícepráce rekonstrukce prostor
06	vícepráce terénní úpravy dvora

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přerov - Oprava Výpravní budovy Dvorana a 1.NP - změny z KD č. 4

Objekt: 001 - Výpravní budova

Část: 02 - Rekonstrukce prostorů pro služby

JKSO: --

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant: DRAWINGS s.r.o., Opavská 845, 721 00 Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: V. Pohorský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

ze
ze

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přerov - Oprava Výpravní budovy Dvorana a 1.NP - změny z KD č. 4

Objekt: 001 - Výpravní budova

Část: 02 - Rekonstrukce prostorů pro služby

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 - Svislé a kompletní konstrukce
61 - Úpravy povrchů vnitřní
62 - Úpravy povrchů vnější
94 - Lešení a stavební výtahy
97 - Prorážení otvorů
99 - Staveništní přesun hmot
713 - Izolace tepelné
721 - Vnitřní kanalizace
722 - Vnitřní vodovod
725 - Zařizovací předměty
733 - Rozvod potrubí
735 - Otopná tělesa
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic a obklady
781 - Obklady keramické
784 - Malby
M21 - Elektromontáže
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Přerov - Oprava Výpravní budovy Dvorana a 1.NP - změny z KD č. 4

Objekt: 001 - Výpravní budova

Část: 02 - Rekonstrukce prostorů pro služby

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 557,50

1	K	342256255R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	9,499		
---	---	--------------	--	----	-------	--	--

Běžné stavební práce

Příčky z cihel a tvárnic nepálených:
včetně pomocného lešení

příčky z příčkových pórobetonových

1,85*3,5+1,2*3,5-0,8*2,02 "m.č.1.2.2-1.2.3"

0,2*2,2 "m.č. 1.1.4.-1.1.5"

Součet

2	K	317147321R00	Překlád nosný z pórobetonu 150x250x1250 mm	ks	1,000		
---	---	--------------	--	----	-------	--	--

61 - Úpravy povrchů vnitřní

3	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	18,998		
---	---	--------------	---	----	--------	--	--

Běžné stavební práce

Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

1,85*3,5+1,2*3,5-0,8*2,02 "m.č.1.2.2-1.2.3"

0,2*2,2 "m.č. 1.1.4.-1.1.5"

Součet

62 - Úpravy povrchů vnější

4	K	622481211RU1	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,998		
---	---	--------------	---	----	--------	--	--

Běžné stavební práce

Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

1,85*3,5+1,2*3,5-0,8*2,02 "m.č.1.2.2-1.2.3"

0,2*2,2 "m.č. 1.1.4.-1.1.5"

Součet

94 - Lešení a stavební výtahy

5	K	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	6,000		
---	---	--------------	---	----	-------	--	--

Lešení-dočasné jeřábové dráhy

Lešení lehké pracovní pomocné

97 - Prorážení otvorů

6	K	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	1,500		
---	---	--------------	---	---	-------	--	--

Bourání a podchycování konstrukcí

Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

v ploše :

v ploše

1,6 "kanalizace:"

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	974082112R00	Vysekáání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m			
<i>Bourání a podchycování konstrukcí</i> <i>Vysekáání rýh pro vodiče v omítce:</i> <i>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i> <i>stěn :</i> <i>stěn</i> 2*5+2+2 Součet							

99 - Staveništní přesun hmot

8	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t			3
<i>Běžné stavební práce</i> <i>Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou:</i> <i>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou</i>							

713 - Izolace tepelné

9	K	713463131U00	Izol tep potrubí pouzdrý slep -25	m			
<i>Izolace tepelné</i> <i>Montáž izolace tepelné potrubí skružemi:</i> <i>přípevněnými na tmel, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem. Bez povrchové úpravy.</i> 2+4+24+10+4,5 Součet							
10	M	283771027R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	2,000		
2 "m.č. 1.2.2"					2,000		
Součet					2,000		
11	M	283771028R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	10,000		
4+4+2 "m.č. 1.2.2, 1.2.1, 1.2.4"					10,000		
Součet					10,000		
12	M	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	4,000		
4					4,000		
Součet					4,000		
13	M	283771093R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	4,500		
2+4,5 "m.č. 1.2.1"					4,500		
Součet					4,500		
14	M	283771127R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m2	24,000		
19+5					24,000		
Součet					24,000		
15	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,005		9
<i>Izolace tepelné</i> <i>Přesun hmot pro izolace tepelné:</i> <i>50 m vodorovně</i>							

721 - Vnitřní kanalizace

15	K	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	1,500		
----	---	--------------	---	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov				
			Potrubí z plastových trub				
			1,5				
			Součet				

17		721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	1,000		
			Zdravotně technické instalace budov				
			Potrubí z plastových trub				
			1				
			Součet				
18	K	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,000		
			Zdravotně technické instalace budov				
			Zřízení přípojek na potrubí: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,				
			1 "sprcha:"				
			Součet				

19	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	1,500		
			Zdravotně technické instalace budov				
			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech				
			1,5				
			Součet				
20	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,001		
			Zdravotně technické instalace budov				
			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				

722 - Vnitřní vodovod

21	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	44,500		
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace				
			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí: napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,				
			2+4+24+10+4,5				
			Součet				

22	K	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	2,000		
			Zdravotně technické instalace budov				
			Potrubí z plastických hmot				
			2				
			Součet				

23	K	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,000		
			Zdravotně technické instalace budov				
			Potrubí z plastických hmot				
			4				
			Součet				

24	K	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 3,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	24,000		
----	---	--------------	--	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastických hmot

19+5

Součet

25	K	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,000		
----	---	--------------	--	---	--------	--	--

Zdravotně technické instalace budov

4+4+2 "m.č. 1.2.2, 1.2.1, 1.2.4"

10,000

Součet

10,000

26	K	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,500		
----	---	--------------	--	---	-------	--	--

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastických hmot

4,5

Součet

27	K	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	2,000		
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--

Zdravotně technické instalace budov

Připojky ke strojům a zařízením

2

Součet

28	K	722231252U00	Ventil poj mos G3/4 k bojleru	kus	1,000		
----	---	--------------	-------------------------------	-----	-------	--	--

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závit

1 "1.2.2.:"

Součet

29	K	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	4,000		
----	---	--------------	---------------------------------------	-----	-------	--	--

Zdravotně technické instalace budov

2+2 "bojler + vodoměr:"

Součet

30	K	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,000		
----	---	--------------	---------------------------------------	-----	-------	--	--

Zdravotně technické instalace budov

1 "u napojení na stávající rozvod"

Součet

31	K	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	44,500		
----	---	--------------	--	---	--------	--	--

Zdravotně technické instalace budov

Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

2+4+24+10+4,5

Součet

32	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,227		
----	---	--------------	--	---	-------	--	--

Zdravotně technické instalace budov

Přesun hmot pro vnitřní vodovod:
vodorovně do 50 m

725 - Zařizovací předměty

33	K	725534225R00	Elektrické ohřivače ohřivač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 125 l, příkon 2,0 kW, IP 45	soubor	1,000		0
----	---	--------------	--	--------	-------	--	---

Zdravotně technické instalace budov

Elektrické ohřivače

1 "1.2.2.:"

Součet

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	725539103R0	Elektrické ohříváče montáž elektrických ohříváčů 125 l Zdravotně technické instalace budov Elektrické ohříváče montáž elektrických ohříváčů : montáž elektrických ohříváčů 1 "1.2.2:" Součet	soubor	1,000		
35	K	28698314R	D+M APZ9-850M Simple Podlahový žlab l = 850 mm Zdravotně technické instalace budov Montáž odvodňovacího žlabu 1 "1.2.2:" Součet	soubor	1,000		
36	M	5413220064R	ohříváč vody elektrický ohřev průtokový; tlakový, beztlakový; v = 143 mm; š = 190 mm; hl = 82 mm; příkon 3 500 W 1 "1.2.1:" 1 "1.2.3:" Součet	kus	-2,000		
37	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 1 "1.2.2:" Součet	kus	1,000		
38	M	551450090R	Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí PL80B 1 "1.1.6:" Součet	kus	1,000		
39	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m Zdravotně technické instalace budov Přesun hmot pro zařizovací předměty; vodorovně do 50 m	t	0,106		

733 - Rozvod potrubí

40	K	733121110R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 22 mm, 1 "1.2.1.1:"	m			
41	K	73312000001R1	Hodinová sazba přepojení a zaslepení potrubí za použití svařovací soupravy - acetylénu 1 "1.2.1.2:"	hod			
42	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m Součet	t			

735 - Otopná tělesa

43	K	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových 1 "1.2.5) -2	m2	1,200		X0
44	K	735159210R00	Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových dvouradých, délky do 1140 mm 1 "1.2.5) -2	kus	-2,000		X0
45	K	735159320R00	Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových tříradých, délky do 1500 mm 1 "1.2.5) 1	kus	1,000		
46	K	735156666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná 1 "1.2.5) -2	kus	-2,000	3	
47	K	735156768R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná 1 "1.2.5) +1	kus	1,000	1	)
48	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m Součet	t	0,045		

766 - Konstrukce truhlářské

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000		

Konstrukce truhlářské

.....
Montáž dveřních křídel kompletizovaných
.....

1 "1.2.2.:"

Součet

50	K	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	1,000		
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--

Konstrukce truhlářské

.....
Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla
.....

1 "1.2.2.:"

Součet

51	K	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	1,000		
----	---	--------------	---	-----	-------	--	--

Konstrukce truhlářské

.....
Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla
.....

1 "1.2.2.:"

Součet

52	M	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klič; provedení Cr; pro dveře	kus	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

1 "1.2.2.:"

Součet

53	M	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub	kus	1,000		
----	---	------------	--	-----	-------	--	--

1 "1.2.2.:"

Součet

54	M	61181151R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 65 až 140 mm dub	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

1 "1.2.2.:"

Součet

55	K	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,036		
----	---	--------------	--	---	-------	--	--

Konstrukce truhlářské

.....
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské:
50 m vodorovně
.....

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

1 300,00

56	K	771101142R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	8,605		
----	---	--------------	--	----	-------	--	--

Podlahy z dlaždic a obklady keramické

.....
Příprava podkladu před kladením dlažeb
.....

1,05*1,7+2*3,1 "1.2.2.:"

Součet

781 - Obklady keramické

2 000,00

57	K	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	10,670		
----	---	--------------	--	----	--------	--	--

Podlahy z dlaždic a obklady keramické

.....
Příprava podkladu pod obklady
.....

2,2*(0,4+1,7+1,7+1,05)2 "1.2.2.:"

Součet

58	K	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	10,670		0
----	---	--------------	---	----	--------	--	---

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Podlahy z dlaždic a obklady keramické Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 2,2*(0,4+1,7+1,7+1,05)2 "1.2.2:" Součet				

59	K	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	4,900		
----	---	--------------	--	---	-------	--	--

			Podlahy z dlaždic a obklady keramické Lišty k obkladům 0,4+1,7*2+1,1 "1.2.2:" Součet				
--	--	--	---	--	--	--	--

60	M	283424183R	prořít plastový na obklad vnitřní kout 90 ; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm	kus	3,000		
			3				

			Součet				
61	M	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	9,390		
			(2,2*(0,4+1,7+1,7+1,05))*0,8*1,1 "1.2.2:" Součet				

62	M	597813604R	obklad keramický s = 198 mm; l = 198 mm; n = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	2,347		
			(2,2*(0,4+1,7+1,7+1,05))*0,2*1,1 "1.2.2:" Součet				

63	K	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,200		
			Podlahy z dlaždic a obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické				

784 - Malby

64	K	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	15,159		
			Malby - tapety Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu				

" Stěny:"
m.č.1.2.2-1.2.3 : (1,85*3,5+1,2*3,5-
0,8*2,02)+(1,85+1,2)*2*1
Součet

65	K	784442001R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	15,159		
			Malby - tapety Malby z malířských směsí				

" Stěny:"
m.č.1.2.2-1.2.3 : (1,85*3,5+1,2*3,5-
0,8*2,02)+(1,85+1,2)*2*1
Součet

M21 - Elektromontáže

66	K	210100101T00	Ostatní pomocný materiál	kus	1,000		
			Elektromontáže Ukončení vodičů, soubory pro kabely				

67	K	210190001T00	Montáže elektroinstalační hod sazba	hod	15,000		
			Elektromontáže Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice: Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.				

10

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	210202016T00	Svitídlo stropní s paticí E24,2× žárovka LED 11W	kus	4,000		
<i>Elektromontáže</i> <i>Svitidla a osvětlovací zařízení:</i> <i>Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nádreru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení.</i> 1 "1.2.2:" Součet							
69	K	210290601T00	Uložení kabelu do 3×1,5 mm2 včetně upevnění	m	50,000		
<i>Elektromontáže</i> 10+25+15 Součet							
70	K	210290611T00	Uložení kabelu do 3×2,5 mm2 včetně upevnění	m	13,000		
<i>Elektromontáže</i> <i>Montáž:</i> <i>včetně vyzkoušení</i> 10+3 Součet							
71	K	210190022T01	Plastová rozvodnice 28 modulů, vystrojená, R1	kus	1,000		
Doplňn " Jistič 16B/1 - 1ks:" Součet							
72	K	210190022T02	Plastová rozvodnice 28 modulů, vystrojená, R2	kus	1,000		
Doplňn " Jistič 16B/1 - 1ks:" Součet							
73	M	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.	m	50,000		
10+25+15 Součet							
74	M	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.	m	13,000		
3+10 Součet							
75	M	34535440R	strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1S0; 10AX, 250VAC	kus	0,000		
sprcha +1, 1.2.5 -1, +1-1 Součet							
76	M	34535442R	strojek pro dvoupólový spínač řazení 5; 10AX, 250VAC	kus	4,000		
1.2.5. 1.2..4 +2+2 Součet							
77	M	34536490R	kryt spínače; jednoduchý; pro pro spínače řazení 1,6,7,1/0	kus	1,000		
78	M	34536490R	kryt spínače; půlený; pro pro spínače řazení 5	kus	4,000		
79	M	34536700R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	0,000		
(1.2.2) +2 (1.2.4) -2 Součet							
80	M	34536705R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvounásobný	kus	1,000		
1+2 (1.2.2, 1.2.4) Součet							
81	M	34536712R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); čtyřnásobný	kus	1,000		
1 "1.2.2" Součet							
82	M	34551612R	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC	kus	1,000	1	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1

Součet

1,000

78	M	34571052R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr. = 34,5 mm; vnitřní pr. = 28,4 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah - 25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	kus	36,000		
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--

20*2*8 (1.2.2., 1.2.5)

Součet

10,000

79	M	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivý; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka nr. 73x42 mm	kus	10,000		
80	M	371201303R	Kabel UTP dvojité pláště Cat5e	m	30,000		

20*10

Součet

81	M	371202010R	Zásuvka datová RJ45, vodotěsná	kus	2,000		
----	---	------------	--------------------------------	-----	-------	--	--

1+1 (1.2.2., 1.2.5)

Součet

82	M	371230000R1	Odvětrání Koupelny včetně potrubí, ventilátoru	soubor	1,000		
----	---	-------------	--	--------	-------	--	--

potrubí včetně ventilátoru, mřížek

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

83	K	979084212R00	vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,055		3
----	---	--------------	---	---	-------	--	---

Komunikace pozemní a letiště

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

84	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	0,055		5
----	---	--------------	---------------------------------------	---	-------	--	---

Komunikace pozemní a letiště

Nakládání na dopravní prostředky:
pro vodorovnou dopravu

85	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,055		4
----	---	--------------	--	---	-------	--	---

Bourání a podchycování konstrukcí

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

86	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,090		
----	---	--------------	--	---	-------	--	--

Bourání a podchycování konstrukcí

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přerov - Oprava Výpravní budovy Dvorana a 1.NP - změny z KD č. 4

Objekt: 001 - Výpravní budova

Část: 03 - Terénní úpravy dvora

JKSO: --

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant: DRAWINGS s.r.o., Opavská 845, 721 00 Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: V. Pohorský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	514,40	108,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přerov - Oprava Výpravní budovy Dvorana a 1.NP - změny z KD č. 4

Objekt: 001 - Výpravní budova

Část: 03 - Terénní úpravy dvora

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

99 - Staveništní přesun hmot

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Přerov - Oprava Výpravní budovy Dvorana a 1.NP - změny z KD č. 4

Objekt: 001 - Výpravní budova

Část: 03 - Terénní úpravy dvora

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	-2,400		
---	---	--------------	--	----	--------	--	--

Komunikace pozemní a letiště

Rozebrání dlažeb, panelů:

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár : komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár

*u světlíků do suterénu : -1*1,2*2*

Součet

2	K	113107161U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc 10cm	m2	-2,400		
---	---	--------------	-------------------------------------	----	--------	--	--

Komunikace pozemní a letiště

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva

*u světlíků do suterénu : -1*1,2*2*

Součet

3	K	120901122R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého prokládaného kamenem, pneumatickým kladivem	m3	0,648		
---	---	--------------	--	----	-------	--	--

Zemní práce

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách: korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Bourání šachty :

*0,2*0,3*2*(1,2+1,5)+0,2*0,3*2,7*2*

Součet

4	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,160		
---	---	--------------	---	----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Zemní práce

Zásyp sypaninou se zhutněním:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Zásyp šachty : 1,5*1,2*1,2

Součet

5 - Komunikace

5	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-2,400		
---	---	--------------	---	----	--------	--	--

Komunikace pozemní a letiště

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

u světlíků do suterénu : -1*1,2*2

Součet

6	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-2,400		
---	---	--------------	---	----	--------	--	--

Komunikace pozemní a letiště

Kladení zámkové dlažby do drtě:
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

u světlíků do suterénu : -1*1,2*2

Součet

7	M	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	-2,400		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

u světlíků do suterénu : -1*1,2*2

Součet

99 - Staveništní přesun hmot

8	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-1,490		
---	---	--------------	--	---	--------	--	--

Běžné stavební práce

Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou:
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

9	K	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	3,675		00
---	---	--------------	---	---	-------	--	----

Komunikace pozemní a letiště

Vodorovná doprava suti po suchu

přesun zeminy (1,5*1,2*1,2)*1,7

Součet

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: vícepráce 1.nástupiště

Místo: Přerov

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Vícepráce

- 001 - Sanační omítka - kancelář u uschovny
- 002 - Odsekání keramického obkladu - restaurace
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot
- 003 - Otopný systém - restaurace
- 004 - Oprava topení v čekárně
- 005 - Rozšíření dveří - tranzito
- 006 - Linoleum čekárna
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 007 - odpočet - topení restaurace
- 008 - malby - čekárna

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: vícepráce 1.nástupišť

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Vícepráce

001 - Sanační omítka - kancelář u uschovny

1	K	612821002R01	Vnitřní kompresní štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně pomocí vysoceporézní omítky s obsahem pemzy, systémového sanačního podhozu a protiplísňového štku	m2	5,100		
2	K	612821051R01	Příplatek k vnitřní kompresní omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm z vysoce porézní kompresní omítky s obsahem pemzy prováděné ručně ve více vrstvách	m2	5,100		
3	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,100		
10	K	784331001R01	Dvojnásobné bílé protiplísňové sanační malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,000		

002 - Odsekání keramického obkladu - restaurace

11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	10,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

997 - Přesun sutě

4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,354		
5	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,354		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,186		
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,354		

998 - Přesun hmot

8	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,652		
9	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,652		

003 - Otopný systém - restaurace

12	K	R001	Montážní práce včetně napojení na kotel, vyvážení a vyregulování otopného systému	kpl	1,000		
13	M	48457389	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 2686W	kus	6,000		
14	M	R002	Potrubí, šroubení, fitinky, armatury, ventily	kpl	1,000		

004 - Oprava topení v čekárně

15	K	R0003	Pronájem mrazícího zařízení	den	1,000		
16	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	3,000		

005 - Rozšíření dveří - tranzito

17	K	R0004	příplatek za rozšířené dveře - tranzito	kpl	1,000		
18	K	R000	úprava projektu - rozšíření portálu tranzito	kpl	0,000		

006 - Linoleum čekárna

006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	3,615	
20	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	3,615	
21	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	3,615	
22	M	28411013	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 11 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	3,977	

007 - odpočet - topení restaurace

23		733111103	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné nízkotlaké DN 15	m	-15,000	
24		733111106	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné nízkotlaké DN 32	m	-30,000	
25		733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	-45,000	
26		733191923	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	-6,000	
27		733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN	m	-30,000	
28		734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	-4,000	
29		734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	-6,000	
30		734221545	Ventil závitový termostatický primy jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez	kus	-6,000	
31		734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-6,000	
32		734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	-3,000	
33		735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	-6,000	
34		735110911	Pretěsnění ruzice radiatorové otopných těles litinových článkových	kus	-6,000	
35		735192911	Zpetná montáž otopných těles článkových litinových	m2	-120,640	

008 - malby - čekárna

36		784402802	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	76,917	
37		784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,899	
38		58124844	folie pro malířské potřeby zakryvací, 25μ, 4 x 5 m	m2	11,440	
39		784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetrůvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	76,917	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt:

vícepráce Rekonstrukce prostor pro cestující - Dvorana

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPHv CZK

Projektant

Datum a podpis:Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: vícepráce Rekonstrukce prostor pro cestující - Dvorana

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Vícepráce

- 001 - Překlady - chybějící v rozpočtu
- 002 - Bourání a znovu postavení příčky mezi místnostmi 1.1.5 a 1.1.4
- 003 - Bourání dřevěné předstěny místnost č. 1.2.3
- 004 - Otvor pro okno dvorana
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot
- 005 - Poplatek za uložení sutě a vnitrostaveništní přesun sutě - chybí v rozpočtu
- 006 - Chybějící výměra podhledy - prostor 2 + zádveří
- OST čistící zona 2000*1000mm
- zařizovací předměty

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: vícepráce Rekonstrukce prostor pro cestující - Dvorana

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Vícepráce

001 - Překlady - chybějící v rozpočtu

1	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	3,000		
2	M	59321070	překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm	kus	3,000		
4	K	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000		
3	K	317142442	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 150 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000		

002 - Bourání a znovu postavení příčky mezi místnostmi 1.1.5 a 1.1.4 -chyba projektu

5	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	1,780		
6	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,780		

003 - Bourání dřevěné předstěny místnost č. 1.2.3

7	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	23,540		
8	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	23,540		

004 - Otvor pro okno dvorana

10	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,138		
17	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,000		
9	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,430		
11	K	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	4,400		

997 - Přesun sutě

14	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	1,280		
13	K	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,280		
15	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,280		
16	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,587		
21	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,280		
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,280		

998 - Přesun hmot

12	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,366		
----	---	--------------	--	---	-------	--	--

005 - Poplatek za uložení sutě a vnitrostaveništní přesun sutě - chybí v rozpoč

19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,287		
20	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	44,287		

006 - Chybějící výměra podhledy - prostor 2 + zádveří

22	K	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	35,530		
----	---	--------------	--	----	--------	--	--

23	M	63151374.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	35,530	
24	K	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m ²	35,530	
25	K	767586201RU3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m ²	35,530	
26	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,108	
OST čistící zona 2000*1000mm						
27	R	R0003	Montáž čistící zony 2000*1000mm v podlaze z keramické dlažby včetně lemování a pomocných prací	m ²	2,000	
28	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m ² , zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m ²	2,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: 06 -vícepráce Terenní upravy dvora

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základ. přenesená 21,00% ze #ODKAZ!
 sníž. přenesená 15,00% ze #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: 06 -vícepráce Terenní upravy dvora

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	
001 - Odstranění betonového lože dlažby	
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

ROZPOČET

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: 06 -vícepráce Terenní upravy dvora

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

001 - Odstranění betonového lože dlažby

1	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	24,050		
2	K	113107161U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc 10cm	m2	-24,050		

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot - chybí v dodatku

5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,675		
7	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	3,675		
8	K	979990102R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	3,675		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 070219
Stavba: Přerov - Chránička kabelů

KSO:
Místo: Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	-
------------	---	-----	---

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 070219

Stavba: Přerov - Chránička kabelů

Místo: Přerov

Datum: 7. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

070219 Přerov - Chránička kabelů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov - Chránička kabelů

KSO:
Místo: Přerov

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov - Chránička kabelů

Místo:

Přerov

Datum:

7. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přerov - Chránička kabelů

Místo: Přerov Datum: 7. 2. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001.R	Začištění omítek kolem prostupů (s dodáním hmot)	m2	2,000		
P		Poznámka k položce: Zapravení bude provedeno okolo instalovaných krabic pro EL. rozvody					
VV		"úsek A"					
VV		4*(0,5*0,5)					
VV		"úsek B"					
VV		4*(0,5*0,5)					
VV		Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	971033371.R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV tl do 650 mm	kus	8,000		
VV		"úsek A"					
VV		4					
VV		"úsek B"					
VV		4					
VV		Součet					
3	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10,000		
D		997	Přesun sutě				
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,159		
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,159		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,159		
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,159		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
8	K	741110042.R	Montáž trubka plastová ohebná D 35 mm uložená pevně	m	196,000		
P		Poznámka k položce: (husí krk) bude instalován do půdodních rýh v počtu dvou kusů					
VV		"úsek A"					
VV		"na šířku zdiva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(4*0,6)*2				
	VV		"na délku úseku A"				
	VV		42*2				
	VV		"úsek B"				
	VV		"na šířku zdiva"				
	VV		(4*0,6)*2				
	VV		"na délku úseku A"				
	VV		51*2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		"zaokrouhlení"				
	VV		0,4				
	VV		Součet				
9	M	345710640	trubka elektroinstalační ohebná z PVC	m	196,000		
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000		
	VV		"úsek A"				
	VV		4*2				
	VV		"úsek B"				
	VV		4*2				
11	M	345715120	instalační krabice včetně krytu	kus	8,000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
12	K	783817421.R	Krycí dvojnásobný nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	2,000		
	VV		"úsek A"				
	VV		4*(0,5*0,5)				
	VV		"úsek B"				
	VV		4*(0,5*0,5)				
	VV		Součet				
13	K	783823137.R	Penetrační nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	2,000		
	VV		"úsek A"				
	VV		4*(0,5*0,5)				
	VV		"úsek B"				
	VV		4*(0,5*0,5)				
	VV		Součet				
D M Práce a dodávky M							
D 21-M Elektromontáže							
14	K	210021055.R	Montáž příchytok pro ohebné krycí hadice do 40 mm	kus	186,000		
	P		Poznámka k položce: uchycení po jednom metru počet pro dvě krycí hadice				
	VV		"úsek A"				
	VV		"na délku úseku A"				
	VV		42*2				
	VV		"úsek B"				
	VV		"na délku úseku A"				
	VV		51*2				
	VV		Součet				
15	M	354325450	příchytka do 40mm	kus	186,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: Omítka v restauraci o tloušťce 6 cm

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

2	R	612821051R01	Příplatek k vnitřní kompresní omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm z vysoce porézní kompresní omítky s obsahem pemzy prováděné ručně ve více vrstvách	m2	116,156		
---	---	--------------	---	----	---------	--	--

"druhá polovina restaurace průměrná vrstva 6 cm

15,5/2*4,6*3,5

"odpočet otvory

-2*1,05*2,1

-1,38*3,05

Součet

998

Přesun hmot

3	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,524		
4	R	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,524		

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: Snížení podlahy - 3,5 cm - veřejné wc - varianta 2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Snížení podlahy - pánské wc -3,5 cm

002 -

Varianta 2

Bourání dlažby včetně podkladního betonu

1	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,700		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

2	R	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, ruční zpracování	m2	3,700		
---	---	--------------	---	----	-------	--	--

Běžné stavební práce ----- Potěr ze suchých směsí: s rozprostřením a uhlazením, -----

18	R	965043341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,154		
----	---	--------------	---	----	-------	--	--

Bourání a podchycování konstrukcí ----- Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin -----

771

Podlahy z dlaždic a obklady

3	R	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,700		
---	---	--------------	--	----	-------	--	--

Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- Příprava podkladu pod dlažby -----

4	R	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	3,500		
---	---	--------------	--	---	-------	--	--

Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- Obklad soklíků ----- do tmele -----

5	R	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikostí do 400 x 400 mm	m2	3,700		
---	---	--------------	---	----	-------	--	--

Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- Kladení dlažby keramické: do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. ----- do tmele -----

6	R	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	3,500		
---	---	--------------	----------------------------	---	-------	--	--

Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- Řezání dlaždic -----

7	597	59770102R	dlažba keramická š = 333 mm; l = 333 mm; h = 8,0 mm	m2	4,070	4,	5
---	-----	-----------	---	----	-------	----	---

3,7*1,1 4,070

8	R	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,050	1	0
---	---	--------------	---	---	-------	---	---

Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- Přesun hmot pro podlahy z dlaždic: 50 m vodorovně -----

997

Přesun sutě

14	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,425		
15	R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,425		
16	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,825		
17	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,425		

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově

Objekt: Vyztužení plentování rýh a sanačního prostřiku hrubé omítky sklovláknitou tkaninou R 178

Objednatel: SŽDC

Zhotovitel:

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 3. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1	011	622142000	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem Vertex - Adfors R 178 A101 vtlačeným do sanačního prostřiku	m2	589,197		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

"vložení výztuže do plentování stávajících rýh"53,925

"celoplošné vložení výztuže do omítkového prostřiku"535,272

Součet

998 Přesun hmot

2	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,110		i6
3	011	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,110		i4

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce
Objekt: Změna výšky obkladu na 2000mm

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

001 Změna výšky obkladu na 2000mm

781 Obklady keramické

1	R	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	19,998		
---	---	--------------	--	----	--------	--	--

Podlahy z dlaždic a obklady keramické -----
Příprava podkladu pod obklady -----
2*(1,3+2,225)*2-3*0,7*2,0 "1.1.3 chybělo v rozpočtu
0,5*(0,95+1,7)*2-0,7*0,5 "1.1.4:"
0,5*(1,15+1,7)*2-0,7*0,5 "1.1.5:"
0,1*3,18+(0,6+0,6)*0,7 "1.1.6 kuchyně výška 0,7 + boky
0,5*(1,5+1,7)*2 -0,7*0,5 "1.2.1:"
0,1*2,9+(0,6+0,6)*0,7 "1.2.3 kuchyně ddto
Součet

2	R	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	12,673		
---	---	--------------	---	----	--------	--	--

Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- Montáž
obkladů vnitřních z dlaždic keramických -----
kladených do tmele -----
0,5*(1,3+2,225)*2-3*0,7*0,5 "1.1.3:"
0,5*(1,05+1,78)*2-0,7*0,5 "1.1.4:"
0,5*(1,05+1,78)*2-0,7*0,5 "1.1.5:"
0,1*3,18+(0,6+0,6)*0,7 "1.1.6 kuchyně výška 0,7 + boky
0,5*(1,5+1,7)*2 -0,7*0,5 "1.2.1:"
0,1*2,9+(0,6+0,6)*0,7 "1.2.3 kuchyně ddto
Součet

3	597	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	10,455		
---	-----	------------	--	----	--------	--	--

12,673*0,75*1,1
Součet

4	597	597813604R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	3,485		
---	-----	------------	---	----	-------	--	--

12,673*0,25*1,1
Součet

5	R	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,252		
---	---	--------------	---	---	-------	--	--

Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- Přesun
hmot pro obklady keramické -----

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: Dvorana dozdivání a zapravení oken včetně parapetů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

7	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 "I120 11*1,7*11,1/1000*1,1	t	0,228		
8	130	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,228		
15	011	346481112	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem 11*1,6*0,12	m2	2,112		
			Součet				
1	014	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm 11*2*2,2*0,3	m2	14,520		
			Součet				

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

14	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 11*2*2,2*0,3	m2	14,520		
			Součet				
4	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "vnitřní strana okna 002 a 003 (1,25+1,25+2,2+2,2)*2 (1,3+1,3+2,2+2,2)*3	m	34,800		
			Součet				
11	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	14,520		7
12	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,520		4
13	011	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	14,520		3

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 "venkovní ostění 11*2*2,2*0,3*0,1	m3	1,452		
			Součet				
2	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm "vnitřní strana 11*2*2,2	m	48,400		
			Součet				
10	013	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	14,520		

997

Přesun sutě

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: Dvorana dozdivání a zapravení oken včetně parapetů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,561		
17	R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,561		
18	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,049		
			9*5,561		50,049		
			Součet		50,049		
19	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,561		
998		Přesun hmot					
20	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,985		
784		Malby					
21	R	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	54,418	10,00	
			Malby - tapety ----- Příprava povrchu ----- ----- Penetrace (napouštění) podkladu ----- "1122 2,19*4,6 "1121 3,85*4,6 "1114 5,79*4,6 Součet		54,418		
22	R	784442001R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	54,418		
			Malby - tapety ----- Malby z malířských směsí ----- "1122 2,19*4,6 "1121 3,85*4,6 "1114 5,79*4,6 Součet				
24	784	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	12,390		
			"otvory 2*1,15*2,1 3*1,2*2,1 Součet				
23	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	17,745		
			"1122 2,19*1,5 "1121 3,85*1,5				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: Dvorana dozdivání a zapravení oken včetně parapetů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"1114
5,79*1,5
Součet

25	R	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	11,830		
----	---	--------------	---	----	--------	--	--

Lešení-dočasné jeřábové dráhy ----- Lešení lehké pracovní pomocné -----

"1122
2,19*1
"1121
3,85*1
"1114
5,79*1
Součet

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konstrukce klempířské

5	764	764246445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	13,200		
---	-----	-----------	--	---	--------	--	--

11*1,2
Součet

6	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	80,916		
---	-----	-----------	--	---	--------	--	--

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: Oprava štítové stěny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

10	011	342256255	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek tl. 150mm	m2	2,800	100,00	280,00
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	013	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,420	0	0
11	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,500	0	0

997

Přesun sutě

4	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,775	0	0
5	R	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,775	0	0
6	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,975	0	0
7	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,775	0	0

998

Přesun hmot

8	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,689	0	0
9	R	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,689	0	0

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava VB Přerov - Vícepráce

Objekt: Přesunutí rozvaděče do dopravní kanceláře

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	013	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000		
2	013	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	7,000		

997 Přesun sutě

3	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,068		
4	R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,068		
5	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,612		
6	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,068		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

7	R	R0001	D+M kabeláže 5x28 bm	bm	140,000		
8		R0002	Uložení kabelu včetně upevnění	m	140,000		
9	R	R0003	D+M elektroinstalačních kabelových PVC žlabů 5 m	kpl	1,000		
10	R	R0004	Napojení a spojování elektroinstalace	kpl	1,000		
11	R	R0005	Montáž a přesunutí stávajícího rozvaděče	kpl	1,000		
12	R	R0006	Montážní a pomocné práce	hod	6,000		
13	R	R0007	Ostatní pomocný materiál + použití lešení	kpl	1,000		

Celkem

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

1) Náklady z rozpočtů

rozpočet

01	02 Rekonstrukce prostorů pro služby z KD 4
	03 Terénní úpravy dvora z KD 4
	04 vícepráce 1.nástupiště
	05 vícepráce rekonstrukce prostor
	06 vícepráce terénní úpravy dvora
02	Chránička kabelů
03	Omítka - restaurace
04	Snížení podlahy veřejné WC
05	Vyztužení fasády 1.nástupiště
06	změna výšky obkladu
07	Dvorava - dozdivání oken + parapety
08	Oprava štítové stěny
09	Přesunutí rozvaděče do dopravní kanceláře

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 415731

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 66acf88f-7b63-4480-b12c-50a9abdf4ad0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.09.2019 12:45:30



78b8f937-230f-44df-b733-973c758dd1fa