

Příloha objednávky č. OBJD2019/3850

Soupis prací:

Svislé a kompletní konstrukce		
Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	1,200
Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	13,320
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn		
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,200
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn		
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,320
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn		
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	66,600
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn		
Ostatní konstrukce a práce, bourání		
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,500
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,320
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %		
Přesun sutě		
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,424
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m		
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,424
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,360
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	2,420
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904		
Přesun hmot		
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,951
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m		
Práce a dodávky PSV		
Zdravotechnika - zařizovací předměty		
Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000
Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních		
Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný. Dodávka, montáž a dopojení		
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel		

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm		
Demontáž van akrylátových	soubor	1,000
Demontáž van akrylátových		
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou		
Topidlo koupelnové infrazářič 2,0 kW	soubor	1,000
Koupelnová topidla infrazářič 2,0 kW		
Montáž infrazářiče	soubor	1,000
Koupelnová topidla montáž infrazářiče		
Montáž sporáku na EL	kus	1,000
Plynové sporáky a vařidlové desky		
Sporák elektrický	kus	1,000
deska elektrická sklokeramická 4 varné zóny 590 x 505 mm		
Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	5,000
Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2		
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4		
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm		
Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	1,000
Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm		
Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000
Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem		
Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000
Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí		
Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	1,000
Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4		
Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	1,000
Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4		
Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých		
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40		
Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50		
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50		
Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	2,000
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi (bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění konců) jednoduchých		
Vana včetně přípojných potrubí a armatur	komplet	1,000
Vana včetně přípojných potrubí a armatur		
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	503,593
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		
Ústřední vytápění - otopná tělesa		
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 690/750 mm	kus	2,000
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 690 mm, délky 750 mm		

Elektroinstalace - silnoproud		
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč		
Elektroinstalace obytné místnosti plochy přes 12 do 20 m2	soubor	2,000
Elektroinstalace obytné místnosti plochy přes 12 do 20 m2		
Elektroinstalace kuchyně	soubor	1,000
Elektroinstalace kuchyně		
Elektroinstalace koupelny	soubor	1,000
Elektroinstalace koupelny		
Rozvodnice bytová pro byt 2kk	kus	1,000
Rozvodnice bytová pro byt 1+1, 2+1 nebo trakt		
Vzduchotechnika		
Nucené větrání koupelny s WC	soubor	1,000
Nucené větrání koupelny s WC		
Konstrukce truhlářské		
Oprava oken zdvojených kyvných nebo otočných - španování	m2	36,432
Oprava oken dřevěných zdvojených s kyvnými nebo otočnými křídly zatměním		
Oprava oken dřevěných - okapnice	kus	9,000
Oprava oken dřevěných zdvojených výměna dřevěné okapnice		
Oprava oken otočných a kyvných dřevěných - přihoblováním v polodrážce	m	61,200
Oprava oken dřevěných zdvojených přihoblování okenních křidel v polodrážce otočných a kyvných		
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	21,000
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2		
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2		
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračáho a sklápěcího křídla	kus	25,000
Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvračáho nebo sklápěcího dřevěného		
Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000
Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm		
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	3,600
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m		
Kuchyňská linka sektorová (skládaná)	m	2,800
Kuchyňská linka sektorová (skládaná)		
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	606,197
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		
Podlahy povlakové		
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	41,273
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)		
Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	41,273
Příprava podkladu vysátí podlah		
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	41,273
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah		
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	41,273
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm		

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	3,663
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou		
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	3,663
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm	m2	4,396
krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm		
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	2,000
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)		
Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	6,000
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových		
Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	6,000
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm		
lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	7,200
lišta soklová PVC 30 x 30 mm		
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	227,616
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		
Dokončovací práce - obklady		
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	15,320
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty		
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,320
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 50 do 85 ks/m2		
dlaždice keramické koupelňové (bílé i barevné)	m2	22,900
dlaždice keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2		
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	196,284
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		
Dokončovací práce - nátěry		
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	56,473
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé		
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	56,473
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné		
Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	56,473
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem dekorativní		
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	56,473
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení		
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	56,473
Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický		
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	56,473
Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický		
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	56,473
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický		
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 50%	m2	56,473
Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelem míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým		
Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m	41,000
Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským		
Dokončovací práce - malby a tapety		
Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	192,877

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m		
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	192,877
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m		
Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,500
Izolování izolačními barvami vodou ředitelnými dvojnásobně v místnostech výšky do 3,80 m		
Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	192,877
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m		
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	192,877
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m		
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	192,877
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m		
Vedlejší rozpočtové náklady		
Inženýrská činnost		
Revize - elektro	soubor	1,000
Revize		
Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000
Kompletační a koordinační činnost		