

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrná zeď podél místní komunikace ul.Kátovská, k.ú. Horní Žukov

Objekt:

VCP - vícepráce

KSO:

Místo: Český Těšín

Zadavatel:

Město Český Těšín

Uchazeč:

Projektant:

Klajmonová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

275 286,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 286,08	21,00%	57 810,08
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

333 096,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrna zeď podél místní komunikace ul. Kátovská, v.ú. Horní Žukov

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Český Těšín

Datum:

14. 8. 2017

Zadavatel:

Město Český Těšín

Projektant:

Klajmonová

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

275 286,08

HSV - Práce a dodávky HSV

275 286,08

1 - Zemní práce	29 507,44
2 - Zakládání	9 100,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	59 001,84
4 - Vodorovné konstrukce	10 818,23
5 - Komunikace pozemní	8 680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 160,50
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, teréšť a ploch	24 652,52
96 - Bourání konstrukcí	18 263,18
99 - Přesun hmot	105 942,55
997 - Přesun sutě	1 125,00
998 - Přesun hmot	3 949,72

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Opěrná zeď podél místní komunikace ul.Kátovská, k.ú. Horní Žukov

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo: Český Těšín

Datum: 14. 8. 2017

Zadavatel: Město Český Těšín

Projektant: Klajmonová


Uchazeč:

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							275 286,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				275 286,08	
D	1		Zemní práce				29 507,44	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	29,000	75,00	2 175,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	154,00	1 386,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	308,00	2 772,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	129103101	Čištění odtavených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v horních tř. 1 a 2	m ³	5,400	264,00	1 425,60	
	VV		"Odkop naplavenin po vykáčených stromech" 9*1,5*0,4		5,400			
5	K	151101401	Zřízení vzepření zápazných stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložněm, hloubky do 4 m	m ²	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložněm, hloubky do 4 m	m ²	45,000	22,70	1 021,50	CS ÚRS 2019 01
7	K	162301411	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	18,000	145,00	2 610,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kmenů" @		9,000			
	VV		"pařezů" @		9,000			
	VV		Součet		18,000			
8	K	162701105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	3,920	241,60	944,72	
	VV		"naplaveniny - zásyp po pařezech" 7,92-4		3,920			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	3,920	16,00	62,72	
	VV		3,92		3,920			
10	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	7,000	89,70	627,90	CS ÚRS 2019 01
11	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	HZS	Plošina pro rizikové kácení	hod	8,000	950,00	7 600,00	
13	K	R00000001	Likvidace větví stromů, uložení na hromady, nakráčení dř. hmoty	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
D	2		Zakládání				9 100,80	
14	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svisté nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zatížené ve volných nebo zapazných jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m ²	14,400	518,00	7 459,20	
	VV		"V rozpočtu je uvedeno (0,6+0,6*25)+0,6*1*5*1,2=19,2					
	VV		"Správně má být:"					
	VV		(0,6+0,6)*25+0,6*1*5*1,2			33,600		
	VV		"Rozdíl je " ((0,6+0,6*25)+0,6*1*5*1,2)*(-1)			-19,200		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet - rozdíl				14,400	
15	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzper odstranění	m2	14,400	114,00	1 641,60	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				59 001,84	
16	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	4,500	659,00	2 965,50	
	VV		"V rozpočtu uvedeno (0,2+0,2*23,5)+0,2*0,8*5*1,2=5,860"					
	VV		"Správně má být"					
	VV		(0,2+0,2)*23,5+0,2*0,8*5*1,2			10,360		
	VV		"Rozdíl" ((0,2+0,2*23,5)+0,2*0,8*5*1,2)*(-1)			-5,860		
	VV		Součet-rozdíl			4,500		
17	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	4,500	88,00	396,00	
18	K	327323127	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	3,231	2 640,00	8 529,84	
	VV		"Výška zdi je od 0,89 do 1,61m - průměr je 1,25m, bez římsy a základu"					
	VV		"Správně má být" 0,55*1,25*23,5			16,156		
	VV		"V rozpočtu" 0,55*1*23,5*(-1)			-12,925		
	VV		Součet - rozdíl			3,231		
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	55,100	576,00	31 737,60	
	VV		"V rozpočtu uvedeno: (0,8+0,8*23,5)+0,8*1*5*1,2=24,4"					
	VV		"Správně má být, průměrná výška zdi je 1,25m"					
	VV		(1,5+1,5)*23,5+1,5*1*5*1,2			79,500		
	VV		"Rozdíl" ((0,8+0,8*23,5)+0,8*1*5*1,2)*(-1)			-24,400		
	VV		Součet			55,100		
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	55,100	279,00	15 372,90	
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 818,23	
21	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm	m2	23,265	465,00	10 818,23	
	VV		"V rozpočtu jsou spočteny m3, ale položka je v m2"					
	VV		"beton C12/15-X0 pod základy zdi 1,1*0,1*23,5=2,585"					
	VV		"Správně má být"					
	VV		"beton C12/15-X0 pod základy zdi" 1,1*23,5			25,850		
	VV		"Rozdíl" 1,1*0,1*23,5*(-1)			-2,585		
	VV		Součet - rozdíl			23,265		
	D	5	Komunikace pozemní				8 680,00	
22	K	581141114	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB i tl. 250 mm	m2	5,600	1 120,00	6 272,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,8*2			5,600		
23	M	31316008	šif výzuzná svařovaná 100x100mm drát D 8mm	m2	11,200	215,00	2 408,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.vrstvy" 5,6*2			11,200		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 160,50	
24	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,120	3 790,00	4 244,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,8*2*0,2			1,120		
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				24 652,52	
25	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím	m3	6,710	568,00	3 811,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Obsyp bet.trubky DN800 - objem trubky" 8,12-1,41			6,710		
	VV		Součet			6,710		
26	M	583440030R	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK frakce 0/63 mm	m3	6,710	644,00	4 321,24	
27	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	4,000	2 300,00	9 200,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	BET.7778	dllec betonový pro studny SR-F 800/1000 Ø 80 x 100 x 8 cm	kus	4,000	1 830,00	7 320,00	CS ÚRS 2019 01
D 96 Bourání konstrukcí							18 263,18	
29	K	966003113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	4,000	2 780,00	11 120,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,220	103,00	846,66	CS ÚRS 2019 01
31	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	82,200	11,60	953,52	CS ÚRS 2019 01
32	K	997013602	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	8,220	650,00	5 343,00	CS ÚRS 2019 01
D 99 Přesun hmot							105 942,55	
33	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a vały samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m "Cena je 448,- snížena na 216,- jako u Přesunu z bystřin..." "Chybějící přesun hmot pro kamenivo, asfaltu a betony" 485,675	t	485,975	218,00	105 942,55	CS ÚRS 2019 01
VV					485,975			
VV								
D 997 Přesun sutě							1 125,00	
34	K	997013311	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	2,250	500,00	1 125,00	CS ÚRS 2019 01
VV					2,250			
VV								
D 998 Přesun hmot							3 949,72	
35	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	18,118	218,00	3 949,72	CS ÚRS 2019 01



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kot
Stavba: Opěrná zeď podél místní komunikace ul.Kótovská, k.ú. Horní Žukov

KSO:
Místo: Český Těšín

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2017

Zadavatel:
Město Český Těšín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Klajmonová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-5 000,00	-1 050,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-6 050,00
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kot

Stavba: Opěrná zeď podél místní komunikace ul.Kótovská, k.ú. Horní Žukov

Místo: Český Těšín

Datum: 14. 8. 2017

Zadavatel: Město Český Těšín

Projektant: Klajmonová

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-5 000,00	-6 050,00	
003	MNP - méněpráce	-5 000,00	-6 050,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrná zeď podél místní komunikace ul.Kótovská, k.ú. Horní Žukov

Objekt:

MNP - méněpráce

KSO:

Místo: Český Těšín

Zadavatel:

Město Český Těšín

Uchazeč:

Projektant:

Klajmonová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 000,00	21,00%	-1 050,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Opěrná zeď podél místní komunikace ul.Kólovská, k.ú. Horní Žukov

Objekt:

MNP - méněpráce

Místo:

Český Těšín

Zadavatel:

Město Český Těšín

Uchazeč:

Datum:

14. 8. 2017

Projektant:

Klajmonová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-5 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 000,00

8 - Trubní vedení

-5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opěrná zeď podél místní komunikace ul.Kótovská, k.ú. Horní Žukov

Objekt:

MNP - méněpráce

Místo: Český Těšín

Datum: 14. 8. 2017

Zadavatel: Město Český Těšín

Projektant: Klajmonová

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 000,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-5 000,00	
	D	8	Trubní vedení				-5 000,00	
1	K	810442111	Potrubi z jedné betonové trouby kanalizační s osazením, s popř. nutným přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její ose, se začištěním seku , Js trouby 600 mm, délka 4m	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00	
	vv		-2		-2,000			

