

SMLOUVA O DÍLO

Č. 2019 – 0362/OMI

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY


1.1. Město Lysá nad Labem

se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

datová schránka: 5adasau

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402

bankovní spojení: 

zastoupené: Ing. Karel Otava, starosta města

Oprávněná osoba ve věcech administrativně technických: PaedDr. Jan Štěpánek, vedoucí OMI

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. MATEX HK s.r.o.

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové


Zastoupen: Martin Žítek, jednatel společnosti


IČO: 259 68 807


DIČ: CZ25968807


Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

Zástupce pověřený jednáním

a) ve věcech technických: 

b) ve věcech smluvních: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

E-mail: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Dostavba pavilonu „C“ a přístavba šaten k pavilonu „C“ školní budovy J.A.Komenského 1534/16, Lysá nad Labem**“ a na základě nabídky Zhotovitele ze dne 30. 7. 2019 a schválení Rady města usnesením č. 461 ze dne 31.7.2019 tuto smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané době níže specifikované dílo a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Předmětem díla jsou stavební úpravy stávajícího objektu školní budovy J. A. Komenského 1534/16, Lysá nad Labem. Do podkroví budou vestavěny tři učebny, sociální zařízení pro žáky a kabinety pro učitele. Dále bude k budově přistavěn osobní výtah, únikové venkovní schodiště a nové šatny.

Předmět smlouvy je dále podrobně specifikován v projektové dokumentaci stavby (dále jen „projektová dokumentace“) zpracované projektantem Ing. Radek Mrňák, Lhotecká 55, 252 41 Dolní Břežany, IČ 49858963 pod názvem „Dostavba pavilonu „C“ a přístavba šaten k pavilonu „C“ školní budovy J.A.Komenského 1534/16 Lysá nad Labem“ (dále také jen „dílo“). Projektová dokumentace je volnou přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem smlouvy je dále instalace dodaných zařízení, a to včetně provedení nezbytných zkoušek a zaškolení zaměstnanců objednatele.

2.2 Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v projektové dokumentaci, nebo kalkulováno v položkových rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích. Použité materiály a standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci a určují minimální kvalitativní standard. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, nař. vlády č. 163/2002 Sb.,

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, v platném znění, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

2.3 Místem plnění je sídlo Objednatele, místem realizace je Lysá nad Labem [689505] parcelní čísla pozemků: st. 1365/1.

2.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí Zhotovitele, z projektu pro provedení stavby, nebo požadavků Objednatele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve formě Změnového listu Objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 pracovních dnů. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Změnové listy budou podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, technologické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovou způsobilostí, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. CENA DÍLA

3.1 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkový rozpočet a projektová dokumentace. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Jednotkové ceny uvedené v těchto položkových rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Výši sjednané ceny je možno překročit za podmínek uvedených v této smlouvě. Cena díla je sjednána následovně:

Cena díla bez DPH	19 470 220,18	Kč
Výše DPH	4 088 747,00	Kč
Celková cena díla vč. DPH	23 558 968,18	Kč

3.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla a obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním díla, včetně nákladů na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů na odvoz a likvidaci odpadů dle zákonných předpisů, nákladů na dopravu, poplatků za energie a vodu po dobu provádění díla, nákladů na zpracování Plánu BOZP a dokumentace skutečného stavu provedení díla, nákladů souvisejících s kompletací díla apod., příp. další vedlejší rozpočtové náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy a dále veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, i když nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk Zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

3.3 Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření smlouvy. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou platných daňových předpisů týkajících se DPH, přičemž hodnota nabídkové ceny bez DPH je nepřekročitelná.

3.4 V případě, že bude Objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek Zhotovitele (vícepráce/méněpráce), vystaví Zhotovitel na uvedené změny Změnový list, který bude uvedené změny specifikovat. Změnový list bude odsouhlasen Objednatel, Zhotovitelem a zástupcem Objednatele, popř. projektantem, který zpracovával prováděcí projekt (dále jen „projektant“), a bude použit pro úpravu ceny díla. Změnový list je podkladem k dodatku k této smlouvě. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění této smlouvy o dílo a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl. 2. této smlouvy, vč. Objednatel, požadovaných změn, řádně zahájit a zhotovit v těchto termínech:

Předpokládaný Termín zahájení díla - ihned po předání staveniště.

Termín dokončení díla: do 6,5 měsíců od předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu s týdenním časovým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (včetně provedení souvisejících stavebních prací a služeb).

4.2 K předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 10 dnů od nabití účinnosti smlouvy. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště e-mailem na adresu uvedenou v úvodu této smlouvy nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným termínem předání staveniště a Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném Objednatelům staveniště převzít.

4.3 Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na díle nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1 Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných plnění zhotovitele – dílčích faktur. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit na tyto práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci dílčí daňový doklad – dílčí fakturu. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední pracovní den uplynulého měsíce. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že činnost nebyla provedena řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily. Splatnost každé faktury je 14 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností o okamžiku doručení faktury Objednateli se má za to, že faktura je doručena třetí den po datu jejího vystavení.

5.2 Fakturace bude prováděna vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Soupis provedených prací a dodávek bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy do třetího pracovního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupis prací zhotovitele odsouhlasit do tří pracovních dnů po jeho předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem Objednatele.

5.3 Úhrady za provedené dílo budou provedeny do výše **95 %** z celkové ceny za dílo, zbývajících **5 %** z ceny díla bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatelům. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši **5%** celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno **do 14 dnů** od podpisu oprávněného zástupce Objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy.

5.5 Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou konečné faktury bude oběma stranami odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí díla, včetně zaznamenaných případných vad a nedodělků. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou fakturu je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli s vytknutím vady k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Po obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

5.6 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je Objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce), při naceňování provedených prací se bude vycházet z rozpočtu a zápisů ze stavebního deníku podepsaného oběma stranami. Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku Zhotovitele.

6. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy. Z předání staveniště pořídí smluvní strany protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Z obsahu protokolu musí být zřejmý termín předání staveniště, předání staveniště Zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, určení zodpovědného pracovníka Objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího Zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

6.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho zařízení činností Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

6.3 Zhotovitel vyklidí a předá protokolárně staveniště Objednateli do 5 pracovních dnů po protokolárním převzetí díla Objednatelem. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných Objednatelem při převzetí díla. Po jejich odstranění je Zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 3 pracovních dnů a předat je Objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

6.4 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

6.5 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím Zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.6 Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor Objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci Objednatele a poddodavatelů.

6.7 Jestliže stavbyvedoucí Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu Objednatele nebo projektanta stavby souhlasí.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel je povinen používat při plnění veřejné zakázky jen těch poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy. Jakákoli změna poddodavatele podléhá vždy schválení ze strany Objednatele. Prokazoval-li Zhotovitel část kvalifikace ve veřejné zakázce, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, poddodavatelem, je oprávněn změnit tohoto poddodavatele pouze za předpokladu, že nový poddodavatel bude splňovat kvalifikační předpoklady minimálně v takové rozsahu jako původní poddodavatel.

7.2 Zhotovitel nebo jeho poddodavatel jsou povinni na vyzvání Objednateli předložit doklad o kvalifikaci pracovníků.

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy, vztahující se na jeho činnost. Za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy.

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu výměnou za materiál bezvadný.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání předmětu této smlouvy Objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.

7.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností v minimální výši 20.000.000,- Kč a udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla.

7.8 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jako celku jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

7.9 Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím pohybují v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7.10 Zhotovitel je povinen písemně (zejména e-mailově na adresu uvedenou v úvodu této smlouvy) informovat Objednatele o plánovaných odstávkách dodávky energií souvisejících s prováděním díla (např. odstávka dodávky elektrické energie), a to vždy nejméně 3 pracovní dny předem.

7.11 Zhotovitel se zavazuje, že zavede taková opatření, která minimalizují veškeré negativní vlivy (například prach) na provoz provozu ZŠ. Zhotovitel zavazuje realizovat stavbu z vně budovy, tak aby nedošlo k omezení provozu či ohrožení zdraví návštěvníků.

8. DOZOR NAD PLNĚNÍM PODMÍNEK SMLOUVY

8.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel nebo jím pověřený zástupce, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě Objednatelům poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Objednatel nebo jím pověřený pracovník je také oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele pokyn k přerušení nebo zastavení prací, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality Zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.

8.2 V průběhu provádění díla budou konány nejméně **1x za 2 týdny** kontrolní dny, které budou svolávány Objednatelům. Zhotovitel je povinen se v rámci plnění podle této smlouvy kontrolních dnů účastnit. V případě potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel.

8.3 Na základě písemné výzvy Zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi Objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce Objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce Objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může Zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto

prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole Objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí Zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve Objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a předáním Objednateli, včetně výsledků prováděných zkoušek a atestů, které jsou nezbytné pro řádný průběh kolaudačního řízení, popř. řízení o předčasném užívání stavby. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejméně 7 pracovních dnů před plánovaným termínem předání.

9.2 Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od Zhotovitele po jeho dokončení, a to formou písemného protokolu.

9.3 V dohodnuté lhůtě se zástupce Objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a označeny případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.

9.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

9.5 Při předání díla předloží Zhotovitel Objednateli rovněž dokumentaci jeho skutečného provedení v digitální a listinné podobě a dále veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, protokoly o zkouškách díla, popř. o komplexním vyzkoušení jeho částí, prohlášení o shodě apod.

9.6 O předání díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění.

9.7 Vadou se pro účely této smlouvy o dílo rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem pro provedení stavby, touto smlouvou o dílo, právními předpisy nebo kolaudačním rozhodnutím. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu a smlouvě. Vadou díla není odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení, jestliže byla dohodnuta alespoň formou zápisu ve stavebním deníku a potvrzena pověřeným zástupcem Objednatele.

9.8 Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými vadami nebránícími řádnému provozu či užívání díla, není však povinen tak učinit. To, zda ta která konkrétní vada je vadou drobnou, která nebrání v řádném užívání díla, posuzuje Objednatel, popř. technický dozor Objednatele.

9.9 Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny "dokončení díla" nebo "den předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu díla, se zaznamenáním případně pouze drobných vad, nebránících řádnému provozu či užívání díla (odst.9.8.).

10. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A VZNIKLOU ŠKODU

10.1 Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku za jakost v délce **60 měsíců**, na dodané zařízení a jeho instalaci je poskytována záruka minimálně 24 měsíců, není-li od výrobce určena záruka delší, na spotřební zboží a jeho instalaci je poskytována záruky minimálně 6 měsíců, není-li od výrobce určena záruka delší. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu díla Objednatelům bez jakýchkoli vad a nedodělků. V případě vad a nedodělků zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění.

10.2 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, na plochách, stávajících prostorech a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li Zhotovitel, že škoda byla způsobena zcela nebo zčásti Objednatelem.

10.3 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku Objednatel.

10.5 Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.6 V případě, že bude Objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení vady Objednatelem, s výjimkou vad bránících užívání díla a havárií, na jejichž odstranění nastoupí do 24 hodin od jejich nahlášení.

10.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit závady vzniklé v záruční době vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční době pak neprodleně do 48 hodin od doručení výzvy Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude reagovat na výzvu Objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční době, je Objednatel oprávněn odstranit na vlastní náklady a tyto je následně povinen Zhotovitel uhradit.

10.8 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit Objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk.

10.9 Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy písemné uplatnění reklamace za současného telefonického ohlášení vady.

10.10 V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

10.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí dle bodu 10.13 Zhotovitel. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

10.12 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Běh lhůt pro uplatnění reklamace je upraven v § 601 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.13 V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční době, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, jehož navrhne Objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

11. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

11.1 V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany Zhotovitele má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. Prodlení s termínem dokončení díla dle článku 4 odst. 4.1 nebo započatí prací a díle dle čl. 4 odst. 4.3 o více než 30 kalendářních dnů je považováno za porušení podmínek smlouvy podstatným způsobem.

11.2 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle protokolu se soupisem vad a nedodělků), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

11.3 V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle čl. 6 odst. 6.3 této smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.4 V případě, že Zhotovitel nezažádá odstranění reklamovaných vad v záruční době ve lhůtách stanovených touto smlouvou a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto smlouvou, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení (včetně sobot a nedělí) a každou reklamovanou vadu.

11.5 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto částku proti daňovému dokladu vystavenému Zhotovitelem.

11.6 Při nedodržení termínu splatnosti dle článku V. může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

11.7 Pro případy placení sankcí uvedených v této smlouvě je každá ze smluvních stran povinna tyto sankce zaplatit do 7 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k zaplacení od druhé smluvní strany, a to na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

11.8 Uplatněním smluvních pokut na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu, vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.

12. Odstoupení od smlouvy a zvláštní ujednání

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

12.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy nebo občanského zákoníku, které jí k tomuto kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

12.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy o dílo, pak povinnosti obou smluvních stran jsou:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a Objednatel je povinen do pěti dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přijímací řízení“.

12.5 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

12.6 Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality a/nebo technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko

zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

12.7 Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí Objednatelem.

12.8 Jestliže Objednatel zjistí, že termín dokončení díla nebo jeho částí, kvalita prováděných prací nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, je ohrožena z důvodu neplacení Zhotovitele poddodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, je toto důvodem k odstoupení od této smlouvy, pokud Zhotovitel do 20 pracovních dnů od výzvy Objednatele nezjedná příslušnou nápravu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Právní vztahy se řídí touto smlouvou, režimem občanského zákoníku, zejména ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo, předpisy souvisejícími a provádějícími v platném znění.

13.2 Smluvní strany se zavazují, že se spory vzniklé v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, budou nejdříve řešit smírnou cestou.

13.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou prováděny pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V korespondenci se obě strany zavazují uvádět číslo a název akce a číslo této smlouvy.

13.4 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.

13.5 Smlouva je zpracována ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se zároveň dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede Objednatel.

13.6 Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva, uchovávat doklady související s plněním veřejné zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

14. PŘÍLOHY KE SMLouvĚ:

14.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

č. 1 – Projektová dokumentace (*volná příloha smlouvy*)

č. 2 – Položkový rozpočet

č. 3 – Seznam poddodavatelů (*bude předloženo před podpisem smlouvy*)

č. 4 – Harmonogram prací – týdenní (*bude předloženo před podpisem smlouvy*)

V Lysé nad Labem, dne

V Hradci Králové, dne 05.09.2019

.....
Ing. Karel Otava
starosta města
(za Objednatele)


MATEX HK s.r.o.
Martin Žitek, jednatel společnosti
(za Zhotovitele)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20190035 A Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem**

Zadavatel **Město Lysá nad Labem**
Husovo nám. 23
Lysá nad Labem

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 ,**
Hradec Králové 500 03

IČO: **25968807**

DIČ: **CZ25968807**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 186 828,74
PSV			8 967 760,79
MON			1 249 068,70
Vedlejší náklady			76 050,00
Ostatní náklady			45 000,00
Celkem			14 524 708,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 524 708,23 CZK
Základní DPH	21 %	3 050 189,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,23 CZK

Cena celkem s DPH

17 574 897,00 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část	0	11 726 956	2 462 661	14 189 616	81
1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část	0	11 726 956	2 462 661	14 189 616	81
2	Dostavba pavilonu "C" - ZTI	0	339 720	71 341	411 061	2
1	Dostavba pavilonu "C" - ZTI	0	339 720	71 341	411 061	2
3	Dostavba pavilonu "C" - slaboproud	0	344 902	72 430	417 332	2
1	Dostavba pavilonu "C" - slaboproud	0	344 902	72 430	417 332	2
4	Dostavba pavilonu "C" - silnoproud	0	479 594	100 715	580 308	3
1	Dostavba pavilonu "C" - silnoproud	0	479 594	100 715	580 308	3
5	Dostavba pavilonu "C" - topení	0	302 495	63 524	366 019	2
1	Dostavba pavilonu "C" - topení	0	302 495	63 524	366 019	2
6	Dostavba pavilonu "C - VZT	0	1 209 992	254 098	1 464 090	8
1	Dostavba pavilonu "C - VZT	0	1 209 992	254 098	1 464 090	8
7	Vedlejší a ostatní náklady	0	121 050	25 421	146 471	1
1	Vedlejší a ostatní náklady	0	121 050	25 421	146 471	1
Celkem za stavbu		0	14 524 708	3 050 189	17 574 897	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Chlazení	HSV			1 104 845,32	8
1	Příprava pozemku	HSV			6 238,50	0
1 A	Základy pro výtahový skelet	HSV			356,28	0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			412,09	0
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	HSV			14 813,24	0
13 A	Zemní práce - komunikace hloubené vykopávky	HSV			3 215,75	0
15	Zemní práce - roubení	HSV			2 978,96	0

16	Zemní práce - přemístění výkopku	HSV			28 301,32	0
16 A	Komunikace - přemístění výkopku	HSV			8 680,43	0
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	HSV			40 954,89	0
1-7	Zemní práce- dokončovací krajinářské práce	HSV			609,80	0
17 A	Zemní práce - komunikace konstrukce ze zemin	HSV			429,53	0
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	HSV			3 123,48	0
18 A	Zemní práce - komunikace povrchové úpravy terénu	HSV			4 269,05	0
21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry	HSV			298,86	0
27	Zakládání - základy	HSV			360 042,76	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			480 066,48	3
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			36 797,72	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			554 428,34	4
44	Vodorovné konstrukce - zastřešení	HSV			172 874,40	1
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV			22 867,04	0
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	HSV			74 901,40	1
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV			225 000,92	2
62	Úprava povrchů vnější	HSV			166 563,85	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			499 816,55	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			234 567,22	2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			70 235,73	0
99	Přesun hmot	HSV			69 138,83	0

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			138 857,35	1
713	Izolace tepelné	PSV			261 686,04	2
721	VNITŘNÍ KANALIZACE	PSV			121 878,50	1
722	VNITŘNÍ VODOVOD	PSV			112 578,00	1
725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	PSV			105 263,00	1
728	Vzduchotechnika	PSV			43 648,76	0
733	Rozvod potrubí	PSV			170 413,00	1
734	Armatury	PSV			21 857,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			100 461,00	1
762-0	Konstrukce tesařské- demontáže	PSV			31 756,99	0
762-1	Konstrukce tesařské- bednění střech, a podklady podlah	PSV			120 349,26	1
762-2	Konstrukce tesařské - krov	PSV			75 349,81	1
763	Montované konstrukce – sádkartony	PSV			634 439,76	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			410 807,66	3
764-0	Konstrukce klempířské- demontáže	PSV			8 083,00	0
764-1	Konstrukce klempířské- montáže nové prvky	PSV			167 719,05	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			29 716,62	0
765-0	Krytiny tvrdé- demontáže	PSV			80 726,16	1
765-1	Krytiny tvrdé- podstřešní folie a parotěsná zábrana	PSV			89 985,46	1
765-2	Krytiny tvrdé - přeložení krytiny	PSV			83 368,99	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			76 619,22	1

766-1	Konstrukce truhlářské- Ostatní drobné truhlářské konstrukce	PSV			12 468,81	0
766-62	Konstrukce truhlářské- okna dřevěná	PSV			352 084,08	2
766-66	Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní	PSV			296 934,56	2
766-67	Konstrukce truhlářské- okna střešní	PSV			612 234,84	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 722,20	0
767-0	Konstrukce zámečnické -- výtahová konstrukce	PSV			1 581 967,02	11
767-1	Konstrukce zámečnické - schodiště	PSV			528 248,45	4
767-2	Konstrukce zámečnické - rámová ocelová střešní konstrukce	PSV			417 338,03	3
771	Podlahy z dlaždic	PSV			282 512,43	2
774	Podlahy plovoucí	PSV			656 731,75	5
781	Dokončovací práce - obklady keramické	PSV			142 374,25	1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			47 650,26	0
783-2	Dokončovací práce - nátěry ocelových konstrukcí	PSV			407 109,73	3
783-3	Dokončovací práce - nátěry rámové konstrukce střešní	PSV			199 220,16	1
784	Dokončovací práce - malby	PSV			52 679,37	0
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			50 630,77	0
799	Ostatní	PSV			91 386,97	1
M22	Slaboproud	PSV			344 902,48	2
M21	Elektromontáže	MON			225 546,05	2
M21 c	Elektromontáže - svítidla	MON			233 922,65	2
M33	Montáž dopravních zařízení	MON			789 600,00	5

VN	Vedlejší náklady	VN			76 050,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	0
Cena celkem					14 524 708,23	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	7	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				76 050,00		92 020,50			
1	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ I	Indiv
2	00521 R	Staveniště <i>Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.</i>	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		RTS 19/ I	Indiv
3	00523 R	Zkoušky a revize <i>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.</i>	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 19/ I	Indiv
4	00524 R	Předání a převzetí díla <i>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ I	Indiv
5	005122010R1	Provoz objednatele - technický dozor	hod	215,00	70,00	15 050,00	21,00	18 210,50		Vlastní	Indiv
6	005122010R2	Provoz objednatele - autorský dozor	hod	200,00	80,00	16 000,00	21,00	19 360,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				45 000,00		54 450,00			
7	005122 R	Provozní vlivy <i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</i>	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ I	Indiv
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ I	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	7	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 19/ I	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.									
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 19/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.									
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 19/ I	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.									
Celkem						121 050,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Příprava pozemku						6 238,50		7 548,59			
1	111101111R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině nebo na svahu do 1:5 mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením, Porosty plevelové vegetace vzniklé na nově odkrytých substrátech, navážkách, skládkách apod., obsahující převážně rostliny jednoleté, s bohatou tvorbo : 38,7+32	m2	70,70	12,70	897,89	21,00	1 086,45	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění v rovině nebo na svahu do 1:5 hrubé rozhrnutí, 3 stromů á 1m3 výkopku : 3*1*1*1	m3	3,00	312,00	936,00	21,00	1 132,56	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 70,7	m2	70,70	43,30	3 061,31	21,00	3 704,19	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	183402111R00	Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 1:5 70,7	m2	70,70	19,00	1 343,30	21,00	1 625,39	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 1 A Základy pro výtahový skelet						356,28		431,10			
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením základ pro výtah : (5,65*12,15)*0,15	m3	10,30	34,60	356,28	21,00	431,10	800-1	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						412,09		498,63			
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	11,91	34,60	412,09	21,00	498,63	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

'sejmutí ornice : (38,7*2)*0,15+(4*0,5)*0,15 11,91

Díl: 13		Zemní práce - hloubené vykopávky					14 813,24	17 924,02				
7	131101111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	23,68	153,00	3 622,43	21,00	4 383,14	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

jáma 1 : 1,8*3,2*2,35 13,54

'výkop hl. 1,8 m, šíře 2,35m, délka 3,2 m :

'jáma 2 : 0,3*4*7,2 8,64

'výkop hl. 0,3 m, šíře 4 m, délka 7,2 m :

0,3*4*7,2 :

'jáma 3 : 0,3*2,5*2 1,50

'výkop hl. 0,3 m, šíře 2,5m, délka 2 m :

8	132101111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	26,22	342,00	8 968,27	21,00	10 851,61	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
---	--------------	------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

'zemní práce rýhy do 600 mm :

'rýha 1 '= 1,5 m hl. 1,8m minus jáma 2(0,3), šíře 0,5m, délka 6,7 m : 5,03
1,5*0,5*6,7

'rýha 2 '= 1,5 m hl. 1,8m minus jáma 2(0,3), šíře 0,4m, délka 6,2 m : 3,72
1,5*0,4*6,2

'rýha 3 '= 1,5 m hl. 1,8m minus jáma 2(0,3), šíře 0,5m, délka 8,2 m : 6,15
1,5*0,5*8,2

'rýha 4 '= 1,5 m hl. 1,8m minus jáma 2(0,3), šíře 0,5m, délka 3,5 m : 2,63
1,5*0,5*3,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'rýha 5 '= 1,5 m hl. 1,8m minus jáma 2(0,3), šíře 0,5m, délka 1,6 m : 1,5*0,5*1,6		1,20							
		'rýha 6 '= 1,5 m hl. 1,8m minus jáma 2(0,3), šíře 0,5m, délka 1,6 m : 1,5*0,5*1,6		1,20							
		'rýha 7 '= 1,5 m hl. 1,8m minus jáma 2(0,3), šíře 0,5m, délka 1,6 m : 1,5*0,5*1,6		1,20							
		'rýha 8 '= 1,5 m hl. 1,8m minus jáma 2(0,3), šíře 0,5m, délka 0,7 m : 1,5*0,5*0,7		0,53							
		'rýha 9 '= 1,5 m hl. 1,8m minus jáma 2(0,3), šíře 0,5m, délka 0,7 m : 1,5*0,5*0,7		0,53							
		'rýha 10 '= 1,5 m hl. 1,8m minus jáma 2(0,3), šíře 0,3m, délka 8,2 m : 1,5*0,3*8,2		3,69							
		'rýha 11-hl. 1,1m, šíře 0,3 délka 0,55 m : 1,1*0,3*0,55		0,18							
		'rýha12 - hl. 1,1m, šíře 0,3 délka 0,55 m : 1,1*0,3*0,55		0,18							
9	132101401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 2 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. 'jáma 0 : ' odkopání kolem základů : 'výkop hl.0,7 m, šíře 3,8, délka 0,85 m : 0,7*3,8*0,85 : 0,7*3,8*0,85	m3	2,26	952,00	2 152,47	21,00	2 604,49	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
10	132R102101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 'jáma 0 : ' odkopání kolem základů :	m3	0,18	385,00	70,07	21,00	84,78		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

'rýha hl. 1,1m, šíře 0,3 délka 0,55 m :

1,1*0,3*0,55 :

Součet :

0,182

0,18

Díl: 13 A			Zemní práce - komunikace hloubené vykopávky				3 215,75	3 891,06				
11	131101111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	21,02	153,00	3 215,75	21,00	3 891,06	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

'odkopávky 500 mm minus ornice 150 mm :

38,7*1,5*0,35 :

4*0,5*0,35 :

Součet :

21,018

21,02

Díl: 15			Zemní práce - roubení				2 978,96	3 604,54				
12	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	19,98	82,60	1 650,35	21,00	1 996,92	800-1	RTS 19/ I	Indiv	

'výkop hl. 1,8 m, šíře 2,35m, délka 3,2 m : (2,35+2,35+3,2+3,2)*1,8

19,98

13	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	19,98	27,00	539,46	21,00	652,75	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	--------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------	-----------

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

14	151101301R00	Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	13,54	47,50	642,96	21,00	777,98	800-1	RTS 19/ I	Indiv
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------	-------

s potřebným přepažováním,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkop hl. 1,8 m, šíře 2,35 m, : 1,8*2,35*3,2		13,54							
15	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	13,54	10,80	146,19	21,00	176,89	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,									
Díl: 16		Zemní práce - přemístění výkopku				28 301,32		34 244,60			
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	52,34	88,70	4 642,74	21,00	5 617,72	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,									
		výkop : 23,676+26,223+2,261+0,182		52,34							
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,34	262,00	13 713,60	21,00	16 593,46	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.									
		výkop : 23,676+26,223+2,261+0,182		52,34							
18	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	52,34	190,00	9 944,98	21,00	12 033,43	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		výkop : 23,676+26,223+2,261+0,182		52,34							
Díl: 16 A		Komunikace - přemístění výkopku				8 680,43		10 503,32			
19	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	21,02	223,00	4 687,01	21,00	5 671,28	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,									
20	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	21,02	190,00	3 993,42	21,00	4 832,04	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

Díl: 17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				40 954,89		49 555,42			
21	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	23,23	618,00	14 357,38	21,00	17 372,43	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

výkop : 23,676+26,223+2,261+0,182

52,34

'betonáž základových pásů :

'pás 1 : -(6,7*0,5*1,5)

-5,03

'pás 2 : -(6,2*0,4*1,5)

-3,72

'pás 3 : -(8,2*0,5*1,5)

-6,15

'pás 4 : -(3,5*0,5*1,5)

-2,63

'pás 5 : -(1,6*0,5*1,5)

-1,20

'pás 6 : -(1,6*0,5*1,5)

-1,20

'pás 7 : -(1,6*0,5*1,5)

-1,20

'pás 8 : -(0,7*0,5*1,5)

-0,53

'pás 9 : -(0,7*0,5*1,5)

-0,53

'pás 10 : -(8,2*0,3*1,5)

-3,69

'pás 11 : -(0,55*0,3*1,5)

-0,25

'pás 12 : -(0,55*0,3*1,5)

-0,25

'pás 0-u základů : -(2,7*0,3*1,5)

-1,22

'pás výt. Šachta : -(1,75+1,75+2)*0,2*1,4

-1,54

22	171R201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	94,22	160,00	15 074,50	21,00	18 240,15		Vlastní	Indiv
		výkop : (23,676+26,223+2,261+0,182)*1,8			94,22						

Koeficient:

23	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída B	t	37,17	310,00	11 523,01	21,00	13 942,84		Vlastní	Indiv
		23,232*1,6 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

Součet :

37,171

37,17

Díl: 1-7 Zemní práce- dokončovací krajinářské práce						609,80			737,86		
24	184802611R00	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem, naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,70	4,06	287,04	21,00	347,32	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

70,7 :

70,7

70,70

25	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,70	3,69	260,88	21,00	315,66	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	-------------------------------------------------	----	-------	------	--------	-------	--------	-------	-----------	-----------

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

70,7 :

70,7

70,70

26	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,70	0,66	46,66	21,00	56,46	823-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------	----	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------

70,7

70,70

27	185802115	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,00	26 700,00	15,22	21,00	18,42		Vlastní	Indiv
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------	---	------	-----------	-------	-------	-------	--	---------	-------

cca. bude upřesněno dle druhu rostlin : 70,7*0,08*0,0001

0,00

1m2=0,08kg :

Díl: 17 A Zemní práce - komunikace konstrukce ze zemin						429,53			519,73		
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	4,59	41,90	192,49	21,00	232,91	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

'pro rampu - násyp :

(8,75*0,7*1,5)/2 :

Součet :

4,594

4,59

29	171151101R00	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu.	m2	6,13	38,70	237,04	21,00	286,82	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------	-----------

pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu,

8,75*0,7 :

Součet :

6,125

6,13

Díl: 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					3 123,48			3 779,41		
30	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovíně v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	68,65	45,50	3 123,48	21,00	3 779,41	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I	

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovíně nebo ve svahu do 1 : 5,

'sejmutí ornice šíře 5,65*délka 12,15 m :

5,65*12,15 :

Součet :

68,648

68,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 18 A Zemní práce - komunikace povrchové úpravy terénu						4 269,05		5 165,55			
31	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	21,02	18,10	380,43	21,00	460,32	800-1	RTS 19/ I	Indiv

32	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	59,55	65,30	3 888,62	21,00	4 705,23	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

'sejmutí ornice :

(38,7*2) *0,15 :

(4*0,5)*0,15 :

Mezisoučet :

11,91/0,2 :

59,55

59,55

Díl: 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry						298,86		361,62			
33	215901101R00	Zhuťnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	44,74	6,68	298,86	21,00	361,62	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

'rýha 1 : 6,7*0,5

3,35

'rýha 2 : 6,2*0,4

2,48

'rýha 3 : 8,2*0,5

4,10

'rýha 4 : 3,5*0,5

1,75

'rýha 5 : 1,6*0,5

0,80

'rýha 6 : 1,6*0,5

0,80

'rýha 7 : 1,6*0,5

0,80

'rýha 8 : 0,7*0,5

0,35

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'rýha 9 : 0,7*0,5			0,35						
		'rýha 10 : 8,2*0,3			2,46						
		'rýha 11 : 0,55*0,3			0,17						
		'rýha 12 : 0,55*0,3			0,17						
		'rýha 0-u základů : 2,7*0,3			0,81						
		'jáma 0 : 2,2*0,55			1,21						
		'jáma 1 : 3,2*2,35			7,52						
		'jáma 2 : (1,6*1,8)+(1,6*2,4)+(1,6*0,5)+(1,8*0,7)+(5,5*0,7)			12,63						
		'jáma 3 : 2,5*2			5,00						

Díl: 27		Zakládání - základy	360 042,76				435 651,74				
34	271521111R00	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 63 - 125 mm	m3	2,83	1 440,00	4 069,44	21,00	4 924,02	800-2	RTS 19/ I	RTS 19/ I

'polštář z kameniva - jam- kamenivo 63-125 (15 cm) :

'jáma 0 :

2,2*0,55*0,15 :

'jáma 1 :

0 :

'jáma 2 :

((1,6*1,8)+(1,6*2,4)+(1,6*0,5)+(1,8*0,7)+(5,5*0,7))*0,15 :

'jáma 3 :

2,5*2*0,15 :

Součet :

2,826

2,83

35	271531111R00	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	4,96	1 390,00	6 897,18	21,00	8 345,59	800-2	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------	----	------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

'polštář z kameniva jam- kamenivo 16-63 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'jáma 0 :									
		2,2*0,55*0,25 :									
		'jáma 1 :									
		3,2*2,35*0,1 :									
		'jáma 2 :									
		((1,6*1,8)+(1,6*2,4)+(1,6*0,5)+(1,8*0,7)+(5,5*0,7))*0,25 :									
		'jáma 3 :									
		2,5*2*0,15 :									
		Součet :									
		4,962				4,96					
36	272R313614	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	29,11	2 630,00	76 559,30	21,00	92 636,75		Vlastní	Indiv
		'pás 1 : 6,7*0,5*1,5				5,03					
		'pás 2 : 6,2*0,4*1,5				3,72					
		'pás 3 : 8,2*0,5*1,5				6,15					
		'pás 4 : 3,5*0,5*1,5				2,63					
		'pás 5 : 1,6*0,5*1,5				1,20					
		'pás 6 : 1,6*0,5*1,5				1,20					
		'pás 7 : 1,6*0,5*1,5				1,20					
		'pás 8 : 0,7*0,5*1,5				0,53					
		'pás 9 : 0,7*0,5*1,5				0,53					
		'pás 10 : 8,2*0,3*1,5				3,69					
		'pás 11 : 0,55*0,3*1,5				0,25					
		'pás 12 : 0,55*0,3*1,5				0,25					
		'pás 0-u základů : 2,7*0,3*1,5				1,22					
		'pás výt. Šachta : (1,75+1,75+2)*0,2*1,4				1,54					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	272R321513	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,11	3 400,00	34 357,00	21,00	41 571,97		Vlastní	Indiv
		'jáma 0 : 2,2*0,55*0,1		0,12							
		'jáma 1 : 3,2*2,35*0,1		0,75							
		'jáma 2 : ((1,6*1,8)+(1,6*2,4)+(1,6*0,5)+(1,8*0,7)+(5,5*0,7))*0,1		1,26							
		'jáma 3 : 2,5*2*0,1		0,50							
		'deska 2 : 0,85*2,7*0,2		0,46							
		'deska 3 : 2,5*6,7*0,2		3,35							
		'deska 4 : 1,5*8,7*0,2		2,61							
		'deska 1- výtah : 1,75*2*0,3		1,05							
38	272R321514	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30	m3	29,11	3 400,00	98 974,00	21,00	119 758,54		Vlastní	Indiv
		'pás 1 : 6,7*0,5*1,5		5,03							
		'pás 2 : 6,2*0,4*1,5		3,72							
		'pás 3 : 8,2*0,5*1,5		6,15							
		'pás 4 : 3,5*0,5*1,5		2,63							
		'pás 5 : 1,6*0,5*1,5		1,20							
		'pás 6 : 1,6*0,5*1,5		1,20							
		'pás 7 : 1,6*0,5*1,5		1,20							
		'pás 8 : 0,7*0,5*1,5		0,53							
		'pás 9 : 0,7*0,5*1,5		0,53							
		'pás 10 : 8,2*0,3*1,5		3,69							
		'pás 11 : 0,55*0,3*1,5		0,25							
		'pás 12 : 0,55*0,3*1,5		0,25							
		'pás 0-u základů : 2,7*0,3*1,5		1,22							
		'pás výt. Šachta : (1,75+1,75+2)*0,2*1,4		1,54							
39	272R351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	142,13	874,00	124 221,62	21,00	150 308,16		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'rýha - pás 1 : (6,7-0,3-0,3+0,5+0,5)*1,6				11,36					
		(1,8+2,4)*1,6				6,72					
		'rýha - pás 2 : (6,2+0,4)*1,6				10,56					
		(6,2-0,5-0,5-0,5)*1,6				7,52					
		'rýha - pás 3 : (8,2+0,5)*1,6				13,92					
		(8,2-0,5-0,5)*1,6				11,52					
		'rýha - pás 4 : (3,5+0,5)*1,6				6,40					
		(3,5-0,1-0,4)*1,6				4,80					
		'rýha - pás 5 : 1,6*1,6				2,56					
		1,6*1,6				2,56					
		'rýha - pás 6 : 1,6*1,6				2,56					
		1,6*1,6				2,56					
		'rýha - pás 7 : 1,6*1,6				2,56					
		1,6*1,6				2,56					
		'rýha - pás 8 : 0,7*1,6				1,12					
		0,7*1,6				1,12					
		'rýha - pás 9 : 0,7*1,6				1,12					
		0,7*1,6				1,12					
		'rýha - pás 10 : 8,2*1,6				13,12					
		(8,2-0,5-0,5)*1,6				11,52					
		'rýha - pás 11 : 0,55*1,6				0,88					
		0,55*1,6				0,88					
		'rýha - pás 12 : 0,55*1,6				0,88					
		0,55*1,6				0,88					
		'rýha pás 0-u základů : 2,1*0,7				1,47					
		(2,1+0,3+0,3)*0,7				1,89					
		'pás výt. Šachta : (1,85+1,85+2,2)*1,8				10,62					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,65+1,8+1,8)*1,4		7,35							
40	272R351225	Zřízení bednění stěn základových desek 'bednění základové desky : (2,7+0,85+4+2,5+2+1,5+8,7+4,85)*0,3	m2	8,13	874,00	7 105,62	21,00	8 597,80		Vlastní	Indiv
41	272R351263	Odstranění bednění stěn základových desek 'bednění základové desky : (2,7+0,85+4+2,5+2+1,5+8,7+4,85)*0,3	m2	8,13	52,30	425,20	21,00	514,49		Vlastní	Indiv
42	272R351264	Odstranění bednění stěn základových pásů 'rýha - pás 1 : (6,7-0,3-0,3+0,5+0,5)*1,6 (1,8+2,4)*1,6 'rýha - pás 2 : (6,2+0,4)*1,6 (6,2-0,5-0,5-0,5)*1,6 'rýha - pás 3 : (8,2+0,5)*1,6 (8,2-0,5-0,5)*1,6 'rýha - pás 4 : (3,5+0,5)*1,6 (3,5-0,1-0,4)*1,6 'rýha - pás 5 : 1,6*1,6 1,6*1,6 'rýha - pás 6 : 1,6*1,6 1,6*1,6 'rýha - pás 7 : 1,6*1,6 1,6*1,6 'rýha - pás 8 : 0,7*1,6 0,7*1,6 'rýha - pás 9 : 0,7*1,6 0,7*1,6	m2	142,13	52,30	7 433,40	21,00	8 994,41		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'rýha - pás 10 : 8,2*1,6		13,12							
		(8,2-0,5-0,5)*1,6		11,52							
		'rýha - pás 11 : 0,55*1,6		0,88							
		0,55*1,6		0,88							
		'rýha - pás 12 : 0,55*1,6		0,88							
		0,55*1,6		0,88							
		'rýha pás 0-u základů : 2,1*0,7		1,47							
		(2,1+0,3+0,3)*0,7		1,89							
		'pás výt. Šachta : (1,85+1,85+2,2)*1,8		10,62							
		(1,65+1,8+1,8)*1,4		7,35							

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				480 066,48		580 880,44			
43	311238123R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,31 MPa,	m2	229,68	1 650,00	378 972,00	21,00	458 556,12	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

(4,5+7,35+7,7+7,6+7,6+7,7+10,85+10,5)*3,6 229,68

44	342270012RA0	Příčky z tvárníc nepálených porobetonových, tloušťky 100 mm	m2	54,72	768,00	42 024,96	21,00	50 850,20	AP-HSV	RTS 19/ I	Indiv
		příčka místnost č. 10 : 1,6*3,6		5,76							
		'příčka místnost č. 11 : 0,5*3,6		1,80							
		'příčka místnost č. 12 : (1,5*3,6)+(1,445*3,6)		10,60							
		příčka místnost č. 14 : (1,205*3,6)		4,34							
		příčka místnost č. 15 : (3,04*3,6)+(1,205+1,205)*3,6		19,62							
		příčka místnost č. 17 u hydrantu : (0,75+0,2)*3,6		3,42							
		(2,55*3,6)		9,18							

45	342270014RA0	Příčky z tvárníc nepálených porobetonových, tloušťky 150 mm	m2	64,21	920,00	59 069,52	21,00	71 474,12	AP-HSV	RTS 19/ I	Indiv
		místnost č. 8 : (2,675+1)*3,6		13,23							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č. 10-11 : (0,245+2,145+2,145)*3,6			16,33						
		místnost č. 13-14 : (2,45+0,925+0,65)*3,6			14,49						
		místnost č. 16-17 : (1,95+1,1)*3,6			10,98						
		(2,55*3,6)			9,18						
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						36 797,72		44 525,24			
46	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	6,00	210,00	1 260,00	21,00	1 524,60	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		překlad plochý délka 1000 mm : 6		6,00							
47	317168115R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00	397,00	397,00	21,00	480,37	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		překlad plochý délka 2000 mm : 1		1,00							
48	317168115R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00	397,00	397,00	21,00	480,37	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		překlad plochý délka 2000 : 1		1,00							
49	317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00	260,00	260,00	21,00	314,60	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		překlad plochý délka 1000 : 1		1,00							
50	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00	316,00	316,00	21,00	382,36	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'29 překlad plochý délka 1250 : 1		1,00							
51	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00	304,00	1 824,00	21,00	2 207,04	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'2 překlady délka 1000 mm : 2*3		6,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm <i>'překlady nosné - 14,15,16,17 : 4*3 délky 1250 mm :</i>	kus	12,00	378,00	4 536,00	21,00	5 488,56	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
53	311R233122	Zdivo nosné P+D tl 380 mm pevnosti P 10 na MC 5 Mpa <i>zdivo z broušených cihelných bloků s minerální izolací 'vnější obvodové zdivo-400 mm : (0,705+2,355)*24,25*0,4 okna : -10,893</i>	m3	18,79	1 480,00	27 807,72	21,00	33 647,34		Vlastní	Indiv
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						554 428,34		670 858,29			
54	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 <i>'dobetonování desky 0,425*0,235*(0,75+1,575+4,475) : 0,425*0,235*(0,75+1,575+4,475) ŽB trám pro uložení schodiště : 0,3*0,45*(2,875+0,12+0,06)</i>	m3	1,09	3 100,00	3 383,87	21,00	4 094,48	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
55	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením	m2	34,40	153,00	5 263,20	21,00	6 368,47	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
56	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením	m2	34,40	40,50	1 393,20	21,00	1 685,77	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
57	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení	m2	34,40	196,50	6 759,60	21,00	8 179,12	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. '2. podepření stropů při bourání a následně betonáži : (6,8+3,6+6,8)*2 'upřesnit dle prováděcí PD : 'nyní odhad do 2mšlře od otvoru- po celém obvodu :			34,40						
58	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění	m2	34,40	48,00	1 651,20	21,00	1 997,95	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.									
59	411354181R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa, - zřízení	m2	34,40	56,00	1 926,40	21,00	2 330,94	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.									
60	411354182R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa, - odstranění	m2	34,40	14,80	509,12	21,00	616,04	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.									
61	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,13	28 000,00	31 732,96	21,00	38 396,88	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 'Výztuž stropu : '3*1PE 240 : 3*(0,75+1,575+4,475)*30,7*0,001*1,1 '1*1PE 240 : 1*(0,75+1,575+4,475)*30,7*0,001*1,1 '1*1PE 240 : 2,875*30,7*0,001*1,1 '1*1PE 240 : (1,16+1,575+0,75)*30,7*0,001*1,1			0,69 0,23 0,10 0,12						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	413321515R00	Beton nosníků železový třídy C 30/37	m3	4,68	3 400,00	15 912,00	21,00	19 253,52	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<p>včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,</p> <p>ŽB překlad délka 3m , šíře 0,4 m, výška 0,25- počet 12 ks :</p> <p>'profil 2x I180 délky 2,7 : 12*3*0,4*0,25 3,60</p> <p>'13. ŽB překlad nad novými dveřmi- celkem 4 ks překladu (1 až 4.NP :</p> <p>'profil 2x I140 délky 2,4 m : 4*0,4*0,25*2,7 1,08</p>											
63	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	45,60	620,00	28 272,00	21,00	34 209,12	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<p>stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlív, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo púdorysně zakřiveného. Bez podpěrné</p> <p>ŽB překlad délka 3m , šíře 0,4 m, výška 0,25- počet 12 ks :</p> <p>'profil 2x I180 délky 2,7 : 12*1*3 36,00</p> <p>'13. ŽB překlad nad novými dveřmi- celkem 4 ks překladu (1 až 4.NP :</p> <p>'profil 2x I140 délky 2,4 m : 4*1*2,4 9,60</p>											
64	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	45,60	220,00	10 032,00	21,00	12 138,72	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<p>stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlív, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo púdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.</p>											
65	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	18,96	410,00	7 773,60	21,00	9 406,06	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<p>a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu púdorysu</p> <p>ŽB překlad délka 3m , šíře 0,4 m, výška 0,25- počet 12 ks :</p> <p>'profil 2x I180 délky 2,7 : 14*2,7*0,4 15,12</p> <p>'13. ŽB překlad nad novými dveřmi- celkem 4 ks překladu (1 až 4.NP :</p> <p>'profil 2x I140 délky 2,4 m : 4*0,4*2,4 3,84</p>											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	18,96	108,00	2 047,68	21,00	2 477,69	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
67	413351231R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	18,96	110,00	2 085,60	21,00	2 523,58	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
68	413351232R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa, - odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	18,96	22,00	417,12	21,00	504,72	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
69	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. ŽB překlad délka 3m , šíře 0,4 m, výška 0,25- počet 12 ks : 'profil 2x I180 délky 2,7 : 24*2,7*21,9*0,001*1,1 'profil 2x I140 délky 2,4 m : 4*2*2,4*21,9*0,001*1,1	t	2,02	28 000,00	56 659,68	21,00	68 558,21	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
70	411354171.1	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa- podepření vaznice '3. podepření po celé délce vaznice tj : (42,9+42,9+4,74+4,74)*0,2	m2	19,06	118,00	2 248,61	21,00	2 720,82		Vlastní	Indiv
71	411R354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa- vaznice 19,056	m2	19,06	118,00	2 248,61	21,00	2 720,82		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	430R321111	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB dle statiky- prozatím odhad bude upřesněno dle prováděcí, dokumentace	kompl	1,00	103 000,00	103 000,00	21,00	124 630,00		Vlastní	Indiv
73	417320042RA0	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 25/30, průřezu 400 x 300 mm, výztuž 90 kg/m3 beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace. (49,3*2)+(10,899*2)	m	120,40	2 024,00	243 685,55	21,00	294 859,52	AP-HSV	RTS 19/ I	Součtová
74	134827250R1	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 240 "Výztuž stropu : '3*IPE 240 : 3*(0,75+1,575+4,475)*30,7*0,001*1,1 '1*IPE 240 : 1*(0,75+1,575+4,475)*30,7*0,001*1,1 '1*IPE 240 : 2,875*30,7*0,001*1,1 '1*IPE 240 : (1,16+1,575+0,75)*30,7*0,001*1,1	t	1,13	24 200,00	27 426,34	21,00	33 185,87		Vlastní	Indiv
Díl: 44 Vodorovné konstrukce - zastřešení						172 874,40		209 178,02			
75	440361821R00	Výztuž střešních konstrukcí z betonářské oceli 10 505(R) sedlových, pilových, mansardových, věžových a podobných střešních konstrukcí a trámů. Včetně distančních prvků. '1.ztužení vaznice z boku U240 + prošroubovat : 'stávající vaznice 160*180 : 'profil U240 '= 1bm= 33,2 kg (celkem 95,28 bm + prořez 10%= 104,808 bm : (48,9-3-3+48,9-3-3+4,74+4,74)*33,2*0,001 : Součet : 3,163	t	3,16	28 800,00	91 094,40	21,00	110 224,22	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
76	134834250R1	Tyč tvarová válcovaná za tepla U 240, jakost S235JR	t	3,48	23 500,00	81 780,00	21,00	98 953,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 56						22 867,04		27 669,12				
	77	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	60,05	95,80	5 752,79	21,00	6 960,88	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
			velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním (38,7*1,5)+(4*0,5)		60,05							
	78	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	60,05	195,00	11 709,75	21,00	14 168,80	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
			kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrka), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním (38,7*1,5)+(4*0,5)		60,05							
	79	564651110	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm	m2	60,05	90,00	5 404,50	21,00	6 539,45		Vlastní	Indiv
			(38,7*1,5)+(4*0,5)		60,05							
Díl: 59						74 901,40		90 630,69				
	80	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým	m2	60,05	79,40	4 767,97	21,00	5 769,24	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
			v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky									
	81	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	38,99	192,00	7 485,89	21,00	9 057,93	822-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
			vodorovně do 200 m									
	82	596R212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	60,05	280,00	16 814,00	21,00	20 344,94		Vlastní	Indiv
			(38,7*1,5)+(4*0,5)		60,05							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	916R563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,70	300,00	20 910,00	21,00	25 301,10		Vlastní	Indiv
				'obrubníky : 7,5+1,5+21,+8,7+1,5+7,5+1+21+3-4+0,5+0,5							
				69,70							
84	592174100R1	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	69,70	123,50	8 607,95	21,00	10 415,62		Vlastní	Indiv
				'obrubníky : 7,5+1,5+21,+8,7+1,5+7,5+1+21+3-4+0,5+0,5							
				69,70							
85	592450000	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm červená	m2	66,06	247,00	16 315,59	21,00	19 741,86		Vlastní	Indiv
				materiál s prořezem : 60,05*1,1							
				66,06							
Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní						225 000,92		272 251,11			
86	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	103,55	20,50	2 122,82	21,00	2 568,61	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,											
				okna : (2,4*0,7*4)+(2,4*2,36*8)							
				52,03							
				stešní okna : 46*0,8*1,4							
				51,52							
87	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	295,25	72,00	21 258,00	21,00	25 722,18	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				295,25							
88	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	135,17	268,00	36 224,22	21,00	43 831,31	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství											
				'10-WC invalidní : 13,207							
				13,21							
				'11-WC zaměstnanci : 16,801							
				16,80							
				'12-umývárna muži : 16,001							
				16,00							
				'13-WC muži : 26,957							
				26,96							
				'14-WC ženy : 30,275							
				30,28							
				'15-umývárna ženy : 13,262							
				13,26							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'16-hgienická místnost : 12,241		12,24							
		'17-úklidová místnost : 6,421		6,42							
89	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství	m2	729,26	209,00	152 415,07	21,00	184 422,23	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'01-schodiště + chodba : 54,8065		54,81							
		'02-chodba : 91,4425		91,44							
		'02-chodba : 61,195		61,20							
		'03-učebna : 96,549		96,55							
		'04-učebna : 96,549		96,55							
		'05-učebna : 89,5238		89,52							
		'06-kabinet : 50,634475		50,63							
		'07-kaninet : 34,745		34,75							
		'08-kabinet : 33,065		33,07							
		'09-chodba + sokl : 42,0274		42,03							
		'10-WC invalidní : 10,44855		10,45							
		'11-WC zaměstnanci : 12,68055		12,68							
		'12-umývárna muži : 12,12255		12,12							
		'13-WC muži : 7,675		7,68							
		'14-WC ženy : 9,68		9,68							
		'15-umývárna ženy : 11,17395		11,17							
		'16-hgienická místnost : 9,49995		9,50							
		'17-úklidová místnost : 5,4405		5,44							
90	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství	m2	729,26	17,80	12 980,81	21,00	15 706,78	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62 Úprava povrchů vnější						166 563,85		201 542,26			
91	620991111R00	Zakrývání spár panelů z lešeňové klece páskou z lešeňové klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin okna : (8*2,4*2,36)+(4*2,4*0,7) dveře : 1,8*1,97*4	m	66,22	19,60	1 297,83	21,00	1 570,37	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
92	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn do složitosti 3 včetně podkladního pačokování do tří barev jakéhokoliv odstínu dvojnásobně	m2	89,79	68,00	6 105,65	21,00	7 387,84	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
93	620R471312	Vnější omítka silikonsilikátová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm 24,25*(2,355+0,705)+(12,075*2,135*2) okna : -(8*2,4*2,36)-(4*2,4*0,7) 8*2,4*2,36*-1 : 4*2,4*0,7*-1 : 4 otvory : 2,8*2,7*4 2,8*2,7*4 : dveře : -(1,8*1,97*4)	m2	89,79	277,00	24 871,62	21,00	30 094,66		Vlastní	Indiv
94	620R471821	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	89,79	36,60	3 286,28	21,00	3 976,40		Vlastní	Indiv
95	620R472921	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m2	89,79	179,00	16 072,23	21,00	19 447,40		Vlastní	Indiv
96	622R300036	KZS s polystyrenem, plocha bez otvorů, budovy do 6 m, desky fasádní polystyren EPS-F tl. 150 mm, lešení	m2	89,79	1 280,00	114 930,24	21,00	139 065,59		Vlastní	Součtová

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek. Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení. 24,25*(2,355+0,705)+(12,075*2,135*2) okna : -(8*2,4*2,36)-(4*2,4*0,7) 8*2,4*2,36*-1 : 4*2,4*0,7*-1 : 4 otvory : 2,8*2,7*4 2,8*2,7*4 : dveře : -(1,8*1,97*4)									
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				499 816,55		604 778,03			
97	941R111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	901,60	47,20	42 555,52	21,00	51 492,18		Vlastní	Indiv
		výtahová konstrukce : (3,2+3,2+1,85+2,5+2,8+1,2)*14 nástavba - pultová střecha : (12,75+12,75+24,15)*14				206,50 695,10					
98	941R111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	81 144,00	1,01	81 955,44	21,00	99 166,08		Vlastní	Indiv
		přepoklad 3 měsíce tj. 3*30 dní : vyzdění a fasáda : 901,60*90				81 144,00					
99	941R111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	901,60	30,40	27 408,64	21,00	33 164,45		Vlastní	Indiv
		výtahová konstrukce : (3,2+3,2+1,85+2,5+2,8+1,2)*14 nástavba - pultová střecha : (12,75+12,75+24,15)*14				206,50 695,10					
100	944R411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m2	96,60	84,60	8 172,36	21,00	9 888,56		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(12,075+24,15+12,075)*2		96,60							
101	944R411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití předpoklad 3 měsíce : (12,075+24,15+12,075)*2*90	m2	8 694,00	2,02	17 561,88	21,00	21 249,87		Vlastní	Indiv
				8 694,00							
102	944R411811	Demontáž záchytné sítě typu A (12,075+24,15+12,075)*2	m2	96,60	56,50	5 457,90	21,00	6 604,06		Vlastní	Indiv
				96,60							
103	944R511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken výtahová konstrukce : (3,2+3,2+1,85+2,5+2,8+1,2)*14 nástavba - pultová střecha : (12,75+12,75+24,15)*14	m2	901,60	16,10	14 515,76	21,00	17 564,07		Vlastní	Indiv
				206,50							
				695,10							
104	944R511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití předpoklad 90 dní : (3,2+3,2+1,85+2,5+2,8+1,2)*14*90 výtahová konstrukce : nástavba - pultová střecha : (12,75+12,75+24,15)*14*90	m2	81 144,00	0,35	28 400,40	21,00	34 364,48		Vlastní	Indiv
				18 585,00							
				62 559,00							
105	944R511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (12,075+24,15+12,075)*2	m2	96,60	10,90	1 052,94	21,00	1 274,06		Vlastní	Indiv
				96,60							
106	944R611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken zakrývání střechy : 25*8	m2	200,00	20,10	4 020,00	21,00	4 864,20		Vlastní	Indiv
				200,00							
107	944R611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpoklad 1 měsíc : 30*200	m2	6 000,00	1,01	6 060,00	21,00	7 332,60		Vlastní	Indiv
				6 000,00							
108	944R611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	200,00	21,00	4 200,00	21,00	5 082,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zakrývání střechy : 25*8		200,00							
109	945R231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m předpoklad 5 měsíců : 150	den	150,00	1 260,00	189 000,00	21,00	228 690,00		Vlastní	Indiv
110	949R111113	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m '01-schodiště + chodba : 23,3 '02-chodba : 55,2 '03-učebna : 73,3 '04-učebna : 73,3 '05-učebna : 107,4 '06-kabinet : 19,7 '07-kaninet : 11 '08-kabinet : 13,1 '09-chodba + sokl : 5,6 '10-WC invalidní : 3,6 '11-WC zaměstnanci : 2,3 '12-umývárna muži : 4,7 '13-WC muži : 5,1 '14-WC ženy : 6,7 '15-umývárna ženy : 4 '16-hgienická místnost : 2,9 '17-úklidová místnost : 0,9	m2	412,10	61,10	25 179,31	21,00	30 466,97		Vlastní	Indiv
111	949R311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	14,00	689,00	9 646,00	21,00	11 671,66		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
112	949R311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	1 260,00	9,54	12 020,40	21,00	14 544,68		Vlastní	Indiv
		předpoklad 3 měsíce :									
		14 m :									
		14 :									
		Součet :									
		1260			1 260,00						
113	949R311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	14,00	483,00	6 762,00	21,00	8 182,02		Vlastní	Indiv
		14			14,00						
114	949R611112	Montáž shozu suti v do 20 m	m	14,00	110,00	1 540,00	21,00	1 863,40		Vlastní	Indiv
115	949R611211	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	1 260,00	10,60	13 356,00	21,00	16 160,76		Vlastní	Indiv
		předpoklad 3 měsíce : 90*14			1 260,00						
116	949R611812	Demontáž shozu suti v do 20 m	m	14,00	68,00	952,00	21,00	1 151,92		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				234 567,22	283 826,34				
117	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	24,39	2 250,00	54 877,50	21,00	66 401,78	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

'4. vybourání obvodové stěny a věnců - 1 :

'zdivo- panely betonové :

'délka stěny 6,2 :

'výška stěny 2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'šířka stěny 0,3 :									
		6,2*2*0,3 :									
		'5. vybourání obvodové stěny a věnců - 2 :									
		'délka stěny 24,25 :									
		'výška stěny 2 :									
		'šířka stěny 0,3 :									
		24,25*2*0,3 :									
		'6. vybourání obvodové stěny a věnců - 3 :									
		'délka stěny 6,2 :									
		'výška stěny 2 :									
		'šířka stěny 0,3 :									
		6,2*2*0,3 :									
		'7. vybourání obvodové stěny a věnců - 3 :									
		'délka stěny 4 :									
		'výška stěny 2 :									
		'šířka stěny 0,3 :									
		4*2*0,3 :									
		Součet :									
		24,39				24,39					

118	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,44	3 850,00	9 390,15	21,00	11 362,08	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
		'8. vybourání obvodové stěny a věnců - 1 :									
		'ŽB - železový beton :									
		'délka věnce 6,2 m :									
		'výška věnce 0,2m :									
		'šířka věnce 0,3m :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		6,2*0,2*0,3 : '9. vybourání obvodové stěny a věnců - 2 : 'délka věnce 24,25 m : 'výška věnce 0,2m : 'šířka věnce 0,3m : 24,25*0,2*0,3 : '10. vybourání obvodové stěny a věnců - 3 : 'délka věnce 6,2 m : 'výška věnce 0,2m : 'šířka věnce 0,3m : 6,2*0,2*0,3 : '11. vybourání obvodové stěny a věnců - 3 : 'délka věnce 4m : 'výška věnce 0,2m : 'šířka věnce 0,3m : 4*0,2*0,3 : Součet : 2,439										
				2,44								
119	963012520R00	Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). '1. vybourání a odstranění panelů - pro budoucí schodiště- ŽB : 3,6*6,8*0,235 : Součet : 5,753	m3		5,75	2 340,00	13 462,02	21,00	16 289,04	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					5,75							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
120	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	68,72	419,00	28 792,00	21,00	34 838,32	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		68,716		68,72							
121	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	206,15	185,00	38 137,38	21,00	46 146,23	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		206,148		206,15							
122	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	68,72	237,00	16 285,69	21,00	19 705,68	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		68,716 :		68,72							
		68,716		68,72							
123	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	687,16	10,30	7 077,75	21,00	8 564,08	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		68,716 :		687,16							
		687,16		687,16							
124	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	68,72	419,00	28 792,00	21,00	34 838,32	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		68,716		68,72							
125	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	274,86	66,60	18 305,94	21,00	22 150,19	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		274,864		274,86							
126	979R098112	Poplatek za skládku prostého betonu s příměsí 5%	t	53,66	180,00	9 658,44	21,00	11 686,71		Vlastní	Indiv
		53,658		53,66							
127	979R098121	Poplatek za skládku železobetonu bez příměsí	t	15,06	650,00	9 788,35	21,00	11 843,90		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,854+9,205 : 15,059				15,06					
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						70 235,73		84 985,23			
128	971042651R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 4 m2, jakékoliv tloušťky základových nebo nadzákladových, šíře 2,7m; výška 2,2m, tl. 0,4 m : 2,7*2,2*0,4 'minus stávající okno asi : 1,3*1,4*0,4*-1 šíře 2,7m; výška 2,2m, tl. 0,4 m : 2,7*2,2*0,4 stávající okno asi : -(1,3*1,4*0,4) šíře 2,7m; výška 2,2m, tl. 0,4 m : 2,7*2,2*0,4 stávající okno asi : -(1,3*1,4*0,4)	m3	4,94	4 850,00	23 978,40	21,00	29 013,86	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
129	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,88	419,00	4 557,46	21,00	5 514,53	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
130	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	32,63	185,00	6 036,74	21,00	7 304,46	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
131	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,88	237,00	2 577,85	21,00	3 119,20	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
132	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	108,77	10,30	1 120,33	21,00	1 355,60	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'deska 1- výtah : 1,75*2*0,3		1,05							
140	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	48,20	20,50	988,10	21,00	1 195,60	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'Hydroizolace svislá - pásy :									
		'u výtahu : (1,75+2+1,75)*1,7		9,35							
		'u výtahu : 1,6*1,5		2,40							
		'obvodové pásy : (2,7+0,55+4+2,5+2+1,5+8,7+1,5+0,85)*1,5		36,45							
141	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	146,67	94,30	13 830,89	21,00	16 735,38	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'Hydroizolace- vodorovná :									
		'deska 2 : 0,85*2,7*0,2		0,46							
		'deska 3 : 2,5*6,7*0,2		3,35							
		'deska 4 : 81,5*8,7*0,2		141,81							
		'deska 1- výtah : 1,75*2*0,3		1,05							
142	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	48,20	109,00	5 253,80	21,00	6 357,10	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'Hydroizolace svislá - pásy :									
		'u výtahu : (1,75+2+1,75)*1,7		9,35							
		'u výtahu : 1,6*1,5		2,40							
		'obvodové pásy : (2,7+0,55+4+2,5+2+1,5+8,7+1,5+0,85)*1,5		36,45							
143	711199095R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly,	m2	16,61	2,34	38,87	21,00	47,03	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'Hydroizolace- vodorovná :									
		'deska 2 : 0,85*2,7*0,2		0,46							
		'deska 3 : 2,5*6,7*0,2		3,35							
		'deska 1- výtah : 1,75*2*0,3		1,05							
		'Hydroizolace svislá - pásy :									
		'u výtahu : (1,75+2+1,75)*1,7		9,35							
		'u výtahu : 1,5*1,6		2,40							
144	711199097R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,	m2	16,61	29,30	486,64	21,00	588,83	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'Hydroizolace- vodorovná :									
		'deska 2 : 0,85*2,7*0,2		0,46							
		'deska 3 : 2,5*6,7*0,2		3,35							
		'deska 1- výtah : 1,75*2*0,3		1,05							
		'Hydroizolace svislá - pásy :									
		'u výtahu : (1,75+2+1,75)*1,7		9,35							
		'u výtahu : 1,5*1,6		2,40							
145	628322822	Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, tlakové vodě i radonu bal. 1, role=7,5 m2	m2	226,51	105,00	23 783,48	21,00	28 778,01		Vlastní	Indiv
		materiál s prořezem : 48,2*1,2		57,84							
		146,669 * 1,15		168,67							
146	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	30,20	178,30	5 384,66	21,00	6 515,44		Vlastní	Indiv
		izolace pod dlažbu - skladba 1 -do prostorů s dlažbou :									
		'10-WC invalidní : 3,6		3,60							
		'11-WC zaměstnanci : 2,3		2,30							
		'12-umývárna muži : 4,7		4,70							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'13-WC muži : 5,1		5,10							
		'14-WC ženy : 6,7		6,70							
		'15-umývárna ženy : 4		4,00							
		'16-hygienická místnost : 2,9		2,90							
		'17-úklidová místnost : 0,9		0,90							
147	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou	m2	135,17	200,27	27 069,49	21,00	32 754,08		Vlastní	Indiv
		'svislá hydroizol. Stěrka - pod obklady :									
		'10-WC invalidní : 13,207		13,21							
		'11-WC zaměstnanci : 16,801		16,80							
		'12-umývárna muži : 16,001		16,00							
		'13-WC muži : 26,957		26,96							
		'14-WC ženy : 30,275		30,28							
		'15-umývárna ženy : 13,262		13,26							
		'16-hygienická místnost : 12,241		12,24							
		'17-úklidová místnost : 6,421		6,42							
148	711161313	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi pro běžné podmínky šířky 1,5 m	m2	48,20	158,00	7 615,60	21,00	9 214,88		Vlastní	Indiv
		'Hydroizolace svislá - pásy :									
		'u výtahu : (1,75+2+1,75)*1,7		9,35							
		'u výtahu : 1,6*1,5		2,40							
		'obvodové pásy : (2,7+0,55+4+2,5+2+1,5+8,7+1,5+0,85)*1,5		36,45							
149	711161343	Izolace proti zemní vlhkosti podlah pásem šířky 1,5 m	m2	412,10	108,00	44 506,80	21,00	53 853,23		Vlastní	Indiv
		'01-schodiště + chodba : 23,3		23,30							
		'02-chodba : 55,2		55,20							
		'03-učebna : 73,3		73,30							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'04-učebna : 73,3		73,30							
		'05-učebna : 107,4		107,40							
		'06-kabinet : 19,7		19,70							
		'07-kabinet : 11		11,00							
		'08-kabinet : 13,1		13,10							
		'09-chodba + sokl : 5,6		5,60							
		'10-WC invalidní : 3,6		3,60							
		'11-WC zaměstnanci : 2,3		2,30							
		'12-umývárna muži : 4,7		4,70							
		'13-WC muži : 5,1		5,10							
		'14-WC ženy : 6,7		6,70							
		'15-umývárna ženy : 4		4,00							
		'16-hgienická místnost : 2,9		2,90							
		'17-úklidová místnost : 0,9		0,90							
150	111631490	lak asfaltový 9 kg	t	0,07	42 800,00	2 918,96	21,00	3 531,94		Vlastní	Indiv
		48,2*0,00035		0,02							
		146,669 * 0,00035		0,05							
151	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 60 m	%	1 638,68	3,42	5 604,30	21,00	6 781,20	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 713		Izolace tepelné				261 686,04		316 640,11			
152	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	283,19	92,10	26 081,34	21,00	31 558,42	800-713	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		strop rovný : 5,5*(49,47-3,4-3,4)+2*24,25		283,19							
153	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	412,10	21,20	8 736,52	21,00	10 571,19	800-713	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'01-schodiště + chodba : 23,3		23,30							
		'02-chodba : 55,2		55,20							
		'03-učebna : 73,3		73,30							
		'04-učebna : 73,3		73,30							
		'05-učebna : 107,4		107,40							
		'06-kabinet : 19,7		19,70							
		'07-kabinet : 11		11,00							
		'08-kabinet : 13,1		13,10							
		'09-chodba + sokl : 5,6		5,60							
		'10-WC invalidní : 3,6		3,60							
		'11-WC zaměstnanci : 2,3		2,30							
		'12-umývárna muži : 4,7		4,70							
		'13-WC muži : 5,1		5,10							
		'14-WC ženy : 6,7		6,70							
		'15-umývárna ženy : 4		4,00							
		'16-hgienická místnost : 2,9		2,90							
		'17-úklidová místnost : 0,9		0,90							
154	713131141R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na pórobeton	m2	11,75	167,00	1 962,25	21,00	2 374,32	800-713	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'Tepelná izolace základů - pouze u výtahu : $(1,75+2+1,75)*1,7$		9,35							
		'u výtahu : $1,5*1,6$		2,40							
155	713151111R00	Montáž tepelné izolace střeš perlitobetonem tloušťky do 70 mm při sklonu střechy do 6°	m2	205,55	140,00	28 777,00	21,00	34 820,17	800-713	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'Tepelná izolace- : $(49,47+49,47-24,25+5,5+5,5)*3$		257,07							
		'strop-skosený :									
		okna : $-(46*0,8*1,4)$		-51,52							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
156	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	4,29	1 090,00	4 679,37	21,00	5 662,04	800-713	RTS 19/ I	RTS 19/ I
157	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační <i>'Tepelná izolace základů - pouze u výtahu : (1,75+2+1,75)*1,7</i> <i>'u výtahu : 1,5*1,6</i> <i>prořez : 11,75*0,1</i>	m2	12,93	385,00	4 976,13	21,00	6 021,12		Vlastní	Indiv
					9,35						
					2,40						
					1,18						
158	63151377.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno <i>strop rovný : 5,5*(49,47-3,4-3,4)+2*24,25</i> <i>strop šikmý : (49,47+49,47-24,25+5,5+5,5)*3</i> <i>okna : -(46*0,8*1,4)</i> <i>prořez : 466,35*0,1</i>	m2	535,37	234,00	125 276,58	21,00	151 584,66	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					283,19						
					257,07						
					-51,52						
					46,64						
159	631538010	Deska izolační podlahová 600x1000x20 mm <i>'01-schodiště + chodba : 23,3</i> <i>'02-chodba : 55,2</i> <i>'03-učebna : 73,3</i> <i>'04-učebna : 73,3</i> <i>'05-učebna : 107,4</i> <i>'06-kabinet : 19,7</i> <i>'07-kabinet : 11</i> <i>'08-kabinet : 13,1</i> <i>'09-chodba + sokl : 5,6</i> <i>'10-WC invalidní : 3,6</i>	m2	453,31	135,00	61 196,85	21,00	74 048,19		Vlastní	Indiv
					23,30						
					55,20						
					73,30						
					73,30						
					107,40						
					19,70						
					11,00						
					13,10						
					5,60						
					3,60						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'11-WC zaměstnanci : 2,3		2,30							
		'12-umývárna muži : 4,7		4,70							
		'13-WC muži : 5,1		5,10							
		'14-WC ženy : 6,7		6,70							
		'15-umývárna ženy : 4		4,00							
		'16-hgienická místnost : 2,9		2,90							
		'17-úklidová místnost : 0,9		0,90							
		prořez : 412,1*0,1		41,21							
						31 756,99		38 425,96			
Díl: 762-0		Konstrukce tesařské- demontáže									
160	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	180,15	64,00	11 529,60	21,00	13 950,82	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I

'5. demontáž krovů :
 'stávající krokev 100*140 :
 'délka 4,1 :
 'počet 25 ks :
 25*4,1 :
 Mezisoučet :
 '5. demontáž krovů :
 'stávající pozednice 160*180 :
 'Demontáž pozednice - 1 :
 'délka 6,2 rozměr 120*100 :
 6,2 :
 'Demontáž pozednice - 2 :
 'délka 24,25 rozměr 120*100 :
 24,25 :
 'část 4 :
 'Demontáž pozednice -3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'délka 6,2 rozměr 120*100 : 6,2 : 'Demontáž pozednice -4 : 'délka 4 rozměr 120*100 : 4 : Mezisoučet : '5. demontáž krovů : 'stávající sloupek 140*140 : '10 ks : 'délka 3,7 m : 10*3,7 : Mezisoučet : Součet : 180,15									
						180,15					
161	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	501,31	23,00	11 530,08	21,00	13 951,40	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		plocha střešních konstrukcí : $(244,85*2)+(30,92*2)$ střešní okna : $-(0,78*1,4)*46$				551,54 -50,23					
162	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,67	330,00	1 209,78	21,00	1 463,83	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		3,666 : Součet :									
		3,666				3,67					
163	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	11,00	208,00	2 287,58	21,00	2 767,97	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,666 :									
		10,998			11,00						
164	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,67	216,00	791,86	21,00	958,15	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		3,666 :									
		3,666			3,67						
165	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	36,66	14,00	513,24	21,00	621,02	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		3,666 :									
		36,66			36,66						
166	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,67	300,00	1 099,80	21,00	1 330,76	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		3,666 :									
		Součet :									
		3,666			3,67						
167	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,66	33,00	483,91	21,00	585,53	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		3,666 :									
		14,664			14,66						
168	762R085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	39,00	27,30	1 064,70	21,00	1 288,29		Vlastní	Indiv
		'6. kotvení pozednice :									
		'počet (6,2+24,25+6,2+4)13*3'=39 ks kotev :									
		39 :									
		Součet :									
		39			39,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
169	979098141	Poplatek za skládku spalitelného odpadu	t	3,67	340,00	1 246,44	21,00	1 508,19		Vlastní	Indiv

3,666 :

3,666

3,67

Díl: 762-1			Konstrukce tesařské- bednění střech, a podklady podlah				120 349,26	145 622,60			
170	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,40	1 350,00	1 892,70	21,00	2 290,17	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I

desky cetris-12 mm :

106,243*0,012 :

Mezisoučet :

rezerva - prořez 10% :

1,275*0,1 :

Součet :

1,402

1,40

171	762341111	Bednění střech rovných z desek tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	106,24	290,00	30 810,33	21,00	37 280,50		Vlastní	Indiv
-----	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

'Cetris desky 12 mm :

'Výtahová šachta- střecha :

'Cetris desky tl. 12 : 2,2*1,9

4,18

'Ocelová konstrukce - střecha :

'Cetris desky tl. 12 : (6,5*2,65)+(1,75*2,75)

22,04

'Ocelová konstrukce - nová pultová střecha :

'Cetris desky tl. 12 : 3,3*24,25

80,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
172	762340030RA0	Bednění a latování střechy latování střech rozteč 22 cm, latě 3x5 cm, včetně dodávky řeziva plocha střechy : (244,85*2)+(30,92*2) střešní okna : -(0,78*1,4)*46	m2	501,31	170,00	85 222,36	21,00	103 119,06	AP-PSV	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					551,54						
					-50,23						
173	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	336,65	7,20	2 423,87	21,00	2 932,88	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 762-2 Konstrukce tesařské - krov						75 349,81		91 173,27			
174	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 1,637+1,464	m3	3,10	1 350,00	4 186,35	21,00	5 065,48	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					3,10						
175	762R082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 160 cm2 krokve : 27 výměny : 46*2 pozednice : 13*2	kus	145,00	37,10	5 379,50	21,00	6 509,20		Vlastní	Indiv
					27,00						
					92,00						
					26,00						
176	762R085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel k dřevěné kci 6. kotvení pozednice : počet (6,2+24,25+6,2+4)13*3'=39 ks kotev : 39 : Součet : 39	kus	39,00	118,00	4 602,00	21,00	5 568,42		Vlastní	Indiv
					39,00						
177	762R085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm 1B. Svorníky do 300 mm po cca. 1,2 m : 104,808/1,2+1,66	kus	89,00	32,80	2 919,20	21,00	3 532,23		Vlastní	Indiv
					89,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
178	762R332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	132,65	185,00	24 540,25	21,00	29 693,70		Vlastní	Indiv
		'2. výměny- trámy pro nová střešní okna -100*140 :									
		'46 ks nových střešních oken : 46*2*1			92,00						
		'montáž pozednice - 1 : 6,2			6,20						
		'montáž pozednice - 2 : 24,25			24,25						
		'montáž pozednice -3 : 6,2			6,20						
		'montáž pozednice -4 : 4			4,00						
179	762R353220	Montáž střešního vikýře pultového z hraněného řeziva plochy do 144 cm2	m	1,00	203,00	203,00	21,00	245,63		Vlastní	Indiv
180	31110431R1	matice hrubá šestihránná se závitem 4D 021601 lisovaná	tis kus	0,09	4 500,00	400,50	21,00	484,61		Vlastní	Indiv
		89 * 0,001 :									
		0,089			0,09						
181	311205820R1	podložka přesná 021702 B D 25 mm otvor do 26 mm	tis kus	0,09	2 200,00	195,80	21,00	236,92		Vlastní	Indiv
		89/1000			0,09						
182	311971040R1	tyč závitová pozinkovaná M14 x 1000 mm	kus	89,00	60,00	5 340,00	21,00	6 461,40		Vlastní	Indiv
183	311971041R1	kotva pozednice -závitové tyče	ks	39,00	78,00	3 042,00	21,00	3 680,82		Vlastní	Indiv
184	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,46	6 500,00	9 516,00	21,00	11 514,36		Vlastní	Indiv
		'3. nové krokve pro pultovou střechu 100*140 :									
		'25 ks, délky 3,2 m :									
		25*3,2 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'2 ks u výtahové stříšky : 2*3,2 : Mezisoučet : 86,4*1,1*0,1*0,14 : 1,464				1,46					
185	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,64	6 500,00	10 641,28	21,00	12 875,95		Vlastní	Indiv
		'2. výměny- trámy pro nová střešní okna -100*140 : '46 ks nových střešních oken : 46*2*1*0,1*0,14*1,1 Mezisoučet : '5. nové pozednice : 'montáž pozednice - 1 : 'délka 6,2 rozměr 120*100 : 6,2*0,1*0,12*1,1 'montáž pozednice - 2 : 'délka 6,2 rozměr 120*100 : 24,25*0,12*0,1*0,1*0,12*1,1 'montáž pozednice -3 : 'délka 6,2 rozměr 120*100 : 6,2*0,1*0,12*1,1 'montáž pozednice -4 : 'délka 4 rozměr 120*100 : 4*0,1*0,12*1,1				1,42 0,08 0,00 0,08 0,05					
186	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	608,88	7,20	4 383,93	21,00	5 304,56	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 763		Montované konstrukce – sádkartony				634 439,76	767 672,11				
187	763R131713	SDK napojení na obvodové konstrukce	m	324,11	688,00	222 984,93	21,00	269 811,77		Vlastní	Indiv
		'část 1- SDK protipožární - strop rovný : '03-učebna : 8,75+8,75+7,15+7,15				31,80					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'04-učebna : 8,75+8,75+7,15+7,15				31,80					
		'06-kabinet : 2,575+2,575+7,15+7,15				19,45					
		'část 2- SDK protipožární - strop rovný :									
		'05- učebna - část : 4,74				4,74					
		'část 3- SDK protipožární - strop rovný :									
		'01-schodiště + chodba - část : 4,74*2				9,48					
		'obvody :									
		'09-chodba : 0,7+0,7+0,65+4,74+4,74				11,53					
		'10-WC invalidní : 1,3+1,3+2,145				4,75					
		'11-WC zaměstnanci : 1,2+1,2+2,145+2,146				6,69					
		'12-umývárna muži : 1,7+1,7+2,145				5,55					
		'15-umývárna ženy : 1,905+1,905+2,1+2,1				8,01					
		'16-hygienická místnost : 1,905+1,905+1,5+1,5				6,81					
		'17-úklidová místnost : 0,6+0,6+1,2				2,40					
		'obvody :									
		'12-umývárna muži : 0,6+0,6+2,145				3,35					
		'10-WC invalidní : 0,4+0,4+2,145				2,95					
		'17-úklidová místnost : 0,4+0,4+2,145				2,95					
		'09-chodba : 0,4*2				0,80					
		'13-WC muži : 2,1+2,1+2,8+2,8				9,80					
		'14-WC ženy : 2,5+2,5+2,8+2,8				10,60					
		'obvody :									
		'08-kabinet : (2,675+4,525+2,675+1+1+4,525)				16,40					
		'07-kabinet : (4,525+2,675+4,525+2,675)				14,40					
		'01-schodiště + chodba : (2,5+2,5+2,485+2,485+2,5+2,5)				14,97					
		'02-chodba : (32,95+32,95+2,5+2,5+0,4+0,4)				71,70					
		'05-učebna : (12+12+9,2)				33,20					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
188	763R131714	SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	433,03	21,00	9 093,53	21,00	11 003,17		Vlastní	Indiv
		'část 1- SDK protipožární - strop rovný :									
		'03-učebna : 73,3		73,30							
		'04-učebna : 73,3		73,30							
		'06-kabinet : 19,7		19,70							
		'část 2- SDK protipožární - strop rovný :									
		'05- učebna - část : 9,3*4,74		44,08							
		'část 3- SDK protipožární - strop rovný :									
		'01-schodiště + chodba - část : 2,485*4,74		11,78							
		'část 6- SDK protipožární - šikmina :									
		'08-kabinet : (2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)+(1*1)+(2,5*2,675*0,5)		18,90							
		'07-kabinet : (2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)-(1*1)+(2,5*2,675*0,5)		16,90							
		'01-schodiště + chodba : (2,485*2,5*2)		12,43							
		'02-chodba : (0,4*1,5)+(2,5*32,95)		82,98							
		'05-učebna :		88,31							
		(21*2,5)+(2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)+(1*1)+(2,5*2,675*0,5)+(2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)-(1*1)+(2,5*2,675*0,5)									
		'část 4-SDK protipož.a impreg. -strop rovný :									
		'09-chodba : (0,65*0,7)+(1,6*4,74)		8,04							
		'10-WC invalidní : 1,3*2,145		2,79							
		'11-WC zaměstnanci : 1,2*2,145		2,57							
		'12-umývárna muži : 1,7*2,145		3,65							
		'15-umývárna ženy : 1,905*2,1		4,00							
		'16-hygienická místnost : 1,905*1,5		2,86							
		'17-úklidová místnost : 0,6*1,25*1,2		0,90							
		'část 5 - SDK protipož. a impreg. - šikmina :									
		'12-umývárna muži : 0,6*2,145		1,29							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'10-WC invalidní : 0,4*2,145			0,86						
		'17-úklidová místnost : 0,4*1,2			0,48						
		'09-chodba : 0,4*1,5			0,60						
		'13-WC muži : 2,8*2,8			7,84						
		'14-WC ženy : 2,5*2,8			7,00						
		střeš.okna : -(0,8*1,4)*46			-51,52						
189	763R131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	433,03	32,20	13 943,57	21,00	16 871,72		Vlastní	Indiv
190	763R131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	21,67	106,00	2 297,13	21,00	2 779,53		Vlastní	Indiv
		'09-chodba : (0,65*0,7)+(1,6*4,74)			8,04						
		'10-WC invalidní : 1,3*2,145			2,79						
		'11-WC zaměstnanci : 1,2*2,145			2,57						
		'16-hgienická místnost : 1,905*1,5			2,86						
		'17-úklidová místnost : 0,6*1,25*1,2			0,90						
		'12-umývárna muži : 0,6*2,145			1,29						
		'10-WC invalidní : 0,4*2,145			0,86						
		'17-úklidová místnost : 0,4*1,2			0,48						
		'09-chodba : 0,4*1,5			0,60						
		'13-WC muži : 0,6*2,145			1,29						
191	763R131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3- tmelení, broušení	m2	433,03	30,00	12 990,76	21,00	15 718,82		Vlastní	Indiv
		'část 1- SDK protipožární - strop rovný :									
		'03-učebna : 73,3			73,30						
		'04-učebna : 73,3			73,30						
		'06-kabinet : 19,7			19,70						
		'část 2- SDK protipožární - strop rovný :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'05- učebna - část : 9,3*4,74				44,08					
		'část 3- SDK protipožární - strop rovný :									
		'01-schodiště + chodba - část : 2,485*4,74				11,78					
		'část 6- SDK protipožární - šikmina :									
		'08-kabinet : (2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)+(1*1)+(2,5*2,675*0,5)				18,90					
		'07-kabinet : (2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)-(1*1)+(2,5*2,675*0,5)				16,90					
		'01-schodiště + chodba : (2,485*2,5*2)				12,43					
		'02-chodba : (0,4*1,5)+(2,5*32,95)				82,98					
		'05-učebna :				88,31					
		(21*2,5)+(2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)+(1*1)+(2,5*2,675*0,5)+(2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)-(1*1)+(2,5*2,675*0,5)									
		'část 4-SDK protipož. a impreg. -strop rovný :									
		'09-chodba : (0,65*0,7)+(1,6*4,74)				8,04					
		'10-WC invalidní : 1,3*2,145				2,79					
		'11-WC zaměstnanci : 1,2*2,145				2,57					
		'12-umývárna muži : 1,7*2,145				3,65					
		'15-umývárna ženy : 1,905*2,1				4,00					
		'16-hygienická místnost : 1,905*1,5				2,86					
		'17-úklidová místnost : 0,6*1,25*1,2				0,90					
		'část 5 - SDK protipož. a impreg. - šikmina :									
		'12-umývárna muži : 0,6*2,145				1,29					
		'10-WC invalidní : 0,4*2,145				0,86					
		'17-úklidová místnost : 0,4*1,2				0,48					
		'09-chodba : 0,4*1,5				0,60					
		'13-WC muži : 2,8*2,8				7,84					
		'14-WC ženy : 2,5*2,8				7,00					
		střeš.okna : -(0,8*1,4)*46				-51,52					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
192	763R161721	SDK podkroví desky 1xDF 12,5 bez TI REI 30 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	402,47	688,00	276 902,39	21,00	335 051,89		Vlastní	Indiv
		'část 1- SDK protipožární - strop rovný :									
		'03-učebna : 73,3			73,30						
		'04-učebna : 73,3			73,30						
		'06-kabinet : 19,7			19,70						
		'část 2- SDK protipožární - strop rovný :									
		'05- učebna - část : 9,3*4,74			44,08						
		'část 3- SDK protipožární - strop rovný :									
		'01-schodiště + chodba - část : 2,485*4,74			11,78						
		'část 6- SDK protipožární - šikmina :									
		'08-kabinet : (2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)+(1*1)+(2,5*2,675*0,5)			18,90						
		'07-kabinet : (2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)-(1*1)+(2,5*2,675*0,5)			16,90						
		'01-schodiště + chodba : (2,485*2,5*2)			12,43						
		'02-chodba : (0,4*1,5)+(2,5*32,95)			82,98						
		'05-učebna :			88,31						
		(21*2,5)+(2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)+(1*1)+(2,5*2,675*0,5)+(2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)-(1*1)+(2,5*2,675*0,5)									
		35 oken střešních : -(0,8*1,4)*35			-39,20						
193	763R161741	SDK podkroví desky 1xH2DF 12,5 bez TI REI 30 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	37,27	727,00	27 096,02	21,00	32 786,18		Vlastní	Indiv
		'část 4-SDK protipož.a impreg. -strop rovný :									
		'plochy :									
		'09-chodba : (0,65*0,7)+(1,6*4,74)			8,04						
		'10-WC invalidní : 1,3*2,145			2,79						
		'11-WC zaměstnanci : 1,2*2,145			2,57						
		'12-umývárna muži : 1,7*2,145			3,65						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'15-umývárna ženy : 1,905*2,1		4,00							
		'16-hgienická místnost : 1,905*1,5		2,86							
		'17-úklidová místnost : 0,6*1,25*1,2		0,90							
		'část 5 - SDK protipož. a impreg. - šikmina :									
		'12-umývárna muži : 0,6*2,145		1,29							
		'10-WC invalidní : 0,4*2,145		0,86							
		'17-úklidová místnost : 0,4*1,2		0,48							
		'09-chodba : 0,4*1,5		0,60							
		'13-WC muži : 2,8*2,8		7,84							
		'mínus 2 střeš.okna : -(0,8*1,4*2)		-2,24							
		'14-WC ženy : 2,5*2,8		7,00							
		střešní okna : -(0,8*1,4*3)		-3,36							
194	763R612132	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo., vč. dodávky desky tl. 16 mm a rastru z obložení je včetně podkladního roštu plocha obložení : 13,03+(1,791+1,92+1,77)	m2	18,51	937,00	17 344,81	21,00	20 987,22		Vlastní	Indiv
195	998R763203	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	%	4 527,92	8,05	36 449,76	21,00	44 104,21		Vlastní	Indiv
196	283292100	zábrana parotěsná 433,*1,1	m2	476,30	32,20	15 336,86	21,00	18 557,60		Vlastní	Indiv
Díl: 764	Konstrukce klempířské					410 807,66		497 077,27			
197	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 037,83	2,00	8 075,66	21,00	9 771,55	800-764	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
198	764211010RA0	Krytina z mědi a titanozinku krytina střech z TiZn plechu, sklon střechy 30° hladká střešní, včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků, z tabulí 2 x 1 m. krytina K2 : 203	m2	203,00	1 690,00	343 070,00	21,00	415 114,70	AP-PSV	RTS 19/ I	RTS 19/ I
199	764554410RAD	Odpadní trouby z mědi a titanozinku z Ti Zn plechu, kruhové, průměru, 150 mm včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. odpadní trouba K4 : 15	m	15,00	920,00	13 800,00	21,00	16 698,00	AP-PSV	RTS 19/ I	RTS 19/ I
200	764R510411	Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 600 mm parapet K1 : 29	m	29,00	998,00	28 942,00	21,00	35 019,82		Vlastní	Indiv
201	764R530410	Oplechování zdí z TiZn plechu, rš 450 mm oplechování zdí K3 : 18	m	18,00	940,00	16 920,00	21,00	20 473,20		Vlastní	Indiv
Díl: 764-0 Konstrukce klempířské- demontáže						8 083,00		9 780,43			
202	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° '4. demontáž klempířských prvků : 'okapy : 48,9+3	m	51,90	43,00	2 231,70	21,00	2 700,36	800-764	RTS 19/ I	RTS 19/ I
203	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° 4	kus	4,00	58,00	232,00	21,00	280,72	800-764	RTS 19/ I	RTS 19/ I
204	764394811R00	Demontáž ostatních prvků střešních podkladního pásu, rš 250 mm, 6,2+6,2+24,25+4	m	40,65	43,00	1 747,95	21,00	2 115,02	800-764	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
205	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	4,00	70,00	280,00	21,00	338,80	800-764	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		4		4,00							
206	764454804R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 200 mm	m	49,88	50,00	2 494,00	21,00	3 017,74	800-764	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'svody : 12,47*4		49,88							
207	764456855R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 120, 150 a 200 mm	kus	4,00	50,00	200,00	21,00	242,00	800-764	RTS 19/ I	RTS 19/ I
208	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,42	336,00	140,78	21,00	170,34	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		0,419		0,42							
209	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,26	208,00	261,46	21,00	316,37	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1,257		1,26							
210	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,42	218,00	91,34	21,00	110,52	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		0,419		0,42							
211	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,19	14,00	58,66	21,00	70,98	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		4,19		4,19							
212	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,42	303,00	126,96	21,00	153,62	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		0,419		0,42							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'klempířské prvky- část nad výtahem + část nad ocel.konstr. : 'čela : 4		4,00							
		'klempířské prvky- nová pultová střecha : 'čela : 2		2,00							
218	764252515	Montáž Zn-Ti žlab podokapní - háky půlkruhové 'klempířské prvky- část nad výtahem + část nad ocel.konstr. : 3+5 'háky : 'klempířské prvky- nová pultová střecha : 'háky - nová pultová střecha : 25	kus	33,00	17,00	561,00	21,00	678,81		Vlastní	Indiv
				8,00							
219	764252523	Dilatace žlabů Zn-Ti podokapní půlkruhová s pružnou spojkou rš 330, 333mm 10	kus	10,00	430,00	4 300,00	21,00	5 203,00		Vlastní	Indiv
				10,00							
220	764510530	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 200 mm včetně rohů okna : 12*2,4	m	28,80	170,00	4 896,00	21,00	5 924,16		Vlastní	Indiv
				28,80							
221	764551504	Odpadní trouby Zn-Ti čtvercové strana 150 mm 'klempířské prvky- část nad výtahem + část nad ocel.konstr. : 'svodové roury : 13,3 : 'klempířské prvky- nová pultová střecha : 'svodové roury : 13,3*2 : Součet : 39,9	m	39,90	501,00	19 989,90	21,00	24 187,78		Vlastní	Indiv
				39,90							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
222	764554504	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 150 mm	m	39,90	410,00	16 359,00	21,00	19 794,39		Vlastní	Indiv
		'klempířské prvky- část nad výtahem + část nad ocel.konstr. :									
		'svodové roury :									
		13,3 :									
		'klempířské prvky- nová pultová střecha :									
		'svodové roury :									
		13,3*2 :									
		Součet :									
		39,9			39,90						
223	764556511	Montáž Zn-Ti zděře kruhové	kus	27,00	21,00	567,00	21,00	686,07		Vlastní	Indiv
		'klempířské prvky- část nad výtahem + část nad ocel.konstr. :									
		'objímky : 9			9,00						
		'klempířské prvky- nová pultová střecha :									
		'objímky : 18			18,00						
224	764556544	Montáž Zn-Ti kolena horní kruhová průměr 150 mm	kus	4,00	103,00	412,00	21,00	498,52		Vlastní	Indiv
		'klempířské prvky- část nad výtahem + část nad ocel.konstr. :									
		koleno horní : 2			2,00						
		'klempířské prvky- nová pultová střecha :									
		koleno horní : 2			2,00						
225	764556575	Montáž Zn-Ti výpusti vody kruhové průměr 150 mm- kotlík	kus	4,00	105,00	420,00	21,00	508,20		Vlastní	Indiv
		'klempířské prvky- část nad výtahem + část nad ocel.konstr. :									
		kotlík : 2			2,00						
		'klempířské prvky- nová pultová střecha :									
		kotlík : 2			2,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
226	764R252503	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	32,65	350,00	11 427,50	21,00	13 827,28		Vlastní	Indiv
227	553442650	kotlík oválný tvar dle DIN 18461 330/150 titanžinek VM ZINC 'klempířké prvky- část nad výtahem + část nad ocel.konstr. : kotlík : 2 : 'klempířké prvky- nová pultová střecha : kotlík : 2 : Součet : 4	kus	4,00	1 125,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní	Indiv
				4,00							
228	553443350	objímka svodu trn 200 mm 150 pozink	kus	27,00	86,00	2 322,00	21,00	2 809,62		Vlastní	Indiv
229	553443550	koleno 72° dle DIN 18461 150 titanžinek VM ZINC	kus	4,00	573,00	2 292,00	21,00	2 773,32		Vlastní	Indiv
230	553445510	čelo k falcování dle DIN 18 461 330 mm titanžinek VM ZINC	kus	6,00	67,00	402,00	21,00	486,42		Vlastní	Indiv
231	553498580	hák žlabový opláštěný titanžinek 201-225, 400 mm	kus	33,00	116,00	3 828,00	21,00	4 631,88		Vlastní	Indiv
232	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 542,77	2,00	3 085,55	21,00	3 733,52	800-764	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				29 716,62		35 957,11			
233	765799231R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž kontralatování při vzdálenosti latí do 1 m plocha střechy : (244,85*2)+(30,92*2)	m2	501,31	28,00	14 036,62	21,00	16 984,31	800-765	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				551,54							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		střešní okna : $-(0,78*1,4)*46$			-50,23						
234	60510055R	lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	1 120,00	14,00	15 680,00	21,00	18 972,80	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 765-0 Krytiny tvrdé- demontáže						80 726,16		97 678,65			
235	765332810R00	Demontáž betonové krytiny na sucho, do suti	m2	501,31	66,00	33 086,33	21,00	40 034,46	800-765	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		plocha střechy : $(244,85*2)+(30,92*2)$			551,54						
		střešní okna : $-(0,78*1,4)*46$			-50,23						
236	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	671,68	3,90	2 619,55	21,00	3 169,66	800-765	RTS 19/ I	Indiv
237	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	21,37	336,00	7 179,31	21,00	8 686,97	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
238	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	64,10	209,00	13 397,11	21,00	16 210,50	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
239	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,37	208,00	4 444,34	21,00	5 377,65	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
240	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	213,67	15,50	3 311,89	21,00	4 007,39	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
241	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21,37	303,00	6 474,20	21,00	7 833,78	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
242	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	85,47	32,00	2 734,98	21,00	3 309,33	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
243	979R098141	Poplatek za skládku spalitelného odpadu	t	21,37	350,00	7 478,45	21,00	9 048,92		Vlastní	Indiv
		82,00									
Díl: 765-1 Krytiny tvrdé- podstřešní folie a parotěsná zábrana						89 985,46		108 882,41			
244	765901122R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,25 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE; sd 1,60 až 2,40 m	m2	501,31	82,00	41 107,26	21,00	49 739,78	800-765	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		plocha střechy : (244,85*2)+(30,92*2)		551,54							
		střešní okna : -(0,78*1,4)*46		-50,23							
245	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	493,56	3,90	1 924,88	21,00	2 329,10	800-765	RTS 19/ I	Indiv
		50 m vodorovně									
246	765R901191	Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační fólie- lepenka A400	m2	501,31	16,40	8 221,45	21,00	9 947,95		Vlastní	Indiv
		'podstřešní hydroizolační fólie :									
		plocha střechy : (244,85*2)+(30,92*2)		551,54							
		střešní okna : -(0,78*1,4)*46		-50,23							
247	765R901231	Zakrytí šikmých střech parotěsnou zábranou folií nehořlavá	m2	488,74	57,00	27 857,90	21,00	33 708,06		Vlastní	Indiv
		parotěsná zábrana - strop 4.NP :									
		'strop rovný : 5,5*(49,47-3,4-3,4)+(2*24,25)		283,19							
		'strop-skosený : (49,47+49,47-24,25+5,5+5,5)*3		257,07							
		'mínus střešní okna : -(0,8*1,4)*46		-51,52							
248	628311160R1	pás těžký asfaltovaný	m2	122,18	89,00	10 873,97	21,00	13 157,50		Vlastní	Indiv
		106,243 * 1,15		122,18							
Díl: 765-2 Krytiny tvrdé - přeložení krytiny						83 368,99		100 876,48			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
249	765391921R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny □ z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu Portugal, střež jednoduchých, na sucho plocha střechy : $(244,85*2)+(30,92*2)$ střešní okna : $-(0,78*1,4)*46$	m2	501,31	165,00	82 715,82	21,00	100 086,14	800-765	RTS 19/ I	RTS 19/ I
250	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	167,48	3,90	653,17	21,00	790,34	800-765	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				76 619,22		92 709,26			
251	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	790,20	1,10	869,22	21,00	1 051,76	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
252	766R111001	T1 - Sanitární příčka do suchého prostředí z oboustranně lamonované dřevotřískové desky tl. 25 mm, rozměr 1850x2000 vč. dveře 2x60/1970	kpl	1,00	24 750,00	24 750,00	21,00	29 947,50		Vlastní	Indiv
253	766R111002	T2 - Sanitární příčka do suchého prostředí z oboustranně lamonované dřevotřískové desky tl. 25 mm, a ABS hranou 150mm vysoké nožičky konstrukce z eloxovaného hliníku , barva šedá, kování WC včetně 3x dveře 600/19670	kpl	1,00	36 000,00	36 000,00	21,00	43 560,00		Vlastní	Indiv
254	766R111003	T3 - Sanitární příčka do suchého prostředí z oboustranně lamonované dřevotřískové desky tl. 25 mm, a ABS hranou 150mm vysoké nožičky konstrukce z eloxovaného hliníku , barva šedá, kování WC včetně dveří 600/1970	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766-1		Konstrukce truhlářské- Ostatní drobné truhlářské konstrukce				12 468,81		15 087,26			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
255	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění □ šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	12,00	286,00	3 432,00	21,00	4 152,72	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I

délky prapetů v bm :

' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 01 :

2,4 :

' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 05 :

2,4 :

' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 05 :

2,4 :

' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 08 :

2,4 :

' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otevíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.03 :

2,4 :

' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otevíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.03 :

2,4 :

' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otevíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.03 :

2,4 :

' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otevíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 :

2,4 :

' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otevíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 :

2,4 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 : 2,4 :									
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 : 2,4 :									
		' O3 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.03 : 2,4 :									
		Mezisoučet :									
		počet oken :									
		' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 01 : 1,00 :									
		' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 05 : 1,00 :									
		' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 05 : 1,00 :									
		' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 08 : 1,00 :									
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.03 : 1,00 :									
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.03 : 1,00 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.03 : 1,00 : ' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 : 1,00 : ' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 : 1,00 : ' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 : 1,00 : ' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 : 1,00 : ' O3 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.03 : 1,00 : Mezisoučet : 12									
						12,00					
256	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,09	1 030,00	89,61	21,00	108,43	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		0,087				0,09					
257	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m délky prapetů v bm :	m	28,80	284,00	8 179,20	21,00	9 896,83		Vlastní	Indiv
		' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 01 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,4 :									
		' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 05 :									
		2,4 :									
		' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 05 :									
		2,4 :									
		' O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí -2400*700 mm- atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč)-m.č 08 :									
		2,4 :									
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.03 :									
		2,4 :									
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.03 :									
		2,4 :									
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 :									
		2,4 :									
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 :									
		2,4 :									
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 :									
		2,4 :									
		' O2 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2'=6500 Kč) m.č.4 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,4 :									
		' O3 - okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 2400 x 2360 mm - atyp. (předpoklad 1m2=6500 Kč) m.č.03 :									
		2,4 :									
		Mezisoučet :									
		Součet :									
		28,8				28,80					
258	607941200	koncovka PVC k parapetním deskám 200 mm	kus	24,00	32,00	768,00	21,00	929,28		Vlastní	Indiv
		12*2 :									
		24				24,00					
Díl: 766-62 Konstrukce truhlářské- okna dřevěná						352 084,08		426 021,74			
259	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 712,80	1,10	4 084,08	21,00	4 941,74	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
260	766R670001	O1 - M+D okno dřevěné eurookna 2 jednokřídla sklápěcí, rozměr 2400x650 mm, +bezpečnostní tyč DŘEVĚNÉ EUROOKNO, DVĚ JEDNOKŘÍDLA, SKLÁPĚCÍ + BEZPEČNOSTNÍ TYČ NA VNĚJŠÍ STRANĚ, v.250mm NAD PARAPETEM + DŘEVOTŘÍSKOVÝ VNITŘNÍ PARAPET DŘEVO - SMRK, BEZBERVÁ LAZURA KOVÁNÍ: ROTO hřibové uzávěry mikroventiklace pojistky proti chybné obsluze ZASKLENÍ: TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,1W.m2/K místnost č. 01 : 1 místnost č. 05 : 2 místnost č. 08 : 1	kus	4,00	14 000,00	56 000,00	21,00	67 760,00		Vlastní	Indiv
261	766R670002	O2 - M+D okno dřevěné eurookna 2 jednokřídla sklápěcí a 2 jednokřídla otvíravá, , rozměr 2400x2340 mm+bezpečnostní tyč	kus	7,00	36 500,00	255 500,00	21,00	309 155,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p style="color: green;">DŘEVĚNÉ EUROOKNO, DVĚ JEDNOKŘÍDLA, SKLÁPĚCÍ + BEZPEČNOSTNÍ TYČ NA VNĚJŠÍ STRANĚ, v.250mm NAD PARAPETEM + DŘEVOTŘÍSKOVÝ VNITŘNÍ PARAPET DŘEVO - SMRK, BEZBERVÁ LAZURA KOVÁNÍ: ROTO hřibové uzávěry mikroventiklace pojistky proti chybné obsluze ZASKLENÍ: TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,1W.m2/K místnost č. 03 : 3 3,00 místnost č. 04 : 4 4,00</p>									
262	766R670003	O3 - M+D okno dřevěné eurookna 2 jednokřídla sklápěcí a 2 jednokřídla otevíravá , rozměr 2400x2340, mm, + bezpečnostní tyč	kus	1,00	36 500,00	36 500,00	21,00	44 165,00		Vlastní	Indiv
		<p style="color: green;">DŘEVĚNÉ EUROOKNO, DVĚ JEDNOKŘÍDLA, SKLÁPĚCÍ + BEZPEČNOSTNÍ TYČ NA VNĚJŠÍ STRANĚ, v.250mm NAD PARAPETEM + DŘEVOTŘÍSKOVÝ VNITŘNÍ PARAPET DŘEVO - SMRK, BEZBERVÁ LAZURA KOVÁNÍ: ROTO hřibové uzávěry mikroventiklace pojistky proti chybné obsluze ZASKLENÍ: TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,1W.m2/K</p>									
Díl: 766-66		Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní				296 934,56		359 290,82			
263	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,00	677,00	4 062,00	21,00	4 915,02		Vlastní	Indiv
264	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	7,00	677,00	4 739,00	21,00	5 734,19		Vlastní	Indiv
265	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,00	723,00	723,00	21,00	874,83		Vlastní	Indiv
266	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,00	723,00	723,00	21,00	874,83		Vlastní	Indiv
267	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,00	1 140,00	2 280,00	21,00	2 758,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
268	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	4,00	1 300,00	5 200,00	21,00	6 292,00		Vlastní	Indiv
269	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně	kus	1,00	1 380,00	1 380,00	21,00	1 669,80		Vlastní	Indiv
270	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně	kus	4,00	1 380,00	5 520,00	21,00	6 679,20		Vlastní	Indiv
271	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	15,00	1 190,00	17 850,00	21,00	21 598,50		Vlastní	Indiv
272	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,00	1 540,00	9 240,00	21,00	11 180,40		Vlastní	Indiv
273	766682221	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,00	1 780,00	1 780,00	21,00	2 153,80		Vlastní	Indiv
274	766682222	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm	kus	4,00	1 790,00	7 160,00	21,00	8 663,60		Vlastní	Indiv
275	611655R1	dveře vnitřní dřevotřískové 2 křídlové plně skládací rozměr 200x197 cm	kus	1,00	20 500,00	20 500,00	21,00	24 805,00		Vlastní	Indiv
276	611822825	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 200x197 cm	kus	1,00	4 630,00	4 630,00	21,00	5 602,30		Vlastní	Indiv
277	766682223	Montáž zárubně obložkové pro dveře dvoukřídlové 200x197 cm	kus	1,00	1 120,00	1 120,00	21,00	1 355,20		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
278	766R68511	Montáž dveře vnitřní dřevotřískové, 2křídlových, skládací plně hladké, rozměr 200x197 cm	kus	1,00	1 750,00	1 750,00	21,00	2 117,50		Vlastní	Indiv
POVRCH.ÚPRAVA: DÝHA DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ: DLE VÝBĚRU INVESTORA											
279	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm dub-m.č 12.(ozn. DI/2p)	kus	1,00	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00		Vlastní	Indiv
280	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm dub-m.č 13.(ozn. DI/2p)	kus	1,00	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00		Vlastní	Indiv
281	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm dub-m.č 14.(ozn. DI/2p)	kus	1,00	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00		Vlastní	Indiv
282	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm dub-m.č 15(ozn. DI/2I)	kus	1,00	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00		Vlastní	Indiv
283	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm dub-m.č 16.(ozn. DI/2p)	kus	1,00	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00		Vlastní	Indiv
284	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm dub-m.č .17 (ozn. DI/2p)	kus	1,00	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00		Vlastní	Indiv
285	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub -m.č 03(ozn.DP/4p)	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní	Indiv
286	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub -m.č 04(ozn.DP/4p)	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
287	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm dub -m.č 05(ozn.DP/4p)	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní	Indiv
288	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm dub -m.č 06(ozn.DP/4p)	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní	Indiv
289	611653100	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 80x197 cm- m.č. 8 -DP/3p	kus	1,00	6 600,00	6 600,00	21,00	7 986,00		Vlastní	Indiv
290	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub-m.č 11.(ozn. DI/2p)	kus	1,00	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00		Vlastní	Indiv
291	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm dub -m.č 10(ozn.DI/4p)	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní	Indiv
292	611653100	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 80x197 cm	kus	1,00	6 600,00	6 600,00	21,00	7 986,00		Vlastní	Indiv
293	611654R1	dveře vnitřní protipožární foliované alfa 12 2křídle 180x197 cm -m.č. 02(DP/6)	kus	1,00	15 680,00	15 680,00	21,00	18 972,80		Vlastní	Indiv
294	611654R2	dveře vnitřní protipožární foliované alfa 12 2křídle 180x197 cm -(DP/6)- 3.NP	kus	1,00	15 680,00	15 680,00	21,00	18 972,80		Vlastní	Indiv
295	611654R3	dveře vnitřní protipožární foliované alfa 12 2křídle 180x197 cm -(DP/6)- 2.NP	kus	1,00	15 680,00	15 680,00	21,00	18 972,80		Vlastní	Indiv
296	611654R4	dveře vnitřní protipožární foliované alfa 12 2křídle 180x197 cm -(DP/6)- 1.NP	kus	1,00	15 680,00	15 680,00	21,00	18 972,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
297	611654R5	dveře vnitřní protipožární foliované alfa 12 2křídlové 160x197 cm -m.č. 01(DP/5)	kus	1,00	15 680,00	15 680,00	21,00	18 972,80		Vlastní	Indiv
298	611822750	zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	ks	1,00	8 030,00	8 030,00	21,00	9 716,30		Vlastní	Indiv
299	611822810	zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 19 - 35 cm,dub,buk	kus	4,00	13 230,00	52 920,00	21,00	64 033,20		Vlastní	Indiv
300	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 206,88	1,10	2 427,56	21,00	2 937,35	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 766-67 Konstrukce truhlářské- okna střešní						612 234,84	740 804,16				
301	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	6 082,58	1,10	6 690,84	21,00	8 095,92	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
302	766671515	Montáž parotěsné zábrany k oknu rozměru 78 x 140 cm	kus	46,00	86,00	3 956,00	21,00	4 786,76		Vlastní	Indiv
303	766R671321	Úprava ostění u střešního okna 46 ks střešních oken : (1,4+1,4+0,78+0,78)*46	m	200,56	50,00	10 028,00	21,00	12 133,88		Vlastní	Indiv
304	766R671475	O4 - M+D střešní okna typ GZL 78 x 140 cm včetně montáže okenního rámu, a lemování do krytiny tvarované STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, KYVNÉ A VÝKLOPNÉ, S POMOCCNOU TYČÍ PRO OVLÁDÁNÍ + 16x ZATEMŇUJÍCÍ ŽALUZIE DŘEVO - SMRK, BEZBERVÁ LAZURA KOVÁNÍ: TYPOVÉ PRO STŘEŠNÍ OKNO ZASKLENÍ: TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,1W.m2/K	kus	46,00	7 500,00	345 000,00	21,00	417 450,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
305	611241700	Lemování oken 66 x 140	kus	46,00	3 240,00	149 040,00	21,00	180 338,40		Vlastní	Indiv
306	611242040	Zateplovací sada 78 x 140 cm	kus	46,00	1 530,00	70 380,00	21,00	85 159,80		Vlastní	Indiv
307	611242340	Manžeta z parotěsné fólie 78 x 140 cm	kus	46,00	590,00	27 140,00	21,00	32 839,40		Vlastní	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						5 722,20	6 923,86				
308	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	5,00	160,00	800,00	21,00	968,00	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
309	54917265R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	5,00	963,00	4 815,00	21,00	5 826,15	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
310	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	59,23	1,81	107,20	21,00	129,71	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 767-0 Konstrukce zámečnické -- výtahová konstrukce						1 581 967,02	1 914 180,09				
311	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg *jekl 100*100*5- prvek vodorovný 9- délka 1,15 m, počet 23 ks : 388,815*1,05 : Součet : 408,256	kg	408,26	58,00	23 678,85	21,00	28 651,41	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					408,26						
312	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg *jekl 100*100*5- prvek vodorovný 1-délka 2,575, počet 23 ks : 870,6075 :	kg	4 783,69	58,00	277 454,14	21,00	335 719,51	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 2- délka 1,55 m, počet 23 ks : 524,055 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 3- délka 1,85 m, počet 23 ks : 625,485 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 4- délka 2m, počet 23 ks : 676,2 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 5- délka 1,85 m, počet 23 ks : 625,485 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 7- délka 2,5 m počet 23 ks : 845,25 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 9- délka 1,15 m, počet 23 ks : 388,815 :									
		Mezisoučet : 4555,898*0,05 :									
		Součet : 4783,692				4 783,69					
313	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	8 559,06	58,00	496 425,60	21,00	600 674,98	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 6- délka 6,475m, počet 23 ks : 2189,1975 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 8- délka 4m, počet 23 ks : 1352,4 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 11- délka 2,5 m, počet 23 ks : 1506,5 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 12- délka 2,575m, počet 23 ks : 1551,695 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 13- délka 2,575, počet 23 ks :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1551,695 :									
		Mezisoučet :									
		8151,488*0,05 :									
		Součet :									
		8559,062				8 559,06					
314	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	4 189,06	58,00	242 965,42	21,00	293 988,16	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I

'jekl 100*100*5- prvek svislý 14-délka 14,65 m počet 1 ks :
215,355 :
'jekl 100*100*5- prvek svislý 15- délka 14,65 m, počet 1 ks :
215,355 :
'jekl 100*100*5- prvek svislý 16- délka 13,3m počet 1 ks :
195,51 :
'jekl 100*100*5- prvek svislý 17- délka 13,3m počet 1 ks :
195,51 :
'jekl 100*100*5- prvek svislý 18- délka 13,3m počet 1 ks :
195,51 :
'jekl 100*100*5- prvek svislý 19- délka 13,3m počet 1 ks :
195,51 :
'jekl 100*100*5- prvek svislý 20- délka 13,3m počet 1 ks :
195,51 :
'jekl 100*100*5- prvek svislý 21- délka 13,3m počet 1 ks :
195,51 :
'jekl 100*100*5- prvek svislý 22- délka 13,3m počet 1 ks :
195,51 :
'jekl 100*100*5- prvek svislý 23- délka 13,3m počet 1 ks :
195,51 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 24- délka 13,3m počet 1 ks : 195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 25- délka 13,3m počet 1 ks : 195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 26- délka 13,3m počet 1 ks : 195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 27- délka 13,3m počet 1 ks : 195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 28- délka 13,3m počet 1 ks : 195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 29- délka 13,3m počet 1 ks : 195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 30- délka 13,3m počet 1 ks : 195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 31- délka 13,3m počet 1 ks : 195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 32- délka 14,65 m, počet 1 ks : 215,355 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 33- délka 14,65 m, počet 1 ks : 215,355 :									
		Mezisoučet : 3989,58*0,05 :									
		Součet : 4189,059									
						4 189,06					
315	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	18,16	1 150,00	20 879,40	21,00	25 264,07	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

18,156

18,16

316	145640845R1	profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 100x5 mm	t	12,69	30 475,00	386 758,23	21,00	467 977,46		Vlastní	Indiv
-----	-------------	---------------------------------------------------------	---	-------	-----------	------------	-------	------------	--	---------	-------

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 1-délka 2,575, počet 23 ks :

870,6075 :

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 2- délka 1,55 m, počet 23 ks :

524,055 :

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 3- délka 1,85 m, počet 23 ks :

625,485 :

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 4- délka 2m, počet 23 ks :

676,2 :

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 5- délka 1,85 m, počet 23 ks :

625,485 :

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 6- délka 6,475m, počet 23 ks :

2189,1975 :

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 7- délka 2,5 m počet 23 ks :

845,25 :

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 8- délka 4m, počet 23 ks :

1352,4 :

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 9- délka 1,15 m, počet 23 ks :

388,815 :

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 10- délka 0 :

0 :

'jekl 100*100*5- prvek svislý 14-délka 14,65 m počet 1 ks :

215,355 :

'jekl 100*100*5- prvek svislý 15- délka 14,65 m, počet 1 ks :

215,355 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 16- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 17- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 18- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 19- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 20- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 21- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 22- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 23- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 24- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 25- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 26- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 27- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 28- délka 13,3m počet 1 ks :									
		195,51 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 29- délka 13,3m počet 1 ks :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		195,51 : 'jekl 100*100*5- prvek svislý 30- délka 13,3m počet 1 ks : 195,51 : 'jekl 100*100*5- prvek svislý 31- délka 13,3m počet 1 ks : 195,51 : 'jekl 100*100*5- prvek svislý 32- délka 14,65 m, počet 1 ks : 215,355 : 'jekl 100*100*5- prvek svislý 33- délka 14,65 m, počet 1 ks : 215,355 : Mezisoučet : 12,087075*1,05 : 12,691									
						12,69					
317	134834200R1	tyč ocelová U , jakost S 235 JR označení průřezu 220 'profil IPE 120-prvek vodorovný 11- délka 2,5 m, počet 23 ks : 1506,5 : 'profil IPE 120-prvek vodorovný 12- délka 2,575m, počet 23 ks : 1551,695 : 'profil IPE 120-prvek vodorovný 13- délka 2,575, počet 23 ks : 1551,695 : Mezisoučet : prořez 5% : 4,060989*1,05 : 4,264	t	4,26	24 725,00	105 427,40	21,00	127 567,15		Vlastní	Indiv
						4,26					
318	767R309001	Spojovací prostředky - svorníky , kotvy, šoruby, matky, podložky,atd (bude specifikováno v, prováděcí PD)	kpl	0,00	40 250,00	0,00	21,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
319	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	13 199,06	2,15	28 377,98	21,00	34 337,36	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Díl: 767-1	Konstrukce zámečnické - schodiště	528 248,45	639 180,62
-------------------	------------------------------------------	-------------------	-------------------

320	767211112R00	Montáž schodů ocelových rovných a podest osazených na ocelovou konstrukci svařováním	kg	2 874,00	34,50	99 153,00	21,00	119 975,13	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
-----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	-----------	-------	------------	---------	-----------	-----------

'montáž schodiště v kg- bude upřesněno dle statiky :

'schodnice ZN 1000x270 -nosný pásek 30x3, svařované, oka 34x38, bočnice, nášlapný hranol : 60*9,5 570,00

'podlahový rošt ZN 300x1000 nosný pásek 30x2, svařovaný (P+D), oka 34x38 : 60*6 360,00

'přichytka k roštu ZN : 0,15*960 144,00

'nosná část schodiště : 1800 1 800,00

321	767222210R00	Montáž zábradlí schodišťových z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	18,60	1 000,00	18 600,00	21,00	22 506,00	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
-----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-----------

3,1*6 18,60

322	767222190R00	Montáž zábradlí schodišťových příplatek k ceně za vytvoření ohybu nebo ohybníku z profilové oceli	kus	5,00	558,00	2 790,00	21,00	3 375,90	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
-----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

5 5,00

323	767251111R00	Montáž podest z ocelového rýhovaného plechu	kg	521,00	80,50	41 940,50	21,00	50 748,01	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
-----	--------------	---------------------------------------------	----	--------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-----------

521 521,00

324	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 718,86	2,15	7 995,55	21,00	9 674,62	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
-----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	------	----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
325	767R131001	Zábradlí obvod pásová ocel 40*8 mm, výplň zábradlí kulatina prut 10 mm kotvení + madlo ocel kruhová, trubka pr.38 mm tl.3 mm zábradlí- 6 polí- délka 3,1 m výška 1,1 m : 3,1*6 zábradlí délka 3,1m. : počet polí 6 ks :	m	18,60	2 900,00	53 940,00	21,00	65 267,40		Vlastní	Indiv
326	767R131006	podlahový rošt ZN 1000x1200 -nosný pásek 30x2, svařovaný (P+D), oka 34x38- bude upřesněno 'podesta 1 : 1,2*2,5 'podesta 2 : 1,2*2,5 'podesta 3 : 1,2*2,5 'podesta 4 : 1,6*(0,37+1,26+1,92) 'podesta 5 : 1,6*(0,37+1,26+1,92) 'podesta 6 : 1,6*(0,37+1,26+1,92)	m2	26,04	2 185,00	56 897,40	21,00	68 845,85		Vlastní	Indiv
327	767R131007	Nosné prvky schodiště - bude upřesněno dle statiky nyní odhad 'nosná část schodiště : 1800	kg	1 800,00	76,50	137 700,00	21,00	166 617,00		Vlastní	Indiv
328	767R131002	Tahokov -přichytka k roštu ZN 960+266	kus	1 226,00	32,00	39 232,00	21,00	47 470,72		Vlastní	Indiv
329	767R131004	Tahokov - podlahový rošt ZN 300x1000 nosný pásek 30x2, svařovaný (P+D), oka 34x38	kus	60,00	300,00	18 000,00	21,00	21 780,00		Vlastní	Indiv
330	767R131005	Schodnice ZN 1000x270 -nosný pásek 30x3, svařované, oka 34x38, bočnice, nášlapný hranol	ks	60,00	450,00	27 000,00	21,00	32 670,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
331	767R309001	Spojovací prostředky - svorníky , kotvy, šoruby, matky, podložky,atd (bude specifikováno v, prováděcí PD)	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní	Indiv

Díl: 767-2	Konstrukce zámečnické - rámová ocelová střešní konstrukce	417 338,03	504 979,02
-------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

332	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	4 029,78	74,80	301 427,84	21,00	364 727,69	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
-----	--------------	--------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	------------	-------	------------	---------	-----------	-----------

'4. nová výztužná konstrukce- rámy 2xU200 :

'náhrada dřevěných sloupků ocel. rámem : 28,96*5*25,3*1,1

4 029,78

'celková délka rámu (2,12+2,75+4,74+2,75+2,12)'= 14,48 bm :

'profil U200 2x'= 14,48*2=28,96bm počet ráků 5 ks :

'1bm profilu U200 '= 25,3 kg :

333	134834250R1	Tyč tvarová válcovaná za tepla U 240, jakost S235JR	t	4,03	25 000,00	100 744,50	21,00	121 900,85		Vlastní	Indiv
-----	-------------	-----------------------------------------------------	---	------	-----------	------------	-------	------------	--	---------	-------

'4. nová výztužná konstrukce- rámy 2xU200 :

'náhrada dřevěných sloupků ocel. rámem : 28,96*5*25,3*0,001*1,1

4,03

'celková délka rámu (2,12+2,75+4,74+2,75+2,12)'= 14,48 bm :

'profil U200 2x'= 14,48*2=28,96bm počet ráků 5 ks :

'1bm profilu U200 '= 25,3 kg :

334	767R309001	Spojovací prostředky - svorníky , kotvy, šoruby, matky, podložky,atd (bude specifikováno v, prováděcí PD)	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní	Indiv
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

335	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	2 402,65	2,15	5 165,69	21,00	6 250,48	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
-----	--------------	------------------------------------------------------------------------------	---	----------	------	----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 771	Podlahy z dlaždic	282 512,43	341 840,04
-----------------	--------------------------	-------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
336	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 282,16	1,52	3 468,88	21,00	4 197,34	800-771	RTS 19/ I	Indiv
337	771R574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	114,30	518,00	59 207,40	21,00	71 640,95		Vlastní	Indiv
		'01-schodiště + chodba : 23,3		23,30							
		'02-chodba : 55,2		55,20							
		'09-chodba + sokl : 5,6		5,60							
		'10-WC invalidní : 3,6		3,60							
		'11-WC zaměstnanci : 2,3		2,30							
		'12-umývárna muži : 4,7		4,70							
		'13-WC muži : 5,1		5,10							
		'14-WC ženy : 6,7		6,70							
		'15-umývárna ženy : 4		4,00							
		'16-hgienická místnost : 2,9		2,90							
		'17-úklidová místnost : 0,9		0,90							
338	771R579195	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	24,00	23,00	552,00	21,00	667,92		Vlastní	Indiv
		'09-chodba + sokl : 5,6		5,60							
		'10-WC invalidní : 3,6		3,60							
		'11-WC zaměstnanci : 2,3		2,30							
		'12-umývárna muži : 4,7		4,70							
		'15-umývárna ženy : 4		4,00							
		'16-hgienická místnost : 2,9		2,90							
		'17-úklidová místnost : 0,9		0,90							
339	771R591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	114,30	11,50	1 314,45	21,00	1 590,48		Vlastní	Indiv
		'01-schodiště + chodba : 23,3		23,30							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'02-chodba : 55,2		55,20							
		'09-chodba + sokl : 5,6		5,60							
		'10-WC invalidní : 3,6		3,60							
		'11-WC zaměstnanci : 2,3		2,30							
		'12-umývárna muži : 4,7		4,70							
		'13-WC muži : 5,1		5,10							
		'14-WC ženy : 6,7		6,70							
		'15-umývárna ženy : 4		4,00							
		'16-hgienická místnost : 2,9		2,90							
		'17-úklidová místnost : 0,9		0,90							
340	771R591194	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	114,30	23,00	2 628,90	21,00	3 180,97		Vlastní	Indiv
		'01-schodiště + chodba : 23,3		23,30							
		'02-chodba : 55,2		55,20							
		'09-chodba + sokl : 5,6		5,60							
		'10-WC invalidní : 3,6		3,60							
		'11-WC zaměstnanci : 2,3		2,30							
		'12-umývárna muži : 4,7		4,70							
		'13-WC muži : 5,1		5,10							
		'14-WC ženy : 6,7		6,70							
		'15-umývárna ženy : 4		4,00							
		'16-hgienická místnost : 2,9		2,90							
		'17-úklidová místnost : 0,9		0,90							
341	771R990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	114,30	104,00	11 887,20	21,00	14 383,51		Vlastní	Indiv
		'01-schodiště + chodba : 23,3		23,30							
		'02-chodba : 55,2		55,20							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'09-chodba + sokl : 5,6		5,60							
		'10-WC invalidní : 3,6		3,60							
		'11-WC zaměstnanci : 2,3		2,30							
		'12-umývárna muži : 4,7		4,70							
		'13-WC muži : 5,1		5,10							
		'14-WC ženy : 6,7		6,70							
		'15-umývárna ženy : 4		4,00							
		'16-hgienická místnost : 2,9		2,90							
		'17-úklidová místnost : 0,9		0,90							
342	771R990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky -, mokré prostory	m2	151,00	92,00	13 892,00	21,00	16 809,32		Vlastní	Indiv

vyrovnání celkem 16 mm(3 mm stěrka hydroizolační + 4 základní stěrka a dalších 5mm stěrky :

'10-WC invalidní :

3,6 :

'11-WC zaměstnanci :

2,3 :

'12-umývárna muži :

4,7 :

'13-WC muži :

5,1 :

'14-WC ženy :

6,7 :

'15-umývárna ženy :

4 :

'16-hgienická místnost :

2,9 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'17-úklidová místnost :									
		0,9 :									
		Součet :									
		151				151,00					
343	771R990193	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky (, vyrov.o dalších 12 mm)	m2	1 009,20	138,00	139 269,60	21,00	168 516,22		Vlastní	Indiv
		vyrovnání (4 základní stěrka a dalších 12 mm stěrky :									
		'01-schodiště + chodba :									
		23,3 :									
		'02-chodba :									
		55,2 :									
		'09-chodba + sokl :									
		5,6 :									
		Součet :									
		84,1*12				1 009,20					
344	597611110R1	dlaždice keramické protiskluzné - bude upřesněno s investorem	m2	125,73	400,00	50 292,00	21,00	60 853,32		Vlastní	Indiv
		materiál s prořezem : 114,3*1,1			125,73						
Díl: 774	Podlahy plovoucí					656 731,75		794 645,42			
345	771R990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	297,80	293,00	87 255,40	21,00	105 579,03		Vlastní	Indiv
		'03-učebna : 73,3			73,30						
		'04-učebna : 73,3			73,30						
		'05-učebna : 107,4			107,40						
		'06-kabinet : 19,7			19,70						
		'07-kaninet : 11			11,00						
		'08-kabinet : 13,1			13,10						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
346	771R990193	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky (, vyrov.o dalších 12 mm) 297,8*12	m2	3 573,60	69,00	246 578,40	21,00	298 359,86		Vlastní	Indiv
				3 573,60							
347	774R541113	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š délce do 180 mm '03-učebna : 73,3 '04-učebna : 73,3 '05-učebna : 107,4 '06-kabinet : 19,7 '07-kaninet : 11 '08-kabinet : 13,1	m2	297,80	178,00	53 008,40	21,00	64 140,16		Vlastní	Indiv
348	774R541191	Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu '03-učebna : 73,3 '04-učebna : 73,3 '05-učebna : 107,4 '06-kabinet : 19,7 '07-kaninet : 11 '08-kabinet : 13,1	m2	297,80	293,00	87 255,40	21,00	105 579,03		Vlastní	Indiv
349	774R711113	Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové Mirelon tl 3 mm '03-učebna : 73,3 '04-učebna : 73,3 '05-učebna : 107,4	m2	297,80	29,00	8 636,20	21,00	10 449,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		'06-kabinet : 19,7		19,70								
		'07-kaninet : 11		11,00								
		'08-kabinet : 13,1		13,10								
350	774R731113	Parozábrana proti vlhkosti pro plovoucí podlahy folie Pe do 0,2 mm	m2	297,80	17,50	5 211,50	21,00	6 305,92		Vlastní	Indiv	
		'03-učebna : 73,3		73,30								
		'04-učebna : 73,3		73,30								
		'05-učebna : 107,4		107,40								
		'06-kabinet : 19,7		19,70								
		'07-kaninet : 11		11,00								
		'08-kabinet : 13,1		13,10								
351	998R774203	Přesun hmot pro podlahy plovoucí v objektech v do 24 m	%	5 721,03	3,45	19 737,55	21,00	23 882,44		Vlastní	Indiv	
352	611522220R1	parketa laminátová s kročejovou podložkou Dub Nordic 8x192x1294 mm	m2	327,58	455,00	149 048,90	21,00	180 349,17		Vlastní	Indiv	
		materiál s prořezem : 297,8*1,1		327,58								
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady keramické				142 374,25	172 272,84					
353	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	135,17	414,00	55 958,31	21,00	67 709,56		Vlastní	Indiv	
		'plocha obkladů :										
		'10-WC invalidní : 13,207		13,21								
		'11-WC zaměstnanci : 16,801		16,80								
		'12-umývárna muži : 16,001		16,00								
		'13-WC muži : 26,957		26,96								
		'14-WC ženy : 30,275		30,28								
		'15-umývárna ženy : 13,262		13,26								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'16-hygienická místnost : 12,241		12,24							
		'17-úklidová místnost : 6,421		6,42							
354	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	135,17	145,00	19 598,93	21,00	23 714,71		Vlastní	Indiv
		'plocha obkladů :									
		'10-WC invalidní : 13,207		13,21							
		'11-WC zaměstnanci : 16,801		16,80							
		'12-umývárna muži : 16,001		16,00							
		'13-WC muži : 26,957		26,96							
		'14-WC ženy : 30,275		30,28							
		'15-umývárna ženy : 13,262		13,26							
		'16-hgienická místnost : 12,241		12,24							
		'17-úklidová místnost : 6,421		6,42							
355	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	76,94	87,00	6 693,78	21,00	8 099,47		Vlastní	Indiv
		'10-WC invalidní :									
		2,145 :									
		2,145 :									
		1,6 :									
		1,6 :									
		'11-WC zaměstnanci :									
		2,145 :									
		2,145 :									
		1,2 :									
		1,2 :									
		1,2 :									
		1,2 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'12-umývárna muži :									
		2,145 :									
		2,145 :									
		2,2 :									
		2,2 :									
		'13-WC muži :									
		1,85 :									
		1,85 :									
		2,8 :									
		2,8 :									
		1,2 :									
		1,2 :									
		0,9 :									
		0,9 :									
		1,85 :									
		'14-WC ženy :									
		2,45 :									
		2,45 :									
		2,8 :									
		2,8 :									
		0,9 :									
		0,9 :									
		0,9 :									
		1,1 :									
		1,1 :									
		1,1 :									
		1,1 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'15-umývárna ženy :									
		2,1 :									
		2,1 :									
		1,905 :									
		1,905 :									
		'16-hgienická místnost :									
		1,5 :									
		1,5 :									
		1,905 :									
		1,905 :									
		'17-úklidová místnost :									
		1,1 :									
		1,1 :									
		0,85 :									
		0,85 :									
		Součet :									
		76,94				76,94					
356	781R479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	6,42	23,00	147,68	21,00	178,69		Vlastní	Indiv
		'plocha obkladů :									
		'17-úklidová místnost : 6,421				6,42					
357	597610040	obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.- bude upřesněno, s investorem	m2	148,68	380,00	56 498,97	21,00	68 363,75		Vlastní	Indiv
		135,165 * 1,1				148,68					
358	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	1 602,11	2,17	3 476,58	21,00	4 206,66	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 783						47 650,26		57 656,81			
359	783R783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	171,26	149,50	25 603,97	21,00	30 980,80		Vlastní	Indiv
		'7. nátěry nových dřevěných prvků- protihnilobně 2x :									
		'2. výměny- trámy pro nová střešní okna -100*140 :									
		'46 ks nových střešních oken- nové výměny - á 2 m 100*140...2 nátěry : (0,1+0,1+0,14+0,14)*92*2			88,32						
		'3. nové krokve pro pultovou střechu 100*140 : (0,1+0,1+0,14+0,14)*(25*3,2)*2			76,80						
		'25 ks, délky 3,2 m :									
		'2 ks u výtahové stříšky : (0,1+0,1+0,14+0,14)*(2*3,2)*2			6,14						
360	783R783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	147,47	149,50	22 046,29	21,00	26 676,01		Vlastní	Indiv
		'7. nátěry nových dřevěných prvků- protihnilobně 2x :									
		'1. vaznice stávající :									
		'stávající vaznice 160*180...95,28... 2 nátěry : (0,16+0,16+0,18+0,18)*95,28*2			129,58						
		'5. nové pozednice :									
		'pozednice - 1... 100*120 délka 6,2 m : (0,1+0,1+0,12+0,12)*6,2			2,73						
		'pozednice - 2... 100*120 délka 24,25 m : (0,1+0,1+0,12+0,12)*24,25			10,67						
		'pozednice - 3... 100*120 délka 6,2 m : (0,1+0,1+0,12+0,12)*6,2			2,73						
		'pozednice - 4... 100*120 délka 6,2 m : (0,1+0,1+0,12+0,12)*4			1,76						
Díl: 783-2						407 109,73		492 602,77			
361	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	462,62	34,50	15 960,46	21,00	19 312,16	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
362	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	462,62	46,00	21 280,61	21,00	25 749,54	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
363	783R121123	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva - matný povrch 2x email 462,622*2	m2	925,24	184,00	170 244,90	21,00	205 996,33		Vlastní	Indiv
364	783R121130	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva základní antikorozní	m2	462,62	74,80	34 604,13	21,00	41 871,00		Vlastní	Indiv

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 1-délka 2,575, počet 23 ks :
23,69 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 2- délka 1,55 m, počet 23 ks :
14,26 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 3- délka 1,85 m, počet 23 ks :
17,02 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 4- délka 2m, počet 23 ks :
18,4 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 5- délka 1,85 m, počet 23 ks :
17,02 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 6- délka 6,475m, počet 23 ks :
59,57 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 7- délka 2,5 m počet 23 ks :
23 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 8- délka 4m, počet 23 ks :
36,8 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 9- délka 1,15 m, počet 23 ks :
10,58 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 10- délka 0 :
0 :
'profil IPE 120-prvek vodorovný 11- délka 2,5 m, počet 23 ks :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		43,7 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 12- délka 2,575m, počet 23 ks :									
		45,011 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 13- délka 2,575, počet 23 ks :									
		45,011 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 14-délka 14,65 m počet 1 ks :									
		5,86 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 15- délka 14,65 m, počet 1 ks :									
		5,86 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 16- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 17- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 18- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 19- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 20- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 21- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 22- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 23- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 24- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 25- délka 13,3m počet 1 ks : 5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 26- délka 13,3m počet 1 ks : 5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 27- délka 13,3m počet 1 ks : 5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 28- délka 13,3m počet 1 ks : 5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 29- délka 13,3m počet 1 ks : 5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 30- délka 13,3m počet 1 ks : 5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 31- délka 13,3m počet 1 ks : 5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 32- délka 14,65 m, počet 1 ks : 5,86 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 33- délka 14,65 m, počet 1 ks : 5,86 :									
		Součet : 462,622				462,62					
365	783R121131	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva přednáčtĕrová	m2	462,62	161,00	74 482,14	21,00	90 123,39		Vlastní	Indiv

'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 1-dĕlka 2,575, počet 23 ks :
23,69 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 2- dĕlka 1,55 m, počet 23 ks :
14,26 :
'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 3- dĕlka 1,85 m, počet 23 ks :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17,02 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 4- délka 2m, počet 23 ks :									
		18,4 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 5- délka 1,85 m, počet 23 ks :									
		17,02 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 6- délka 6,475m, počet 23 ks :									
		59,57 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 7- délka 2,5 m počet 23 ks :									
		23 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 8- délka 4m, počet 23 ks :									
		36,8 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 9- délka 1,15 m, počet 23 ks :									
		10,58 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 10- délka 0 :									
		0 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 11- délka 2,5 m, počet 23 ks :									
		43,7 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 12- délka 2,575m, počet 23 ks :									
		45,011 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 13- délka 2,575, počet 23 ks :									
		45,011 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 14-délka 14,65 m počet 1 ks :									
		5,86 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 15- délka 14,65 m, počet 1 ks :									
		5,86 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 16- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 17- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 18- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 19- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 20- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 21- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 22- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 23- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 24- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 25- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 26- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 27- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 28- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 29- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 30- délka 13,3m počet 1 ks :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,32 : 'jekl 100*100*5- prvek svislý 31- délka 13,3m počet 1 ks : 5,32 : 'jekl 100*100*5- prvek svislý 32- délka 14,65 m, počet 1 ks : 5,86 : 'jekl 100*100*5- prvek svislý 33- délka 14,65 m, počet 1 ks : 5,86 : Součet : 462,622									
					462,62						
366	246216680R1	barva přednatěrová Vorstreichfarbe 2,5 litru na 1 m2 = spotřeba 0,16 l : 462,622*0,16	litr	74,02	69,00	5 107,35	21,00	6 179,89		Vlastní	Indiv
					74,02						
367	246218910R1	nátěry barevné dřeva a kovů Seidenmattlack 2,5 litru 462,622*2*0,4 : 370,098	litr	370,10	184,00	68 098,03	21,00	82 398,62		Vlastní	Indiv
					370,10						
368	246285710R1	nátěr základní antikorozní Rostschutzgrund hnědý 2,5 litru na 1m2 = spotřeba 0,2 l : 'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 1-délka 2,575, počet 23 ks : 23,69 : 'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 2- délka 1,55 m, počet 23 ks : 14,26 : 'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 3- délka 1,85 m, počet 23 ks : 17,02 : 'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 4- délka 2m, počet 23 ks : 18,4 :	litr	92,52	74,80	6 920,80	21,00	8 374,17		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 5- délka 1,85 m, počet 23 ks : 17,02 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 6- délka 6,475m, počet 23 ks : 59,57 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 7- délka 2,5 m počet 23 ks : 23 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 8- délka 4m, počet 23 ks : 36,8 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 9- délka 1,15 m, počet 23 ks : 10,58 :									
		'jekl 100*100*5- prvek vodorovný 10- délka 0 : 0 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 11- délka 2,5 m, počet 23 ks : 43,7 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 12- délka 2,575m, počet 23 ks : 45,011 :									
		'profil IPE 120-prvek vodorovný 13- délka 2,575, počet 23 ks : 45,011 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 14-délka 14,65 m počet 1 ks : 5,86 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 15- délka 14,65 m, počet 1 ks : 5,86 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 16- délka 13,3m počet 1 ks : 5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 17- délka 13,3m počet 1 ks : 5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 18- délka 13,3m počet 1 ks :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 19- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 20- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 21- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 22- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 23- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 24- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 25- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 26- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 27- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 28- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 29- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 30- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 31- délka 13,3m počet 1 ks :									
		5,32 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'jekl 100*100*5- prvek svislý 32- délka 14,65 m, počet 1 ks : 5,86 : 'jekl 100*100*5- prvek svislý 33- délka 14,65 m, počet 1 ks : 5,86 : Mezisoučet : 462,622*0,2 : Mezisoučet : 92,524									
					92,52						
369	246441300R1	nitroředidlo univerzální Nitro-Universal-Verdüner 1 litr 2 vrstvy nátěrů 0,04l na m2 : (462,622*2*0,04) (462,622*0,04)*2	litr	74,02	92,00	6 809,80	21,00	8 239,86		Vlastní	Indiv
					37,01						
					37,01						
370	421242400R1	plátno brusné z umělého korundu typ 835 š150 mm zrnitost 150 spotřeba 0,15m na m2 : (462,622*0,15)*3	m	208,18	17,30	3 601,51	21,00	4 357,83		Vlastní	Indiv
					208,18						
Díl: 783-3 Dokončovací práce - nátěry rámové konstrukce střešní						199 220,16		241 056,39			
371	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly '8. nátěr ocelové rámové konstrukce- vč. Odrezivění : (0,24+0,24+0,42+0,42+0,42+0,42)*104,808	m2	226,39	34,50	7 810,29	21,00	9 450,45	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					226,39						
372	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí '8. nátěr ocelové rámové konstrukce- vč. Odrezivění : (0,24+0,24+0,42+0,42+0,42+0,42)*104,808	m2	226,39	46,00	10 413,72	21,00	12 600,60	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					226,39						
373	783R121123	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva - matný povrch 2x email	m2	452,77	184,00	83 309,78	21,00	100 804,83		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'8. nátěr ocelové rámové konstrukce- vč. Odrezivění : ((0,24+0,24+0,42+0,42+0,42+0,42)*104,808)*2 2 vrstva :		452,77							
374	783R121130	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva základní antikorozi '8. nátěr ocelové rámové konstrukce- vč. Odrezivění : (0,24+0,24+0,42+0,42+0,42+0,42)*104,808	m2	226,39	74,80	16 933,62	21,00	20 489,68		Vlastní	Indiv
375	783R121131	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva přednátěrová '8. nátěr ocelové rámové konstrukce- vč. Odrezivění : (0,24+0,24+0,42+0,42+0,42+0,42)*104,808	m2	226,39	161,00	36 448,03	21,00	44 102,12		Vlastní	Indiv
376	246216680R1	barva přednátěrová Vorstreichfarbe 2,5 litru na 1 m2 = spotřeba 0,16 l : '8. nátěr ocelové rámové konstrukce- vč. Odrezivění : ((0,24+0,24+0,42+0,42+0,42+0,42)*104,808)*0,16	litr	36,22	69,00	2 499,29	21,00	3 024,14		Vlastní	Indiv
377	246218910R1	nátěry barevné dřeva a kovů Seidenmattlack 2,5 litru na 1 m2= spotřeba 0,4 l : budou 2 vrstvy nátěrů tzn. 1m2=0,8 l : '8. nátěr ocelové rámové konstrukce- vč. Odrezivění : ((0,24+0,24+0,42+0,42+0,42+0,42)*104,808)*0,4*2	litr	181,11	184,00	33 323,91	21,00	40 321,93		Vlastní	Indiv
378	246285710R1	nátěr základní antikorozi Rostschutzgrund hnědý 2,5 litru na 1m2 = spotřeba 0,2 l : '8. nátěr ocelové rámové konstrukce- vč. Odrezivění : ((0,24+0,24+0,42+0,42+0,42+0,42)*104,808)*0,2	litr	45,28	74,80	3 386,72	21,00	4 097,93		Vlastní	Indiv
379	246441300R1	nitroředidlo univerzální Nitro-Universal-Verdüner 1 litr	litr	36,22	92,00	3 332,39	21,00	4 032,19		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		na 1m2 = spotřeba 0,04 l :									
		'8. nátěr ocelové rámové konstrukce- vč. Odrezivění :			9,06						
		((0,24+0,24+0,42+0,42+0,42+0,42)*104,808)*0,04									
		2 vrstvy nátěrů : 226,385*2*0,04			18,11						
		((0,24+0,24+0,42+0,42+0,42+0,42)*104,808)*0,04			9,06						
380	421242400R1	plátno brusné z umělého korundu typ 835 š150 mm zrnitost 150	m	101,87	17,30	1 762,41	21,00	2 132,52		Vlastní	Indiv
		na 1m2= spotřeba 0,15 m : (226,385*0,15)*3		101,87							
Díl: 784		Dokončovací práce - malby				52 679,37		63 742,04			
381	784R453651	Malby směsi tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8	m2	415,95	46,00	19 133,49	21,00	23 151,52		Vlastní	Indiv

'část 1- SDK protipožární - strop rovný :

'plochy :

'03-učebna : 73,3

73,30

'04-učebna : 73,3

73,30

'06-kabinet : 19,7

19,70

'část 2- SDK protipožární - strop rovný :

'05- učebna - část : 9,3*4,74

44,08

'část 3- SDK protipožární - strop rovný :

'01-schodiště + chodba - část : 2,485*4,74

11,78

'část 4-SDK protipož.a impreg. -strop rovný :

'plochy :

'09-chodba : (0,65*0,7)+(1,6*4,74)

8,04

'10-WC invalidní : 1,3*2,145

2,79

'11-WC zaměstnanci : 1,2*2,145

2,57

'12-umývárna muži : 1,7*2,145

3,65

'15-umývárna ženy : 1,905*2,1

4,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'16-hygienická místnost : 1,905*1,5			2,86						
		'17-úklidová místnost : 0,6*1,25*1,2			0,90						
		'část 5 - SDK protipož. a impreg. - šikmina :									
		'plochy :									
		'12-umývárna muži : 0,6*2,145			1,29						
		'10-WC invalidní : 0,4*2,145			0,86						
		'17-úklidová místnost : 0,4*1,2			0,48						
		'09-chodba : 0,4*1,5			0,60						
		'13-WC muži : 2,8*2,8			7,84						
		'08-kabinet : (2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)+(1*1)+(2,5*2,675*0,5)			18,90						
		'07-kabinet : (2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)-(1*1)+(2,5*2,675*0,5)			16,90						
		'01-schodiště + chodba : (2,485*2,5*2)			12,43						
		oken střešních : -(0,8*1,4*40)			-44,80						
		'02-chodba : (0,4*1,5)+(2,5*32,95)			82,98						
		'mínus 15 oken střešních : 0,8*1,4*15*-1			-16,80						
		'05-učebna :			88,31						
		(21*2,5)+(2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)+(1*1)+(2,5*2,675*0,5)+(2,2*4,33)+(4,33*2,325*0,5)-(1*1)+(2,5*2,675*0,5)									
382	784R453652	Malby směsi tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8-, omítky	m2	729,26	46,00	33 545,88	21,00	40 590,51		Vlastní	Indiv
		'01-schodiště + chodba : 54,8065			54,81						
		'02-chodba : 91,4425			91,44						
		'02-chodba : 61,195			61,20						
		'03-učebna : 96,549			96,55						
		'04-učebna : 96,549			96,55						
		'05-učebna : 89,5238			89,52						
		'06-kabinet : 50,634			50,63						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'07-kaninet : 34,745			34,75						
		'08-kabinet : 33,065			33,07						
		'09-chodba + sokl : 42,0274			42,03						
		'10-WC invalidní : 10,44855			10,45						
		'11-WC zaměstnanci : 12,68055			12,68						
		'12-umývárna muži : 12,12255			12,12						
		'13-WC muži : 7,675			7,68						
		'14-WC ženy : 9,68			9,68						
		'15-umývárna ženy : 11,17395			11,17						
		'16-hygienická místnost : 9,49995			9,50						
		'17-úklidová místnost : 5,4405			5,44						

Díl: 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				50 630,77	61 263,23			
-----------------	--	--	----------------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

383	998786101R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,05	669,00	30,77	21,00	37,23	800-786	RTS 19/ I	RTS 19/ I
-----	--------------	------------------------------------------------------------------------------	---	------	--------	-------	-------	-------	---------	-----------	-----------

384	786R627104	Zastiňující žaluzie do oken střešních rozměru 78x140 cm	kus	46,00	180,00	8 280,00	21,00	10 018,80		Vlastní	Indiv
-----	------------	---------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------	-------	-----------	--	---------	-------

385	611241840	roleta zastiňovací RHL Styl M08/308 STYL 78 x 140 cm	kus	46,00	920,00	42 320,00	21,00	51 207,20		Vlastní	Indiv
-----	-----------	------------------------------------------------------	-----	-------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

Díl: M33			Montáž dopravních zařízení				789 600,00	955 416,00			
-----------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

386	330R131001	Výtah ozn. V1 vč. montáže	kpl	1,00	727 600,00	727 600,00	21,00	880 396,00		Vlastní	Indiv
-----	------------	---------------------------	-----	------	------------	------------	-------	------------	--	---------	-------

387	330R131002	Požární odolnost předsazených dveří rozvaděče s PO EI30 v provedení nátěr	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní	Indiv
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

388	330R131003	Požární odolnost EW60 4ks šachetních automatických dveří	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00		Vlastní	Indiv
-----	------------	----------------------------------------------------------	-----	------	----------	----------	-------	----------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
389	330R131004	Montážní plošiny pro montáž výtahu	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00	21,00	13 310,00		Vlastní	Indiv
		Celkem									
390	330R310004	klíčkový přepínač ovládání v kabině pro jízdu s řidičem	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní	Indiv
391	330R310006	bateriový dojezd do nejbližší stanice v případě výpadku napájení	kus	1,00	7 000,00	7 000,00	21,00	8 470,00		Vlastní	Indiv
392	330R551001	Měření hluku autorizovanou osobou	hod	15,00	1 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní	Indiv
393	330R131005	okopový plech do kabiny	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní	Indiv
394	330R310001	Zrcadlo na horní polovinu zadní stěny V1	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní	Indiv
395	330R310002	Madlo nerez na jednu stěnu kabiny	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní	Indiv
396	330R310003	LED ukazatel polohy do hl.stanice v nerez boxu	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní	Indiv
Celkem						11 726 955,50					

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	2	Dostavba pavilonu "C" - ZTI
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721 VNITŘNÍ KANALIZACE						121 878,50		147 472,99			
1	K 01	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 40	m	8,00	190,00	1 520,00	21,00	1 839,20		Vlastní	Indiv
2	K 02	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 50	m	20,00	213,00	4 260,00	21,00	5 154,60		Vlastní	Indiv
3	K 03	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 70	m	10,00	258,00	2 580,00	21,00	3 121,80		Vlastní	Indiv
4	K 04	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 100	m	40,00	462,00	18 480,00	21,00	22 360,80		Vlastní	Indiv
5	K 09	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ KG DN 100	m	3,00	397,00	1 191,00	21,00	1 441,11		Vlastní	Indiv
6	K 10	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ KG DN 125	m	3,00	449,00	1 347,00	21,00	1 629,87		Vlastní	Indiv
7	K 11	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ KG DN 150	m	25,00	421,00	10 525,00	21,00	12 735,25		Vlastní	Indiv
8	K 24	Montáž potrubí	m	101,00	10,00	1 010,00	21,00	1 222,10		Vlastní	Indiv
9	K 26	Zkouška těsnosti	m	101,00	19,50	1 969,50	21,00	2 383,10		Vlastní	Indiv
10	K 27	Pročištění stávajícího potrubí po montáži	soub	1,00	5 988,00	5 988,00	21,00	7 245,48		Vlastní	Indiv
11	K 28	Zemní práce (výkopy rýhy pro potrubí, lože, zához)	m	31,00	700,00	21 700,00	21,00	26 257,00		Vlastní	Indiv
12	K 29	Doprava	soub	1,00	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00		Vlastní	Indiv
13	72127 OA0	Ventilační hlavice	ks	4,00	379,00	1 516,00	21,00	1 834,36		RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	2	Dostavba pavilonu "C" - ZTI
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	93641 OAO	Lapač splavenin	ks	1,00	626,00	626,00	21,00	757,46		RTS 19/ I	Indiv
15	K 05	Odbočky HT	ks	40,00	113,00	4 520,00	21,00	5 469,20		Vlastní	Indiv
16	K 06	Kolena HT	ks	60,00	74,00	4 440,00	21,00	5 372,40		Vlastní	Indiv
17	K 07	Čistící kus HT	ks	7,00	177,00	1 239,00	21,00	1 499,19		Vlastní	Indiv
18	K 08	Přechody DN, materiál	ks	6,00	267,00	1 602,00	21,00	1 938,42		Vlastní	Indiv
19	K 12	Odbočky KG	ks	1,00	142,00	142,00	21,00	171,82		Vlastní	Indiv
20	K 13	Kolena KG	ks	6,00	62,00	372,00	21,00	450,12		Vlastní	Indiv
21	K 15	Přívzdušňovací hlavice	ks	4,00	459,00	1 836,00	21,00	2 221,56		Vlastní	Indiv
22	K 16	Umývadlová zápachová uzávěrka	ks	12,00	218,00	2 616,00	21,00	3 165,36		Vlastní	Indiv
23	K 17	Dřezová zápachová uzávěrka	ks	1,00	241,00	241,00	21,00	291,61		Vlastní	Indiv
24	K 18	Bidetová zápachová uzávěrka	ks	1,00	334,00	334,00	21,00	404,14		Vlastní	Indiv
25	K 19	Pisoárová zápachová uzávěrka	ks	3,00	448,00	1 344,00	21,00	1 626,24		Vlastní	Indiv
26	K 20	Umývadlová zápachová uzávěrka pro TP	ks	1,00	626,00	626,00	21,00	757,46		Vlastní	Indiv
27	K 21	Zápachová uzávěrka odkapu klima jednotek	ks	5,00	368,00	1 840,00	21,00	2 226,40		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	2	Dostavba pavilonu "C" - ZTI
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	K 23	Revizní šachta ŽB DN1000, do 2,0m, lit. poklop	ks	2,00	10 235,00	20 470,00	21,00	24 768,70		Vlastní	Indiv
29	K 25	Napojení nového potrubí na stávající potrubí	soub	4,00	1 011,00	4 044,00	21,00	4 893,24		Vlastní	Indiv
Díl: 722 VNITŘNÍ VODOVOD						112 578,00	136 219,38				
30	230320122R00	Tlaková zkouška	m	110,00	12,80	1 408,00	21,00	1 703,68		RTS 19/ I	Indiv
31	V 01	Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 20x2,8	m	34,00	213,00	7 242,00	21,00	8 762,82		Vlastní	Indiv
32	V 02	Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 25x3,5	m	36,00	242,00	8 712,00	21,00	10 541,52		Vlastní	Indiv
33	V 03	Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 32x4,4	m	36,00	326,00	11 736,00	21,00	14 200,56		Vlastní	Indiv
34	V 04	Tvarovky	ks	120,00	40,00	4 800,00	21,00	5 808,00		Vlastní	Indiv
35	V 06	Potrubí z trub ocelových pro vodu DN32	m	4,00	627,00	2 508,00	21,00	3 034,68		Vlastní	Indiv
36	V 07	Izolace návleková 20x9	m	34,00	49,00	1 666,00	21,00	2 015,86		Vlastní	Indiv
37	V 08	Izolace návleková 25x9	m	36,00	49,00	1 764,00	21,00	2 134,44		Vlastní	Indiv
38	V 09	Izolace návleková 32x5	m	4,00	53,00	212,00	21,00	256,52		Vlastní	Indiv
39	V 10	Izolace návleková 32x9	m	36,00	51,00	1 836,00	21,00	2 221,56		Vlastní	Indiv
40	V 20	Montáž potrubí	m	110,00	180,00	19 800,00	21,00	23 958,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	2	Dostavba pavilonu "C" - ZTI
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	V 23	Doprava	soub	1,00	2 900,00	2 900,00	21,00	3 509,00		Vlastní	Indiv
42	V 05	Nástěnné koleno	ks	28,00	103,00	2 884,00	21,00	3 489,64		Vlastní	Indiv
43	V 11	Kohout kulový DN 25	ks	2,00	242,00	484,00	21,00	585,64		Vlastní	Indiv
44	V 12	Kohout kulový rohový DN 15	ks	28,00	219,00	6 132,00	21,00	7 419,72		Vlastní	Indiv
45	V 13	Umývadlová stojánková baterie	ks	13,00	1 023,00	13 299,00	21,00	16 091,79		Vlastní	Indiv
46	V 14	Bidetová stojánková baterie	ks	1,00	1 173,00	1 173,00	21,00	1 419,33		Vlastní	Indiv
47	V 15	Dřezová nástěnná baterie	ks	1,00	1 139,00	1 139,00	21,00	1 378,19		Vlastní	Indiv
48	V 16	Pisoárový tlačný ventil	ks	3,00	881,00	2 643,00	21,00	3 198,03		Vlastní	Indiv
49	V 17	Nástěnný hydrant D25/30	ks	1,00	8 970,00	8 970,00	21,00	10 853,70		Vlastní	Indiv
50	V 18	Kompletace bateríí	ks	15,00	265,00	3 975,00	21,00	4 809,75		Vlastní	Indiv
51	V 19	Přípeňovací materiál	soub	1,00	2 760,00	2 760,00	21,00	3 339,60		Vlastní	Indiv
52	V 22	Napojení navrhovaného potrubí na stávající potrubí	soub	5,00	907,00	4 535,00	21,00	5 487,35		Vlastní	Indiv
Díl: 725 ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						105 263,00		127 368,23			
53	Z 01	Umývadlo	ks	12,00	897,00	10 764,00	21,00	13 024,44		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	2	Dostavba pavilonu "C" - ZTI
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	Z 05	Bidet	ks	1,00	2 404,00	2 404,00	21,00	2 908,84		Vlastní	Indiv
55	Z 06	Pisoár	ks	3,00	2 174,00	6 522,00	21,00	7 891,62		Vlastní	Indiv
56	Z 02	Umývadlo pro TP	ks	1,00	5 049,00	5 049,00	21,00	6 109,29		Vlastní	Indiv
57	Z 03	Klozet závěsný na instalačním modulu	ks	7,00	7 020,00	49 140,00	21,00	59 459,40		Vlastní	Indiv
58	Z 04	Klozet závěsný pro TP na instalačním modulu	ks	1,00	9 339,00	9 339,00	21,00	11 300,19		Vlastní	Indiv
59	Z 07	Výlevka nástěnná plastová	ks	1,00	2 415,00	2 415,00	21,00	2 922,15		Vlastní	Indiv
60	Z 08	Kompletace zařízovacích předmětů (vč. dřezu)	ks	26,00	755,00	19 630,00	21,00	23 752,30		Vlastní	Indiv
Celkem						339 719,50					

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	3	Dostavba pavilonu "C" - slaboproud
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22 Slaboproud						344 902,48		417 332,00			
1	WM-5265 H01	Ruční bezdrátový dynamický mikrofon, směrový, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, vypínač, 2x, LED kontrolka zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z	ks	1,00	6 658,22	6 658,22	21,00	8 056,45		Vlastní	Indiv
<p>1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.</p>											
2	AC12.8SET	Digitální DSP audio matice 12x8 pro zónové ozvučení, 6x symetrický vstup Mic/Line, 6x vstup Line, 1x, digitální stereofonní vstup SPDIF, 1x sběrnice pro připojení až 120 systémových mikrofonních	ks	1,00	32 126,25	32 126,25	21,00	38 872,76		Vlastní	Indiv
<p>stanc, 8x výstup Line, 1x digitální výstup SPDIF, paměť pro záznam a spouštění 8 přednahranych zvukových zpráv, 8 logických vstupů s možností binárního (hodnoty 0-1) nebo analogového režimu (napětí 0-10V), 8 logických výstupů a digitální zpoždění signálu pro audio výstupy. Možnost řízení externích zařízení přes 2 porty RS232 + říditelnost z externích zařízení přes separátní port RS232, možnost naprogramování uživatelských maker pro manuální i automatické spouštění systémových akcí, integrovaný kalendář s časovačem, možnost řízení z volitelných nástěnných ovládacích panelů. Frekvenční rozsah 20Hz-30kHz, odstup S/N >100dB, odstup mezi kanály >95dB, harmonické zkreslení <0,005%.</p>											
3	ALINP	Aktivní přípojný audio panel, 2 mixované audio vstupy, 1x symetrický vstup Mic s konektorem XLR pro, dynamický mikrofon + 1x stereo vstup Line s konektory RCA, nezávislá regulace úrovně pro oba vstupy	ks	3,00	4 161,39	12 484,17	21,00	15 105,85		Vlastní	Indiv
<p>, galvanicky oddělený symetrický výstup, napájení panelu phantomovým napětím 18-48V po mikrofonním kabelu, nevyžaduje externí napájecí zdroj</p>											
4	BS-678	Reproduktor nástěnný 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB @ 1W/1m (střední hodnota, v rozsahu 500Hz-5kHz, pink noise), frekvenční rozsah 150Hz-20kHz @ peak -20dB, 6" širokopásmový	ks	77,00	1 032,02	79 465,54	21,00	96 153,30		Vlastní	Indiv
<p>reproduktor s HF kuželem, pevná MDF skříňka se zadní stěnou, rychlá montáž krycí mřížky pomocí pružin s možností aretace šroubky, bílý</p>											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	3	Dostavba pavilonu "C" - slaboproud
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	DIMIC12	Digitální mikrofonní stanice pro hlášení, 12 tlačítek	ks	3,00	12 151,25	36 453,75	21,00	44 109,04		Vlastní	Indiv
6	DIWAC	Programovatelný nástěnný ovládací panel, podsvětlený alfanumerický LCD displej 2x12 znaků, 4, ovládací tlačítka, připojení pomocí 2žilového vedení	ks	6,00	3 578,79	21 472,74	21,00	25 982,02		Vlastní	Indiv
7	FP-30	Zaslepovací panel pro 1/2 šířky 19" jednotky pro použití s RM 30	ks	1,00	1 201,81	1 201,81	21,00	1 454,19		Vlastní	Indiv
8	MIX2XC	Vestavný panelový mixážní předzesilovač, 1x mono vstup Mic (XLR) + 1x stereo vstup AUX (cinch), 1x, symetrický výstup Line, možnost vestavby do běžných evropských vypínačových krabic (3x)	ks	3,00	10 569,93	31 709,79	21,00	38 368,85		Vlastní	Indiv
9	PCR3000RMKIII	Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, FM tuner s podporou RDS, digitální DAB+, tuner, Bluetooth přehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP, kapacita USB / SD až 9999 skladeb / 32GB,	ks	1,00	12 151,25	12 151,25	21,00	14 703,01		Vlastní	Indiv
RS-232 s možností plnohodnotného ovládání všech funkcí přehrávače i přenosu RDS dat, IR dálkové ovládání											
10	PMR4000RMKII	Síťový hudební přehrávač internetových rádií, FM rádií, hudby ze síťových zařízení i lokální hudby z, USB flash disku. Podporuje formáty MP3, WMA, FLAC i WAV, FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2	ks	1,00	11 318,97	11 318,97	21,00	13 695,95		Vlastní	Indiv
,4 / 5 GHz, USB port pro flash disky s kapacitou až 128GB, audio výstup analogový stereo RCA + digitální optický SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost přehrávání hudby z mobilního telefonu / tabletu přes WiFi a ovládání prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP.											
11	PWR 24-4	Napájecí zdroj pro vestavbu, 230VAC/24VDC, 4A, svorkovnice	ks	1,00	5 493,03	5 493,03	21,00	6 646,57		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	3	Dostavba pavilonu "C" - slaboproud
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	RePlayR01E	Stereofonní MP3 přehrávač spotů, znělek, hlášení a hudby včetně 256MB CF karty, sym. linkové výstupy, , sym. linkové vstupy pro hudební program, možnost přehrávání playlistů a master-slave režimu, max. kapacita 255 spotů, max. délka záznamu >65hod., podporuje karty 32MB-8GB, 1/2U šasi pro 19" rack.	ks	1,00	12 484,16	12 484,16	21,00	15 105,83		Vlastní	Indiv
13	REVAMP4240T	Výkonový zesilovač 4x240W @ 100V-4Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W @ 100V-8Ohm, digitální, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, ochranný procesor APC, vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU.	ks	2,00	27 964,53	55 929,06	21,00	67 674,16		Vlastní	Indiv
14	RM-30	Montážní úchyt pro 2 přehrávače do 19" stojanu	ks	1,00	1 867,63	1 867,63	21,00	2 259,83		Vlastní	Indiv
15	WH-4000H	Náhlavní mikrofon směrový	ks	1,00	2 197,21	2 197,21	21,00	2 658,62		Vlastní	Indiv
16	WM-5325 H01	Kapesní vysílač bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, vypínač, 2x LED,, regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.	ks	1,00	4 743,98	4 743,98	21,00	5 740,22		Vlastní	Indiv
17	WT-4820	Modulární přijímač bezdrátových mikrofonů pro instalaci 1-2 zásuvných modulů tuneru, možnost současného provozu se dvěma nezávislými vysílači, diverzifikační systém, možnost připojení externích antén, anténní výstup pro možnost kaskádového zapojení 2 jednotek WT-4820 bez anténního distributoru, možnost plně odděleného provozu obou vysílačů s nezávislými audio výstupy + separátní mix audio vstup a výstup pro možnost kaskádového zapojení 2 jednotek WT-4820 na společnou audio sběrnici	ks	1,00	4 327,84	4 327,84	21,00	5 236,69		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	3	Dostavba pavilonu "C" - slaboproud
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	WTU4800H01	Modul tuneru pro WT-4820, diverzitní systém, 16 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz	ks	2,00	6 408,54	12 817,08	21,00	15 508,67		Vlastní	Indiv

Celkem						344 902,48
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	4	Dostavba pavilonu "C" - silnoproud
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799						20 125,00		24 351,25			
		Ostatní									
1	SIL/41	Revize a revizní zpráva	kpl	1,00	6 325,00	6 325,00	21,00	7 653,25		Vlastní	Indiv
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	13 800,00	13 800,00	21,00	16 698,00		RTS 19/ I	Indiv
Díl: M21						225 546,05		272 910,72			
		Elektromontáže									
3	SIL/10	Vypínač jednopólový, 230V, 10A	ks	21,00	280,60	5 892,60	21,00	7 130,05		Vlastní	Indiv
4	SIL/11	Tlačítkový ovladač, 230V, 10A	ks	12,00	316,25	3 795,00	21,00	4 591,95		Vlastní	Indiv
5	SIL/12	Přepínač střídavý, 230V, 10A	ks	4,00	316,25	1 265,00	21,00	1 530,65		Vlastní	Indiv
6	SIL/13	Přepínač seriový, 230V, 10A	ks	1,00	333,50	333,50	21,00	403,54		Vlastní	Indiv
7	SIL/14	Přepínač křížový, 230V, 10A	ks	6,00	356,50	2 139,00	21,00	2 588,19		Vlastní	Indiv
8	SIL/15	Vypínač servisní, 400V, 25A	ks	2,00	897,00	1 794,00	21,00	2 170,74		Vlastní	Indiv
9	SIL/16	Zásuvka domovní, 230V, 16A	ks	142,00	258,75	36 742,50	21,00	44 458,43		Vlastní	Indiv
10	SIL/17	Krabičky přístrojová	ks	190,00	74,75	14 202,50	21,00	17 185,03		Vlastní	Indiv
11	SIL/18	Krabičková rozvodka	ks	85,00	132,25	11 241,25	21,00	13 601,91		Vlastní	Indiv
12	SIL/19	Skříň hlavního pospojování	ks	1,00	977,50	977,50	21,00	1 182,78		Vlastní	Indiv
13	SIL/20	Kabel CYKY 5C x 4	m	25,00	79,35	1 983,75	21,00	2 400,34		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	4	Dostavba pavilonu "C" - silnoproud
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	SIL/21	Kabel CYKY 5C x 2,5	m	55,00	65,55	3 605,25	21,00	4 362,35		Vlastní	Indiv
15	SIL/22	Kabel CYKY 5C x 1,5	m	225,00	49,45	11 126,25	21,00	13 462,76		Vlastní	Indiv
16	SIL/23	Kabel CYKY 3C x 2,5	m	680,00	46,00	31 280,00	21,00	37 848,80		Vlastní	Indiv
17	SIL/24	Kabel CYKY 3A/C x 1,5	m	645,00	40,25	25 961,25	21,00	31 413,11		Vlastní	Indiv
18	SIL/25	Kabel CYKY 2A x 1,5	m	210,00	40,25	8 452,50	21,00	10 227,53		Vlastní	Indiv
19	SIL/26	Ukončení vodičů do 4 mm ²	ks	10,00	28,75	287,50	21,00	347,88		Vlastní	Indiv
20	SIL/27	Ukončení vodičů do 2,5 mm ²	ks	170,00	17,25	2 932,50	21,00	3 548,33		Vlastní	Indiv
21	SIL/28	Pospojovací vodič CY10	m	15,00	51,75	776,25	21,00	939,26		Vlastní	Indiv
22	SIL/29	Pospojovací vodič CY6	m	350,00	41,40	14 490,00	21,00	17 532,90		Vlastní	Indiv
23	SIL/30	Drát FeZn O10 mm	m	6,00	138,00	828,00	21,00	1 001,88		Vlastní	Indiv
24	SIL/31	Zemnicí pásek FeZn 30/4	m	35,00	86,25	3 018,75	21,00	3 652,69		Vlastní	Indiv
25	SIL/32	Svorka zkušební	ks	2,00	106,95	213,90	21,00	258,82		Vlastní	Indiv
26	SIL/33	Ochranná trubka	ks	2,00	535,90	1 071,80	21,00	1 296,88		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	4	Dostavba pavilonu "C" - silnoproud
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	SIL/34	Pomocný, montážní a označovací materiál (15%), bez svítidel	kpl	1,00	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50		Vlastní	Indiv
28	SIL/35	Doplnění rozvaděče v 1.NP, jistič 10B/1, 10A	ks	1,00	230,00	230,00	21,00	278,30		Vlastní	Indiv
29	SIL/36	Dtto, jistič 6B/1, 6A	ks	1,00	253,00	253,00	21,00	306,13		Vlastní	Indiv
30	SIL/37	Dtto, jistič s proud. chráničem, FI-2p, 16A, 30mA	ks	1,00	1 667,50	1 667,50	21,00	2 017,68		Vlastní	Indiv
31	SIL/38	Dtto, schodišťové relé, 230V, 10A	ks	1,00	690,00	690,00	21,00	834,90		Vlastní	Indiv
32	SIL/39	Rozvaděč pro 4.NP	ks	1,00	27 025,00	27 025,00	21,00	32 700,25		Vlastní	Indiv
33	SIL/39	Přepětová ochrana 3.st. (D)	kus	8,00	977,50	7 820,00	21,00	9 462,20		Vlastní	Indiv
Díl: M21 c Elektromontáže - svítidla						233 922,65		283 046,41			
34	SIL/1	LED přisazené svítidlo lineární, 32W, IP20, ozn.A	ks	62,00	1 523,75	94 472,50	21,00	114 311,73		Vlastní	Indiv
35	SIL/2	LED přisazené svítidlo, 54W, IP20, ozn.B	ks	3,00	2 846,25	8 538,75	21,00	10 331,89		Vlastní	Indiv
36	SIL/3	LED přisazené svítidlo, 21W, IP40, ozn.C	ks	14,00	1 408,75	19 722,50	21,00	23 864,23		Vlastní	Indiv
37	SIL/4	Dtto s nouzovým invertorem a akubaterií, ozn. CN 3 243,00	ks	1,00	3 243,00	3 243,00	21,00	3 924,03		Vlastní	Indiv
38	SIL/5	LED přisazené svítidlo, 21W, IP40, ozn.D	ks	2,00	1 523,75	3 047,50	21,00	3 687,48		Vlastní	Indiv
39	SIL/6	LED přisazené svítidlo lineární, 22W, IP54, ozn.E	ks	8,00	1 932,00	15 456,00	21,00	18 701,76		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	4	Dostavba pavilonu "C" - silnoproud
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	SIL/7	Dtto s nouzovým invertorem a akubaterií, ozn. EN	ks	15,00	3 578,80	53 682,00	21,00	64 955,22		Vlastní	Indiv
41	SIL/8	Zářivkové svítidlo asymetrické 80W, IP20, ozn.F	ks	6,00	5 476,30	32 857,80	21,00	39 757,94		Vlastní	Indiv
42	SIL/9	Nouzové svítidlo LED 1,2W s akubaterií a piktogramem, ozn.N	ks	2,00	1 451,30	2 902,60	21,00	3 512,15		Vlastní	Indiv

Celkem						479 593,70
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	5	Dostavba pavilonu "C" - topení
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 733 Rozvod potrubí						170 413,00		206 199,73			
1	Pol__0001	Potrubí z mědi 12x1	m	2,00	333,00	666,00	21,00	805,86		Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Potrubí z mědi 15x1	m	70,00	335,00	23 450,00	21,00	28 374,50		Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Potrubí z mědi 18x1	m	60,00	392,00	23 520,00	21,00	28 459,20		Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Potrubí z mědi 22x1	m	26,00	437,00	11 362,00	21,00	13 748,02		Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Potrubí z mědi 28x1,5	m	80,00	598,00	47 840,00	21,00	57 886,40		Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Tvarovky	ks	100,00	70,00	7 000,00	21,00	8 470,00		Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Izolace potrubí 12x9	m	2,00	38,00	76,00	21,00	91,96		Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Izolace potrubí 15x9	m	70,00	49,00	3 430,00	21,00	4 150,30		Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	Izolace potrubí 18x9	m	60,00	56,00	3 360,00	21,00	4 065,60		Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Izolace potrubí 22x9	m	26,00	30,00	780,00	21,00	943,80		Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Izolace potrubí 28x9	m	45,00	64,00	2 880,00	21,00	3 484,80		Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Izolace potrubí 28x15	m	35,00	69,00	2 415,00	21,00	2 922,15		Vlastní	Indiv
13	Pol__0022	Montáž potrubí (Cu)	m	238,00	180,00	42 840,00	21,00	51 836,40		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	5	Dostavba pavilonu "C" - topení
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	Pol__0024	Napojení nového potrubí na stávající	soub	1,00	794,00	794,00	21,00	960,74		Vlastní	Indiv
Díl: 734		Armatury				21 857,00		26 446,97			
15	Pol__0018	Termostatická hlavice pro tělesa typu VK	ks	21,00	495,00	10 395,00	21,00	12 577,95		Vlastní	Indiv
16	Pol__0019	Šroubení typu VK, přímé DN15 + svorné šroubení	ks	21,00	524,00	11 004,00	21,00	13 314,84		Vlastní	Indiv
17	Pol__0021	Kulový kohout s vypouštěním DN-25	ks	2,00	229,00	458,00	21,00	554,18		Vlastní	Indiv
Díl: 735		Otopná tělesa				100 461,00		121 557,81			
18	Pol__0013	Otopné těleso ocelové deskové, typu VK 11-500/500	ks	2,00	2 904,00	5 808,00	21,00	7 027,68		Vlastní	Indiv
19	Pol__0014	Otopné těleso ocelové deskové, typu VK 11-500/600	ks	3,00	3 054,00	9 162,00	21,00	11 086,02		Vlastní	Indiv
20	Pol__0015	Otopné těleso ocelové deskové, typu VK 11-500/1400	ks	2,00	4 256,00	8 512,00	21,00	10 299,52		Vlastní	Indiv
21	Pol__0016	Otopné těleso ocelové deskové, typu VK 11-500/1600	ks	7,00	4 486,00	31 402,00	21,00	37 996,42		Vlastní	Indiv
22	Pol__0017	Otopné těleso ocelové deskové, typu VK 11-500/2000	ks	7,00	4 486,00	31 402,00	21,00	37 996,42		Vlastní	Indiv
23	Pol__0020	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	ks	21,00	48,00	1 008,00	21,00	1 219,68		Vlastní	Indiv
24	Pol__0023	Montáž otopných těles	ks	21,00	627,00	13 167,00	21,00	15 932,07		Vlastní	Indiv
Díl: 799		Ostatní				9 764,00		11 814,44			
25	Pol__0025	Regulace systému a topná zkouška	soub	1,00	3 910,00	3 910,00	21,00	4 731,10		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	5	Dostavba pavilonu "C" - topení
R:	1	Dostavba pavilonu "C" - topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	Pol__0026	Zkouška těsnosti	m	238,00	13,00	3 094,00	21,00	3 743,74		Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	Doprava	soub	1,00	2 760,00	2 760,00	21,00	3 339,60		Vlastní	Indiv

Celkem						302 495,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	6	Dostavba pavilonu "C - VZT
R:	1	Dostavba pavilonu "C - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Chlazení				1 104 845,32		1 336 862,84			
1	Pol__0025	Venkovní chladicí VRF jednotka s horizontálním výdechem dvouventilátorová, chladivo R410A, 400V.	ks	1,00	187 910,48	187 910,48	21,00	227 371,68		Vlastní	Indiv
2	Pol__0026	Venkovní chladicí VRF jednotka s horizontálním výdechem dvouventilátorová, chladivo R410A, 400V.	ks	1,00	170 827,71	170 827,71	21,00	206 701,53		Vlastní	Indiv
3	Pol__0027	Konzola pro zavěšení jednotky na stěnu	ks	2,00	1 366,62	2 733,24	21,00	3 307,22		Vlastní	Indiv
4	Pol__0028	Komunikační kabel mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami, prokabelování vnitřní jednotky a, ovladače	kpl	1,00	2 847,13	2 847,13	21,00	3 445,03		Vlastní	Indiv
5	Pol__0029	Vnitřní chladicí jednotka kazetová, vč. čerpadla kondenzátu a čelního panelu	ks	1,00	43 816,19	43 816,19	21,00	53 017,59		Vlastní	Indiv
6	Pol__0030	Vnitřní chladicí jednotka kazetová, vč. čerpadla kondenzátu a čelního panelu	ks	1,00	44 916,30	44 916,30	21,00	54 348,72		Vlastní	Indiv
7	Pol__0031	Vnitřní chladicí jednotka kazetová, vč. čerpadla kondenzátu a čelního panelu	ks	1,00	45 533,56	45 533,56	21,00	55 095,61		Vlastní	Indiv
8	Pol__0032	Vnitřní chladicí jednotka kazetová, vč. čerpadla kondenzátu a čelního panelu	ks	4,00	49 421,60	197 686,40	21,00	239 200,54		Vlastní	Indiv
9	Pol__0033	Vnitřní chladicí jednotka kazetová, vč. čerpadla kondenzátu a čelního panelu	ks	4,00	53 002,27	212 009,08	21,00	256 530,99		Vlastní	Indiv
10	Pol__0034	Skupinové ovládání pro více jednotek v jedné místnosti	ks	3,00	3 416,55	10 249,65	21,00	12 402,08		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	6	Dostavba pavilonu "C - VZT
R:	1	Dostavba pavilonu "C - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	Pol__0035	Nástěnný kabelový ovladač	ks	6,00	3 644,32	21 865,92	21,00	26 457,76		Vlastní	Indiv
12	Pol__0036	Revizní otvor - dodávka stavby	ks	11,00	683,31	7 516,41	21,00	9 094,86		Vlastní	Indiv
13	Pol__0037	Chladivové potrubí, vč. kaučukové izolace a ochranné izolace do venkovního prostředí.	bm	38,00	512,48	19 474,24	21,00	23 563,83		Vlastní	Indiv
14	Pol__0038	Chladivové potrubí, vč. kaučukové izolace a ochranné izolace do venkovního prostředí.	bm	15,00	740,25	11 103,75	21,00	13 435,54		Vlastní	Indiv
15	Pol__0039	Chladivové potrubí, vč. kaučukové izolace a ochranné izolace do venkovního prostředí.	bm	95,00	819,97	77 897,15	21,00	94 255,55		Vlastní	Indiv
16	Pol__0040	Chladivová rozbočka vč. izolace	ks	2,00	3 359,61	6 719,22	21,00	8 130,26		Vlastní	Indiv
17	Pol__0041	Chladivová rozbočka vč. izolace	ks	2,00	3 644,32	7 288,64	21,00	8 819,25		Vlastní	Indiv
18	Pol__0042	Chladivová rozbočka vč. izolace	ks	5,00	3 815,15	19 075,75	21,00	23 081,66		Vlastní	Indiv
19	Pol__0043	Chladivo R410A	kg	10,00	1 537,45	15 374,50	21,00	18 603,15		Vlastní	Indiv
Díl: 728		Vzduchotechnika				43 648,76		52 815,00			
20	Pol__0001	Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou, tlumičem hluku a filtrem v provedení pod omítku, vč., doběhového relé	kpl	1,00	3 359,61	3 359,61	21,00	4 065,13		Vlastní	Indiv
21	Pol__0002	Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou, tlumičem hluku a filtrem v provedení na omítku, vč., doběhového relé	kpl	2,00	3 359,61	6 719,22	21,00	8 130,26		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	6	Dostavba pavilonu "C - VZT
R:	1	Dostavba pavilonu "C - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	Pol__0003	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, vč. pružných vložek a doběhového relé	kpl	1,00	4 099,87	4 099,87	21,00	4 960,84		Vlastní	Indiv
23	Pol__0004	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, vč. pružných vložek a doběhového relé	kpl	1,00	4 099,87	4 099,87	21,00	4 960,84		Vlastní	Indiv
24	Pol__0005	Zpětná klapka do kruhového potrubí	ks	1,00	271,05	271,05	21,00	327,97		Vlastní	Indiv
25	Pol__0006	Zpětná klapka do kruhového potrubí	ks	1,00	305,21	305,21	21,00	369,30		Vlastní	Indiv
26	Pol__0007	Výfuková hlavice	ks	1,00	728,86	728,86	21,00	881,92		Vlastní	Indiv
27	Pol__0008	Talířový ventil odvodní, vč. montážního kroužku	kpl	5,00	170,83	854,15	21,00	1 033,52		Vlastní	Indiv
28	Pol__0009	Talířový ventil odvodní, vč. montážního kroužku	kpl	3,00	204,99	614,97	21,00	744,11		Vlastní	Indiv
29	Pol__0010	Talířový ventil odvodní, vč. montážního kroužku	kpl	1,00	227,77	227,77	21,00	275,60		Vlastní	Indiv
30	Pol__0011	Stěnová mřížka uzavřená jednořadá	ks	6,00	455,54	2 733,24	21,00	3 307,22		Vlastní	Indiv
31	Pol__0012	Stěnová mřížka uzavřená jednořadá	ks	2,00	626,37	1 252,74	21,00	1 515,82		Vlastní	Indiv
32	Pol__0013	Stěnová mřížka uzavřená jednořadá	ks	2,00	740,25	1 480,50	21,00	1 791,41		Vlastní	Indiv
33	Pol__0014	Stěnová mřížka uzavřená jednořadá	ks	2,00	911,08	1 822,16	21,00	2 204,81		Vlastní	Indiv
34	Pol__0015	Revizní otvor - dodávka stavby	ks	2,00	683,31	1 366,62	21,00	1 653,61		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	6	Dostavba pavilonu "C - VZT
R:	1	Dostavba pavilonu "C - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	Pol__0016	Kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek s dvoubřítým těsněním	bm	11,00	170,83	1 879,13	21,00	2 273,75		Vlastní	Indiv
36	Pol__0017	Kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek s dvoubřítým těsněním	bm	5,00	204,99	1 024,95	21,00	1 240,19		Vlastní	Indiv
37	Pol__0018	Kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek s dvoubřítým těsněním	bm	13,00	227,77	2 961,01	21,00	3 582,82		Vlastní	Indiv
38	Pol__0019	Kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek s dvoubřítým těsněním	bm	8,00	284,71	2 277,68	21,00	2 755,99		Vlastní	Indiv
39	Pol__0020	Kruhové potrubí SPIRO, vč. tvarovek s dvoubřítým těsněním	bm	10,00	358,74	3 587,40	21,00	4 340,75		Vlastní	Indiv
40	Pol__0021	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami, několikvrstvého Al laminátu, s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 25mm s parozábranou. Vnitřek <i>hadice je perforovaný</i>	bm	8,00	88,83	710,64	21,00	859,87		Vlastní	Indiv
41	Pol__0022	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami, několikvrstvého Al laminátu, s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 25mm s parozábranou. Vnitřek <i>hadice je perforovaný</i>	bm	3,00	101,36	304,08	21,00	367,94		Vlastní	Indiv
42	Pol__0023	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami, několikvrstvého Al laminátu, s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 25mm s parozábranou. Vnitřek <i>hadice je perforovaný</i>	bm	1,00	170,83	170,83	21,00	206,70		Vlastní	Indiv
43	Pol__0024	Izolace z minerální vaty s Al fólií na povrchu	m2	2,00	398,60	797,20	21,00	964,61		Vlastní	Indiv
Díl: 799						Ostatní	61 497,97	74 412,54			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	6	Dostavba pavilonu "C - VZT
R:	1	Dostavba pavilonu "C - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	Pol__0044	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky,, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy.	kpl	1,00	6 833,11	6 833,11	21,00	8 268,06		Vlastní	Indiv
45	Pol__0045	Montážní dokumentace	kpl	1,00	1 708,28	1 708,28	21,00	2 067,02		Vlastní	Indiv
46	Pol__0047	Manuály	kpl	1,00	1 708,28	1 708,28	21,00	2 067,02		Vlastní	Indiv
47	Pol__0048	Zaškolení	kpl	1,00	1 708,28	1 708,28	21,00	2 067,02		Vlastní	Indiv
48	Pol__0049	Testy a revize	kpl	1,00	2 277,70	2 277,70	21,00	2 756,02		Vlastní	Indiv
49	Pol__0050	Náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady	kpl	1,00	2 277,70	2 277,70	21,00	2 756,02		Vlastní	Indiv
50	Pol__0051	Kompletační činnost	kpl	1,00	2 277,70	2 277,70	21,00	2 756,02		Vlastní	Indiv
51	Pol__0052	Pomocné konstrukce	kpl	1,00	6 833,11	6 833,11	21,00	8 268,06		Vlastní	Indiv
52	Pol__0053	Tlakové zkoušky chladicího systému, uvedení do provozu.	kpl	1,00	3 416,55	3 416,55	21,00	4 134,03		Vlastní	Indiv
53	Pol__0054	Zaregulování systémů - zařízení vzduchotechniky, protokolární měření vzduchových výkonů, provozní, zkoušky i dílčí. Uvedení do provozu.	kpl	1,00	5 124,83	5 124,83	21,00	6 201,04		Vlastní	Indiv
54	Pol__0055	Začištění prostupů, vč, prostupů požárně dělicími konstrukcemi	kpl	1,00	9 110,81	9 110,81	21,00	11 024,08		Vlastní	Indiv
55	Pol__0056	Jeřáb do 6m	kpl	1,00	6 833,11	6 833,11	21,00	8 268,06		Vlastní	Indiv
56	Pol__0057	Měření hluku	kpl	1,00	9 110,81	9 110,81	21,00	11 024,08		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 A	Dostavba pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	6	Dostavba pavilonu "C - VZT
R:	1	Dostavba pavilonu "C - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	2 277,70	2 277,70	21,00	2 756,02		RTS 19/ I	Indiv

Celkem						1 209 992,05
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20190035 B** **Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy
J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem**

Zadavatel **Město Lysá nad Labem**
Husovo nám. 23
Lysá nad Labem

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o , Kladská 181/55 ,**
Hradec Králové 500 03

IČO: **25968807**

DIČ: **CZ25968807**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 226 356,08
PSV			3 539 385,07
MON			89 720,80
Vedlejší náklady			66 050,00
Ostatní náklady			24 000,00
Celkem			4 945 511,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 945 511,95 CZK
Základní DPH	21 %	1 038 558,00 CZK

Zaokrouhlení

0,05 CZK

Cena celkem s DPH

5 984 070,00 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část	0	4 535 134	952 378	5 487 512	92
1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část	0	4 535 134	952 378	5 487 512	92
2	Přístavba šaten k pavilonu "C" - ZTI	0	21 895	4 598	26 492	0
1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - ZTI	0	21 895	4 598	26 492	0
4	Přístavba šaten k pavilonu "C" - silnoproud	0	170 034	35 707	205 741	3
1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - silnoproud	0	170 034	35 707	205 741	3
5	Přístavba šaten k pavilonu "C" - topení	0	128 400	26 964	155 364	3
1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - topení	0	128 400	26 964	155 364	3
6	Vedlejší a ostatní náklady	0	90 050	18 911	108 961	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	0	90 050	18 911	108 961	2
Celkem za stavbu		0	4 945 512	1 038 558	5 984 069	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			269 827,39	5
2	Zakládání	HSV			56 561,03	1
21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry	HSV			2 071,22	0
27	Zakládání - základy	HSV			604 041,74	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			28 125,66	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			61 505,79	1
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			55 615,86	1
99	Přesun hmot	HSV			87 544,39	2
M21 a	Elektromontáže - svítidla	HSV			61 063,00	1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			202 049,53	4

713	Izolace tepelné	PSV			564 856,30	11
721	VNITŘNÍ KANALIZACE	PSV			21 894,50	0
733	Rozvod potrubí	PSV			60 234,00	1
734	Armatury	PSV			11 667,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			48 685,00	1
762-1	Konstrukce tesařské- bednění střech, a podklady podlah	PSV			204 709,41	4
762-2	Konstrukce tesařské - krov	PSV			215 231,20	4
762-3	Konstrukce tesařské - příčky a stěny	PSV			599 383,30	12
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkartony	PSV			417 685,46	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			287 709,37	6
765	Krytiny tvrdé	PSV			16 055,48	0
766-1	Konstrukce truhlářské- drobné truhlářské konstrukce	PSV			9 870,02	0
766-62	Konstrukce truhlářské- okna dřevěná	PSV			150 056,33	3
766-66	Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní	PSV			86 044,54	2
766-68	Konstrukce truhlářské- obklad palubkami	PSV			241 472,20	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 144,44	0
771	Podlahy z dlaždic	PSV			183 861,24	4
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			164 030,36	3
784	Dokončovací práce - malby	PSV			25 681,39	1
799	Ostatní	PSV			27 064,00	1
M21	Elektromontáže	MON			52 089,80	1

M21 b	Elektromontáže - hromosvod	MON			37 631,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			66 050,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			24 000,00	0
Cena celkem					4 945 511,95	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	6	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						66 050,00		79 920,50			
1	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.											
2	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		RTS 19/ I	Indiv
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.											
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 19/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.											
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.											
5	005122010R1	Provoz objednatele - technický dozor	hod	115,00	70,00	8 050,00	21,00	9 740,50		Vlastní	Indiv
6	005122010R2	Provoz objednatele - autorský dozor	hod	100,00	80,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						24 000,00		29 040,00			
7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		RTS 19/ I	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.											
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		RTS 19/ I	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	6	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p>									
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ I	Indiv
		<p>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</p>									
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		RTS 19/ I	Indiv
		<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>									
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ I	Indiv
		<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>									
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ I	Indiv
		<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>									
Celkem						90 050,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						269 827,39		326 491,14			
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 225,302*0,15	m3	33,80	34,60	1 169,32	21,00	1 414,88	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2	131101111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 'výkop : 'v m3 : 'jáma 1 : 4,5844 'jáma 2A : 13,08 'jáma 2B : 4,578 'jáma 3A : 7,8884 'jáma 3B : 44,01476*0,5 'jáma 4 : 4,58784 'jáma 5 : 4,58784 'výkop pro bloky šířka 2*délka5 m hl. 1,2 m : 12	m3	73,31	153,00	11 217,02	21,00	13 572,59	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	131101111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	12,00	153,00	1 836,00	21,00	2 221,56	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	132101111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	2,64	342,00	902,88	21,00	1 092,48	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 'výkop pro trativod délka 6 m hl. 1,1 m šíře 0,4 m : 2,64									
					2,64						
5	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	110,55	310,00	34 270,35	21,00	41 467,12	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 'základy : 'v m3 : 'základy část 1 : 5,46 'základy část 2 : 17,985 'základy část 3 : 4,3575 základy část 4 : 27,73 'základy část 5 : 10,7475 'základy část 6 : 7,5375 'základy část 7 : 3,3825 'základy část 8 : 16,8225 'základy část 9 : 5,72 'základy část 10 : 0,829 'základy část 11 : 8,613 'základy část 12 : 1,365									
6	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	136,99	82,60	11 315,58	21,00	13 691,85	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'bednění : 'základy :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'v m2 :									
		'základy část 1 : 5,46		5,46							
		'základy část 2 : 17,985		17,99							
		'základy část 3 : 4,375		4,38							
		'základy část 4 : 27,735		27,74							
		'základy část 5 : 10,7475		10,75							
		'základy část 6 : 7,5375		7,54							
		'základy část 7 : 3,3825		3,38							
		'základy část 8 : 33,645		33,65							
		'základy část 9 : 5,72		5,72							
		'základy část 10 : 9,119		9,12							
		'základy část 11 : 8,613		8,61							
		'základy část 12 : 2,673		2,67							
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, 136,975	m2	136,98	27,00	3 698,33	21,00	4 474,98	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				136,98							
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 61,31+12+2,64+110,526	m3	186,48	39,10	7 291,21	21,00	8 822,36	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				186,48							
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop pásy : 110,526 výkop jámy : 61,31	m3	174,94	262,00	45 833,49	21,00	55 458,52	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				110,53							
				61,31							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'odvoz zeminy z drenáží na skládku : 'm3 : 9,48 zásyp : -6,379		9,48 -6,38							
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 61,31+12+2,64+110,526	m3	186,48	190,00	35 430,44	21,00	42 870,83	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				186,48							
11	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 'pro rampu - násyp : 6,37875	m3	6,38	41,90	267,27	21,00	323,40	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				6,38							
12	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 'zásyp dešťová předpoklad : 'm3 : 5,592 'zásyp- obsyp- drenáže : 'základy : 'm3 : 'základy část 1 : 0,546 0,546 : 'základy část 2 : 2,4525 2,4525 :	m3	51,78	618,00	31 997,14	21,00	38 716,54	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				5,592 0,546 2,4525	5,59 0,55 2,45						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'základy část 3 : 0,4357				0,44					
		0,43575 :									
		'základy část 4 : 2,7735				2,77					
		2,7735 :									
		'základy část 5 : 1,0747				1,07					
		1,07475 :									
		'základy část 6 : 0,7537				0,75					
		0,75375 :									
		'základy část 7 : 0,3382				0,34					
		0,33825 :									
		'základy část 8 :									
		0 :									
		'základy část 9 : 0,78				0,78					
		0,78 :									
		'základy část 10 : 1,2435				1,24					
		1,2435 :									
		'základy část 11 : 1,1745				1,17					
		'obsyp objektu- kamenivem (okapní chodníček) :									
		'základy :									
		'm3 :									
		'základy část 1 : 2,184				2,18					
		'základy část 2 : 6,54				6,54					
		'základy část 3 : 1,743				1,74					
		'základy část 4 : 11,094				11,09					
		'základy část 5 : 4,299				4,30					
		'základy část 6 : 3,015				3,02					
		'základy část 7 : 1,353				1,35					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'základy část 8 :									
		'základy část 9 : 2,08		2,08							
		'základy část 10 : -0,829		-0,83							
		'základy část 11 : 3,132		3,13							
		'základy část 12 :									
13	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída B 51,776*1,8	t	93,20	310,00	28 891,01	21,00	34 958,12		Vlastní	Indiv
14	171R201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina odvoz zeminy na skládku do 10 km : 174,505 : 1m3 = 1,8 t zeminy : 174,505*1,6 174,505*1,6 :	t	279,21	160,00	44 673,28	21,00	54 054,67		Vlastní	Indiv
15	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 33,795/0,2	m2	168,98	65,30	11 034,07	21,00	13 351,22	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 2		Zakládání				56 561,03		68 438,85			
16	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 12 obvod drenáže u základů : 77,15	m2	89,15	25,20	2 246,58	21,00	2 718,36	800-2	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	693660550	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	49,03	26,30	1 289,57	21,00	1 560,38		Vlastní	Indiv
18	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného <i>'zásyp předpoklad : 5,592</i>	m3	5,59	848,00	4 742,02	21,00	5 737,84	800-2	RTS 19/ I	RTS 19/ I
19	232R121201	Garantia podzemní filtr koš nastavitelný 550-800 mm	ks	1,00	41 858,00	41 858,00	21,00	50 648,18		Vlastní	Indiv
20	215R55001	Vsakovací blok spojovací části balení 10 ks	ks	5,00	201,00	1 005,00	21,00	1 216,05		Vlastní	Indiv
21	69325201R1	Geotextilie 220g/m2, šíře 2,00 m	m2	23,00	20,00	460,00	21,00	556,60		Vlastní	Indiv
22	215R55002	Větrací hlavice HTDH 110	ks	1,00	380,00	380,00	21,00	459,80		Vlastní	Indiv
23	212R755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože <i>12</i> <i>obvod drenáže u základů :</i> <i>77,15</i> <i>svod :</i> <i>3</i>	m	92,15	49,70	4 579,86	21,00	5 541,63		Vlastní	Indiv
Díl: 21						2 071,22		2 506,18			
24	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 <i>'zhutnění spáry :</i> <i>'základy :</i>	m2	310,06	6,68	2 071,22	21,00	2 506,18	800-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

'zhutnění spáry :

'základy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'm2 :									
		'základy část 1 : 3,64				3,64					
		'základy část 2 : 16,35				16,35					
		'základy část 3 : 2,905				2,91					
		'základy část 4 : 18,49				18,49					
		'základy část 5 : 7,165				7,17					
		'základy část 6 : 5,025				5,03					
		'základy část 7 : 2,255				2,26					
		'základy část 8 : 11,215				11,22					
		'základy část 9 : 5,2				5,20					
		'základy část 10 : 8,29				8,29					
		'základy část 11 : 7,83				7,83					
		'základy část 12 : 2,43				2,43					
		Mezisoučet :									
		'zhutnění spáry :									
		'zhutněný násyp 1 : 11,461				11,46					
		'zhutněný násyp 2A : 32,7				32,70					
		32,7 :									
		'zhutněný násyp 2B : 11,445				11,45					
		'zhutněný násyp 3A : 19,721				19,72					
		19,721 :									
		'zhutněný násyp 3B : 110,38				110,38					
		'zhutněný násyp 4 : 11,469				11,47					
		'zhutněný násyp 5 : 11,461				11,46					
		'zhutněný násyp 6 : 10,631				10,63					
Díl: 27		Zakládání - základy				604 041,74		730 890,51			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	271521111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 63 - 125 mm	m3	22,21	1 440,00	31 978,66	21,00	38 694,18	800-2	RTS 19/ I	RTS 19/ I

'v m3 :

'podkladní 1 : 1,1461	1,15
'podkladní 2A : 3,27	3,27
'podkladní 2B : 1,1445	1,14
'podkladní 3A : 1,9721	1,97
'podkladní 3B : 11,0037	11,00
'podkladní 4 : 1,147	1,15
'podkladní 5 : 1,461	1,46
'podkladní 6 : 1,063	1,06

26	271531111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	54,73	1 390,00	76 070,53	21,00	92 045,34	800-2	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

'polštáře pod podkladní beton- zhutněný násyp 0,15m :

'v m3 :

'zhutněný násyp 1 : 2,865	2,87
'zhutněný násyp 2A : 8,175	8,18
'zhutněný násyp 2B : 2,861	2,86
'zhutněný násyp 3A : 4,930	4,93
'zhutněný násyp 3B : 27,509	27,51
'zhutněný násyp 4 : 2,864	2,86
'zhutněný násyp 5 : 2,865	2,87
'zhutněný násyp 6 : 2,658	2,66

27	2723136114	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	64,34	2 630,00	169 212,36	21,00	204 746,96		Vlastní	Indiv
----	------------	-------------------------------------	----	-------	----------	------------	-------	------------	--	---------	-------

'v m3 :

'základy část 1 : 2,73	2,73
------------------------	------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'základy část 2 : 8,9925			8,99						
		'základy část 3 : 2,1754			2,18						
		'základy část 4 : 13,867			13,87						
		'základy část 5 : 5,374			5,37						
		'základy část 6 : 3,7687			3,77						
		'základy část 7 : 1,6917			1,69						
		'základy část 8 : 16,8225			16,82						
		'základy část 9 : 2,86			2,86						
		'základy část 10 : 0,4145			0,41						
		'základy část 11 : 4,3065			4,31						
		'základy část 12 : 1,3365			1,34						
		'podkladní beton :									
28	272313611R00	Beton základových kleneb prostý třídy C 16/20	m3	22,21	2 630,00	58 405,46	21,00	70 670,61	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'podkladní beton :									
		'v m3 :									
		'podkladní 1 : 1,1461			1,15						
		'podkladní 2A : 3,27			3,27						
		'podkladní 2B : 1,1445			1,14						
		'podkladní 3A : 1,9721			1,97						
		'podkladní 3B : 11,0037			11,00						
		'podkladní 4 : 1,147			1,15						
		'podkladní 5 : 1,461			1,46						
		'podkladní 6 : 1,063			1,06						
29	272321411R00	Beton základových kleneb železový třídy C 25/30	m3	29,19	2 780,00	81 145,98	21,00	98 186,64	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		bez dodání a uložení vyztuže,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'ŽB deska + kari sítě :									
		'plocha v m2 :									
		'deska 1 : 6,6757			6,68						
		'deska 2 : 1,801			1,80						
		'deska 3 : 1,4200			1,42						
		'deska 4 : 2,8186			2,82						
		'deska 5 : 4,188			4,19						
		'deska 6 : 9,4194			9,42						
		'deska 7 : 2,8665			2,87						
30	272362021R00	Výztuž základových kleneb ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber. Včetně distančních prvků. 194,595/6*32,40*0,001*1,15	t	1,21	32 200,00	38 911,45	21,00	47 082,85	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
					1,21						
31	2723512153	Zřízení bednění stěn základových desek 'bednění základové desky : 77,15*0,3	m2	23,15	874,00	20 228,73	21,00	24 476,76		Vlastní	Indiv
					23,15						
32	2723512154	Zřízení bednění stěn základových pásů 'bednění : 'základy : 'v m2 : 'základy část 1 : 5,46 'základy část 2 : 17,985 'základy část 3 : 4,3575 'základy část 4 : 27,733 'základy část 5 : 10,7475 'základy část 6 : 7,5375	m2	136,97	874,00	119 714,40	21,00	144 854,42		Vlastní	Indiv
					5,46						
					17,99						
					4,36						
					27,73						
					10,75						
					7,54						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'základy část 7 : 3,3825			3,38						
		'základy část 8 : 33,645			33,65						
		'základy část 9 : 5,72			5,72						
		'základy část 10 : 9,119			9,12						
		'základy část 11 : 8,613			8,61						
		'základy část 12 : 2,673			2,67						
33	2723512163	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	23,15	52,30	1 210,48	21,00	1 464,68		Vlastní	Indiv
		'bednění základové desky : 77,15*0,3			23,15						
34	2723512164	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	136,97	52,30	7 163,69	21,00	8 668,06		Vlastní	Indiv
		'základy :									
		'v m2 :									
		'základy část 1 : 5,46			5,46						
		'základy část 2 : 17,985			17,99						
		'základy část 3 : 4,3575			4,36						
		'základy část 4 : 27,733			27,73						
		'základy část 5 : 10,7475			10,75						
		'základy část 6 : 7,5375			7,54						
		'základy část 7 : 3,3825			3,38						
		'základy část 8 : 33,645			33,65						
		'základy část 9 : 5,72			5,72						
		'základy část 10 : 9,119			9,12						
		'základy část 11 : 8,613			8,61						
		'základy část 12 : 2,673			2,67						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				28 125,66		34 032,05			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	434121426R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku drsných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny 3,43*6	m	20,58	438,00	9 014,04	21,00	10 906,99	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
36	593737890	stupeň schodišťový betonový univerzální dl.108 cm HZS 29-108	kus	18,00	583,00	10 494,00	21,00	12 697,74		Vlastní	Indiv
37	434311113R00	Stupně dusané z betonu třídy C12/15 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, 3,43*6	m	20,58	221,00	4 548,18	21,00	5 503,30	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
38	436234211R00	Boční zidky z cihel na maltu MVC předložených schodů, poprsníků nebo zábradelní nad 150 mm tloušťky z cihel dl. 290 mm P 20 nebo P 25 M 1,8*0,2*1,2*2	m3	0,86	4 710,00	4 069,44	21,00	4 924,02	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						24 950,31		30 189,88			
39	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m 77,15*3	m2	231,45	47,20	10 924,44	21,00	13 218,57		Vlastní	Indiv
40	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 231,45 * 60	m2	13 887,00	1,01	14 025,87	21,00	16 971,30		Vlastní	Indiv
Díl: 765 Krytiny tvrdé						891,48		1 078,69			
41	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	147,84	6,03	891,48	21,00	1 078,69	800-765	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						36 555,48		44 232,13			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m 77,15*3	m2	231,45	30,40	7 036,08	21,00	8 513,66		Vlastní	Indiv
				231,45							
43	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 77,15*3	m2	231,45	16,10	3 726,35	21,00	4 508,88		Vlastní	Indiv
				231,45							
44	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 231,45 * 60	m2	13 887,00	0,35	4 860,45	21,00	5 881,14		Vlastní	Indiv
				13 887,00							
45	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 77,15*3	m2	231,45	10,90	2 522,81	21,00	3 052,60		Vlastní	Indiv
				231,45							
46	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m '01-chodba-81,48 m2 : 81,48 '02-šatna-10,08 m2 : 10,08 '03-šatna 9,73 m2 : 9,73 '04-šatna-12,66 m2 : 12,66 '05-šatna -11,68 m2 : 11,68 '06-šatna -10,57m2 : 10,57 '07-šatna-9,45 m2 : 9,45 '08-šatna-9,37 m2 : 9,37 '09-šatna-9,50 m2 : 9,5	m2	164,52	50,80	8 357,62	21,00	10 112,72		Vlastní	Indiv
				81,48							
				10,08							
				9,73							
				12,66							
				11,68							
				10,57							
				9,45							
				9,37							
				9,50							
47	949111113	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m '01-chodba-81,48 m2 : 81,48	m2	164,52	61,10	10 052,17	21,00	12 163,13		Vlastní	Indiv
				81,48							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'02-šatna-10,08 m2 : 10,08		10,08							
		'03-šatna 9,73 m2 : 9,73		9,73							
		'04-šatna-12,66 m2 : 12,66		12,66							
		'05-šatna -11,68 m2 : 11,68		11,68							
		'06-šatna -10,57m2 : 10,57		10,57							
		'07-šatna-9,45 m2 : 9,45		9,45							
		'08-šatna-9,37 m2 : 9,37		9,37							
		'09-šatna-9,50 m2 : 9,5		9,50							

Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				55 615,86	67 295,19				
48	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	598,02	93,00	55 615,86	21,00	67 295,19	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

šatny :

'01-chodba-81,48 m2 : 81,48	81,48
'02-šatna-10,08 m2 : 10,08	10,08
'03-šatna 9,73 m2 : 9,73	9,73
'04-šatna-12,66 m2 : 12,66	12,66
'05-šatna -11,68 m2 : 11,68	11,68
'06-šatna -10,57m2 : 10,57	10,57
'07-šatna-9,45 m2 : 9,45	9,45
'08-šatna-9,37 m2 : 9,37	9,37
'09-šatna-9,50 m2 : 9,50	9,50

Mezisoučet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dostavba budovy školy :									
		'01-schodiště + chodba : 23,3				23,30					
		'02-chodba : 55,2				55,20					
		55,2 :									
		'03-učebna : 73,3				73,30					
		'04-učebna : 73,3				73,30					
		'05-učebna : 107,4				107,40					
		'06-kabinet : 19,7				19,70					
		'07-kaninet : 11				11,00					
		'08-kabinet : 13,1				13,10					
		'09-chodba + sokl : 5,6				5,60					
		'10-WC invalidní : 3,6				3,60					
		'11-WC zaměstnanci : 2,3				2,30					
		'12-umývárna muži : 4,7				4,70					
		'13-WC muži : 5,1				5,10					
		'14-WC ženy : 6,7				6,70					
		'15-umývárna ženy : 4				4,00					
		'16-hgienická místnost : 2,9				2,90					
		'17-úklidová místnost : 0,9				0,90					
		'18-venkovní schodiště : 18				18,00					
		'19-venkovní výtah : 3,4				3,40					

Díl: 99	Přesun hmot					87 544,39		105 928,71			
----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	-------------------	--	--	--

49	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	514,97	170,00	87 544,39	21,00	105 928,71	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	----------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------	-------	------------	-------	-----------	-----------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					194 143,16		234 913,22			
-----------------	----------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	193,97	9,38	1 819,40	21,00	2 201,47	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I

'Hydroizolace- vodorovná :

'deska 1 : 44,505

44,51

'deska 2 : 12,005

12,01

'deska 3 : 9,468

9,47

'deska 4 : 18,791

18,79

'deska 5 : 27,291

27,29

'deska 6 : 62,7959

62,80

'deska 7 : 19,11

19,11

51	111631490R1	lak asfaltový 9 kg	t	0,11	42 800,00	4 536,80	21,00	5 489,53		Vlastní	Indiv
----	-------------	--------------------	---	------	-----------	----------	-------	----------	--	---------	-------

0,058+0,048

0,11

52	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	136,98	20,50	2 808,01	21,00	3 397,69	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

'izolace -voda základů svislá :

'základy :

'm2 :

'základy část 1 : 5,46

5,46

'základy část 2 : 17,985

17,99

'základy část 3 : 4,357

4,36

'základy část 4 : 27,735

27,74

'základy část 5 : 10,75

10,75

'základy část 6 : 7,537

7,54

'základy část 7 : 3,382

3,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'základy část 8 : 33,645		33,65							
		'základy část 9 : 5,72		5,72							
		'základy část 10 : 9,119		9,12							
		'základy část 11 : 8,613		8,61							
		'základy část 12 : 2,673		2,67							
53	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	526,17	94,30	49 617,36	21,00	60 037,01	800-711	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'Hydroizolace- vodorovná :									
		'deska 1 : 44,505		44,51							
		'deska 2 : 12,005		12,01							
		'deska 3 : 9,467		9,47							
		'deska 4 : 18,791		18,79							
		'deska 5 : 27,921		27,92							
		'deska 6 : 62,796		62,80							
		'deska 7 : 19,11		19,11							
		194,595+136,975		331,57							
54	628322822	Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, tlakové vodě i radonu bal. 1, role=7,5 m2	m2	631,16	105,00	66 271,59	21,00	80 188,62		Vlastní	Indiv
		materiál s prořezem : (194,495+194,495+136,975)*1,2		631,16							
55	628322821	Vyroběn z SBS modifi kovaného asfaltu role 7,5 m2	m2	223,78	98,00	21 930,86	21,00	26 536,34		Vlastní	Indiv
		materiál s prořezem : 194,595 * 1,15		223,78							
56	711161313	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi pro běžné podmínky Fondaline S 500 šířky 1,5 m	m2	164,37	168,00	27 614,16	21,00	33 413,13		Vlastní	Indiv
		136,975 * 1,2		164,37							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	711161343	Izolace proti zemní vlhkosti podlah pásem 'podlahy :	m2	180,97	108,00	19 544,98	21,00	23 649,43		Vlastní	Indiv

'01-chodba-81,48 m2 : 81,48	81,48
'02-šatna-10,08 m2 : 10,08	10,08
'03-šatna 9,73 m2 : 9,73	9,73
'04-šatna-12,66 m2 : 12,66	12,66
'05-šatna -11,68 m2 : 11,68	11,68
'06-šatna -10,57m2 : 10,57	10,57
'07-šatna-9,45 m2 : 9,45	9,45
'08-šatna-9,37 m2 : 9,37	9,37
'09-šatna-9,50 m2 : 9,5	9,50
164,52*0,1	16,45

Díl: 713	Izolace tepelné	512 985,87	620 712,90								
58	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	155,02	21,20	3 286,42	21,00	3 976,57	800-713	RTS 19/ I	RTS 19/ I

'01-chodba-81,48 m2 : 81,48	81,48
81,48 :	
'02-šatna-10,08 m2 : 10,08	10,08
'03-šatna 9,73 m2 : 9,73	9,73
'04-šatna-12,66 m2 : 12,66	12,66
'05-šatna -11,68 m2 : 11,68	11,68
'06-šatna -10,57m2 : 10,57	10,57
'07-šatna-9,45 m2 : 9,45	9,45
'08-šatna-9,37 m2 : 9,37	9,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	631538060	deska izolační podlahová 600x1000x50 mm	m2	170,52	336,00	57 295,39	21,00	69 327,42		Vlastní	Indiv
		'podlahy :									
		'01-chodba-81,48 m2 : 81,48		81,48							
		'02-šatna-10,08 m2 : 10,08		10,08							
		'03-šatna 9,73 m2 : 9,73		9,73							
		'04-šatna-12,66 m2 : 12,66		12,66							
		'05-šatna -11,68 m2 : 11,68		11,68							
		'06-šatna -10,57m2 : 10,57		10,57							
		'07-šatna-9,45 m2 : 9,45		9,45							
		'08-šatna-9,37 m2 : 9,37		9,37							
		materiál s prořezem : 155,02*0,1		15,50							
60	713131141R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na pórobeton	m2	84,10	167,00	14 043,87	21,00	16 993,08	800-713	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'izolace základů tepelná :									
		'základy :									
		'základy část 1 : 2,912		2,91							
		'základy část 2 : 13,08		13,08							
		'základy část 3 : 2,324		2,32							
		'základy část 4 : 14,792		14,79							
		'základy část 5 : 5,732		5,73							
		'základy část 6 : 4,02		4,02							
		'základy část 7 : 1,804		1,80							
		'základy část 8 : 17,944		17,94							
		'základy část 9 : 4,16		4,16							
		'základy část 10 : 9,119		9,12							
		'základy část 11 : 6,264		6,26							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'základy část 12 : 1,944		1,94							
61	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační 1265 x 615 x 100 mm materiál s prořezem : 84,092*1,1	m2	92,50	385,00	35 612,96	21,00	43 091,68		Vlastní	Indiv
62	713131151R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na pórobeton 80 mm : 'příčka 1 : 33,592 'příčka 2 : 30,784 'příčka 3 : 29,224 'příčka 4 : 25,688 'příčka 5 : 23,712 'příčka 6 : 20,54 'příčka 7 : 17,68	m2	181,22	188,00	34 069,36	21,00	41 223,93	800-713	RTS 19/ I	RTS 19/ I
63	631537160	deska izolační 600x1000x80 mm 181,22 * 1,1 materiál s prořezem :	m2	199,34	108,00	21 528,94	21,00	26 050,02		Vlastní	Indiv
64	713131151R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na pórobeton 160 mm : nosná příčka : 'příčka 8 : 101,036 dveře : -25,216 'obvod.stěna 1 : 61,72	m2	290,56	880,00	255 692,80	21,00	309 388,29	800-713	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		okna : -13,35				-13,35					
		'obvod.stěna 2 : 16,84				16,84					
		okna : -1,68				-1,68					
		'obvod.stěna 3 : 49,83				49,83					
		okna : -3,36				-3,36					
		'obvod stěna 4 : 70,1				70,10					
		okna : -11,2				-11,20					
		'obvod.stěna 5 : 27,24				27,24					
		'obvod.stěna 6 : 22,12				22,12					
		dveře : -3,52				-3,52					
65	631537070	deska izolační 600x1000x160 mm	m2	319,62	208,00	66 480,13	21,00	80 440,96		Vlastní	Indiv
		materiál s prořezem : 290,56*1,1				319,62					
66	713151111R00	Montáž tepelné izolace střeš perlitobetonem tloušťky do 70 mm při sklonu střechy do 6° 'Tepelná izolace-Orsil 180 mm :	m2	178,40	140,00	24 976,00	21,00	30 220,96	800-713	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'střecha 1 : 16,6				16,60					
		'střecha 2 : 71,3				71,30					
		'střecha 3 : 90,5				90,50					
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						7 906,37		9 566,71			
67	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2 592,25	3,05	7 906,37	21,00	9 566,71	800-711	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						51 870,43		62 763,22			
68	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	3 361,73	1,77	5 950,27	21,00	7 199,83	800-713	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně									
69	631480100	deska minerální střešní izolační tl.180 mm	m2	196,24	234,00	45 920,16	21,00	55 563,39		Vlastní	Indiv
		'střecha 1 : 16,6			16,60						
		'střecha 2 : 71,3			71,30						
		'střecha 3 : 90,5			90,50						
		prořez : 178,4*0,1			17,84						
Díl: 762-1 Konstrukce tesařské- bednění střech, a podklady podlah						122 880,21		148 685,05			
70	762341117	Bednění střech rovných z desek tl 24 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	178,40	340,00	60 656,00	21,00	73 393,76		Vlastní	Indiv
71	762342214R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° kontralatě, připevněné vruty přes izolaci, izolace tl. 160 mm	m2	178,40	133,00	23 727,20	21,00	28 709,91	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'laťování rozteč 20 cm (tzn.1m2=7bm latí) : 1248,8/7			178,40						
72	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,79	7 417,00	5 857,50	21,00	7 087,58		Vlastní	Indiv
		299,145*1,1*0,04*0,06			0,79						
73	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	299,45	109,00	32 639,51	21,00	39 493,81		Vlastní	Indiv
		'kontralatě dle krokví :									
		'příčný trámeček rozměr 160*160-T1 : 3,28			3,28						
		'příčný trámeček rozměr 160*160-T2 : 3,28			3,28						
		'krokvě rozměr 160*160 K1 : 7			7,00						
		'krokvě rozměr 160*160 K2 : 4,37			4,37						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'krokev rozměr 160*160 K3 : 10,6				10,60					
		'krokev rozměr 160*160 K4 : 3,6				3,60					
		'krokev rozměr 160*160 K5 : 3,3				3,30					
		'krokev rozměr 160*160 K6 : 13,315				13,32					
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK1 : 14				14,00					
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK2 : 12,4				12,40					
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK3 : 9				9,00					
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK4 : 8,4				8,40					
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK5 : 6,8				6,80					
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK6 : 8,2				8,20					
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK7 : 7,6				7,60					
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK8 : 6,8				6,80					
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK9 : 6				6,00					
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK10 : 21,2				21,20					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-1 : 6,6				6,60					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-2 : 6,6				6,60					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-3 : 6,5				6,50					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-4 : 6,1				6,10					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-5 : 6				6,00					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-6 : 5,8				5,80					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-7 : 5,6				5,60					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-8 : 5,4				5,40					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-9 : 5,2				5,20					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-10 : 5				5,00					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-11 : 4,8				4,80					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-12 : 4,6				4,60					
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-13 : 4,4				4,40					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-14 : 4		4,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-15 : 3,8		3,80							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-16 : 2,8		2,80							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-17 : 2,9		2,90							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-18 : 3		3,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-19 : 3,1		3,10							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-20 : 3,2		3,20							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-21 : 3,3		3,30							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-22 : 3,4		3,40							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-23 : 3,3		3,30							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-24 : 3,5		3,50							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-25 : 3,6		3,60							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-26 : 3,7		3,70							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-27 : 3,8		3,80							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-28 : 3,3		3,30							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-29 : 4,9		4,90							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-30 : 4		4,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-31 : 4,1		4,10							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-32 : 10,6		10,60							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-33 : 3,4		3,40							

Díl: 762-2	Konstrukce tesařské - krov					7 489,46		9 062,25			
74	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	325,63	23,00	7 489,46	21,00	9 062,25	800-762	RTS 19/ I	RTS 18/ II

50 m vodorovně

Díl: 762-3	Konstrukce tesařské - příčky a stěny					32 041,97		38 770,78			
75	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	1 393,13	23,00	32 041,97	21,00	38 770,78	800-762	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

50 m vodorovně

Díl: 762-1	Konstrukce tesařské- bednění střech, a podklady podlah	81 829,20	99 013,33
-------------------	---------------------------------------------------------------	------------------	------------------

76	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	1 926,98	23,00	44 320,54	21,00	53 627,85	800-762	RTS 19/ I	RTS 18/ II
----	--------------	---------------------------------------------------------------	---	----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------	------------

50 m vodorovně

77	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	3,47	7 417,00	25 724,01	21,00	31 126,05		Vlastní	Indiv
----	-----------	---------------------------------------------------------	----	------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

1313,73*1,1*0,04*0,06

3,47

78	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	8,54	1 380,00	11 784,65	21,00	14 259,43	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	------	----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-----------

178,4*0,024

4,28

3,468

3,47

0,79

0,79

Díl: 762-2	Konstrukce tesařské - krov	207 741,74	251 367,51
-------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------

79	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem plochy do 160 cm2	kus	148,00	172,00	25 456,00	21,00	30 801,76		Vlastní	Indiv
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

'Výpis tesařských prvků :

'úpravy zhlaví trámů :

'pozednice rozměr 160*160 P1 : 2

2,00

'pozednice rozměr 160*160 P2 : 2

2,00

'pozednice rozměr 160*160 P3 : 2

2,00

'příčný trámek rozměr 160*160-T1 : 2

2,00

'příčný trámek rozměr 160*160-T2 : 2

2,00

'krokev rozměr 160*160 K1 : 2

2,00

'krokev rozměr 160*160 K2 : 2

2,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'krokev rozměr 160*160 K3 : 2			2,00						
		'krokev rozměr 160*160 K4 : 2			2,00						
		'krokev rozměr 160*160 K5 : 2			2,00						
		'krokev rozměr 160*160 K6 : 2			2,00						
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK1 : 6			6,00						
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK2 : 6			6,00						
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK3 : 6			6,00						
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK4 : 6			6,00						
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK5 : 6			6,00						
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK6 : 6			6,00						
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK7 : 6			6,00						
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK8 : 6			6,00						
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK9 : 6			6,00						
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK10 : 6			6,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-1 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-2 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-3 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-4 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-5 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-6 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-7 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-8 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-9 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-10 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-11 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-12 : 2			2,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-13 : 2			2,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-14 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-15 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-16 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-17 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-18 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-19 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-20 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-21 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-22 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-23 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-24 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-25 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-26 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-27 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-28 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-29 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-30 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-31 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-32 : 2		2,00							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-33 : 2		2,00							
80	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel k dřevěné kci	kus	37,00	207,00	7 659,00	21,00	9 267,39		Vlastní	Indiv
		'6. kotvení pozednice : 12+12+13		37,00							
81	311971041	kotva pozednice -závitové tyče	ks	37,00	63,00	2 331,00	21,00	2 820,51		Vlastní	Indiv
		'6. kotvení pozednice : 12+12+13		37,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	37,00	172,00	6 364,00	21,00	7 700,44		Vlastní	Indiv
		'6. kotvení pozednice : 12+12+13 ks kotev : 12+12+13		37,00							
83	311971040	tyč závitová pozinkovaná M14 x 1000 mm	kus	217,00	63,00	13 671,00	21,00	16 541,91		Vlastní	Indiv
84	3111043001	matice hrubá šestihranná se závitem 4D 021601 lisovaná	tis kus	0,22	1 725,00	374,33	21,00	452,94		Vlastní	Indiv
85	311205820	podložka přesná 021702 B D 25 mm otvor do 26 mm	tis kus	0,22	2 530,00	549,01	21,00	664,30		Vlastní	Indiv
86	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	300,60	184,00	55 310,40	21,00	66 925,58		Vlastní	Indiv
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK1 : 21		21,00							
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK2 : 18,6		18,60							
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK3 : 13,5		13,50							
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK4 : 12,6		12,60							
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK5 : 10,2		10,20							
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK6 : 12,3		12,30							
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK7 : 11,4		11,40							
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK8 : 10,2		10,20							
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK9 : 9		9,00							
		'zesílená krokev-fošny 40*160 - á3 ks-ZK10 : 31,8		31,80							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-1 : 6,6		6,60							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-2 : 6,6		6,60							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-3 : 6,5		6,50							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-4 : 6,1		6,10							
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-5 : 6		6,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-6 : 5,8			5,80						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-7 : 5,6			5,60						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-8 : 5,4			5,40						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-9 : 5,2			5,20						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-10 : 5			5,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-11 : 4,8			4,80						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-12 : 4,6			4,60						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-13 : 4,4			4,40						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-14 : 4			4,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-15 : 3,8			3,80						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-16 : 2,8			2,80						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-17 : 2,9			2,90						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-18 : 3			3,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-19 : 3,1			3,10						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-20 : 3,2			3,20						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-21 : 3,3			3,30						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-22 : 3,4			3,40						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-23 : 3,5			3,50						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-24 : 3,5			3,50						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-25 : 3,6			3,60						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-26 : 3,7			3,70						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-27 : 3,8			3,80						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-28 : 3,8			3,80						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-29 : 3,9			3,90						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-30 : 4			4,00						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-31 : 4,1			4,10						
		'krokev-fošna rozměr 40*160 -KF-32 : 10,6			10,60						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'krokv-fošna rozměr 40*160 -KF-33 : 3,4		3,40							
87	6051111301	řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 40 mm jakost III materiál s prořezem : (300,6*1,1*0,04*0,16)*1,1	m3	2,33	12 029,00	28 001,71	21,00	33 882,07		Vlastní	Indiv
88	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 'pozednice rozměr 160*160 P1 : 18,465 'pozednice rozměr 160*160 P2 : 19,8 'pozednice rozměr 160*160 P3 : 17,785 'příčný trámeček rozměr 160*160-T1 : 3,28 'příčný trámeček rozměr 160*160-T2 : 3,28 'krokv rozměr 160*160 K1 : 7 'krokv rozměr 160*160 K2 : 4,37 'krokv rozměr 160*160 K3 : 10,6 'krokv rozměr 160*160 K4 : 3,6 'krokv rozměr 160*160 K5 : 3,3 'krokv rozměr 160*160 K6 : 13,315	m	104,80	207,00	21 692,57	21,00	26 248,01		Vlastní	Indiv
89	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 materiál s prořezem : (104,795*1,1*0,16*0,16)*1,1	m3	3,25	12 029,00	39 047,70	21,00	47 247,72		Vlastní	Indiv
90	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	5,28	1 380,00	7 285,02	21,00	8 814,87	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 762-3 Konstrukce tesařské - příčky a stěny						567 341,33	686 483,01				
91	762123110R00	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montážně z fošen, hranolů a hranolů , průřezové plochy do 100 cm2	m	239,58	218,00	52 228,44	21,00	63 196,41	800-762	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'příčka vnitřní :									
		'trámky příčka 1- 4 ks : 29,78			29,78						
		'trámky příčka 2-4ks : 28,16			28,16						
		'trámky příčka 3-3 ks : 24,66			24,66						
		'trámky příčka 4- 3ks : 22,62			22,62						
		'trámky příčka 5-3ks : 21,48			21,48						
		'trámky příčka 6-2ks : 17,05			17,05						
		'trámky příčka 7-2ks : 15,4			15,40						
		'příčka nosná :									
		'trámky příčka 8-2ks : 74,03			74,03						
		'dveře- 8 ks trámků á 0,8 : 6,4			6,40						
92	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,69	12 029,00	20 288,59	21,00	24 549,19		Vlastní	Indiv
		materiál s prořezem : (239,58*0,08*0,08*1,1)			1,69						
93	762123120R00	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montážně z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy přes 100 do 144 cm2	m	352,82	218,00	76 914,76	21,00	93 066,86	800-762	RTS 19/ I	Indiv
		'obvodová stěna :									
		'trámky 80*160 :									
		'obvod.stěna 1 : 66,675			66,68						
		'okna 3 ks : 13,35			13,35						
		'obvod.stěna 2 : 29,08			29,08						
		'okna 1 ks : 2,1			2,10						
		'obvod.stěna 3 : 52,825			52,83						
		'okna 2 ks : 4,2			4,20						
		'obvod stěna 4 : 116,415			116,42						
		'okna 8 ks : 14			14,00						
		'obvod.stěna 5 : 29,53			29,53						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'obvod.stěna 6 : 23,045		23,05							
		'dveře 1 ks : 1,6		1,60							
94	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m materiál s prořezem : (352,82*1,1*0,08*0,16) (23,095*0,16*0,16*1,1)	m3	5,62	12 029,00	67 579,64	21,00	81 771,36		Vlastní	Indiv
				4,97							
				0,65							
95	762123130R00	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy přes 144 do 244 cm2 'trámky 160*160 :	m	23,10	242,00	5 588,99	21,00	6 762,68	800-762	RTS 19/ I	Indiv
		'obvod.stěna 1 : 3,775		3,78							
		'obvod.stěna 2 : 4,22		4,22							
		'obvod.stěna 3 : 3,775		3,78							
		'obvod.stěna 4 : 3,775		3,78							
		'obvod.stěna 5 : 3,775		3,78							
		'obvod.stěna 6 : 3,775		3,78							
96	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	7,31	1 380,00	10 080,90	21,00	12 197,89	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I
97	762431033	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku přibíjených 'Desky OSB 15 mm :	m2	686,51	445,00	305 496,95	21,00	369 651,31		Vlastní	Indiv
		'příčka 1 : 33,592		33,59							
		'příčka 2 : 30,784		30,78							
		'příčka 3 : 29,224		29,22							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'příčka 4 : 25,688			25,69						
		'příčka 5 : 23,712			23,71						
		'příčka 6 : 20,54			20,54						
		'příčka 7 : 17,68			17,68						
		Mezisoučet :									
		příčka nosná :									
		'Desky OSB 15 mm :									
		'příčka 8 : 101,036			101,04						
		dveře : -25,216			-25,22						
		Mezisoučet :									
		'Desky OSB 15 mm :									
		Obvodové stěny :									
		'v m2 :									
		'obvod.stěna 1 : 123,44			123,44						
		okna : -26,7			-26,70						
		'obvod.stěna 2 : 33,68			33,68						
		okna : -3,36			-3,36						
		'obvod.stěna 3 : 99,66			99,66						
		okna : -6,72			-6,72						
		'obvod stěna 4 : 140,2			140,20						
		okna : -22,4			-22,40						
		'obvod.stěna 5 : 54,47			54,47						
		'obvod.stěna 6 : 44,24			44,24						
		dveře : -7,04			-7,04						
98	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty 686,51*0,015	m2	10,30	1 380,00	14 210,76	21,00	17 195,02	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	10,84	1 380,00	14 952,30	21,00	18 092,28	800-762	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Díl: 763		Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	417 685,46				505 399,41				
100	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	164,52	885,00	145 600,20	21,00	176 176,24		Vlastní	Indiv

'01-chodba-81,48 m2 : 81,48	81,48
'02-šatna-10,08 m2 : 10,08	10,08
'03-šatna 9,73 m2 : 9,73	9,73
'04-šatna-12,66 m2 : 12,66	12,66
'05-šatna -11,68 m2 : 11,68	11,68
'06-šatna -10,57m2 : 10,57	10,57
'07-šatna-9,45 m2 : 9,45	9,45
'08-šatna-9,37 m2 : 9,37	9,37
'09-šatna-9,50 m2 : 9,5	9,50

101	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	164,52	21,00	3 454,92	21,00	4 180,45		Vlastní	Indiv
		'01-chodba-81,48 m2 : 81,48			81,48						
		'02-šatna-10,08 m2 : 10,08			10,08						
		'03-šatna 9,73 m2 : 9,73			9,73						
		'04-šatna-12,66 m2 : 12,66			12,66						
		'05-šatna -11,68 m2 : 11,68			11,68						
		'06-šatna -10,57m2 : 10,57			10,57						
		'07-šatna-9,45 m2 : 9,45			9,45						
		'08-šatna-9,37 m2 : 9,37			9,37						
		'09-šatna-9,50 m2 : 9,5			9,50						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	164,52	32,50	5 346,90	21,00	6 469,75		Vlastní	Indiv
		'01-chodba-81,48 m2 : 81,48		81,48							
		'02-šatna-10,08 m2 : 10,08		10,08							
		'03-šatna 9,73 m2 : 9,73		9,73							
		'04-šatna-12,66 m2 : 12,66		12,66							
		'05-šatna -11,68 m2 : 11,68		11,68							
		'06-šatna -10,57m2 : 10,57		10,57							
		'07-šatna-9,45 m2 : 9,45		9,45							
		'08-šatna-9,37 m2 : 9,37		9,37							
		'09-šatna-9,50 m2 : 9,5		9,50							
103	283292680	folie podstřešní difúzní	m2	180,97	32,20	5 827,30	21,00	7 051,03		Vlastní	Indiv
		materiál s prořezem : 164,52*1,1		180,97							
104	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	164,52	214,00	35 207,28	21,00	42 600,81		Vlastní	Indiv
		'01-chodba-81,48 m2 : 81,48		81,48							
		'02-šatna-10,08 m2 : 10,08		10,08							
		'03-šatna 9,73 m2 : 9,73		9,73							
		'04-šatna-12,66 m2 : 12,66		12,66							
		'05-šatna -11,68 m2 : 11,68		11,68							
		'06-šatna -10,57m2 : 10,57		10,57							
		'07-šatna-9,45 m2 : 9,45		9,45							
		'08-šatna-9,37 m2 : 9,37		9,37							
		'09-šatna-9,50 m2 : 9,5		9,50							
105	763164782	Montáž SDK obkladu dřevěných kcí dvojité opláštění	m2	111,15	885,00	98 371,29	21,00	119 029,26		Vlastní	Indiv
		dveře : -25,216		-25,22							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'obvod.stěna 1 : 42,51		42,51							
		okna : -13,35		-13,35							
		'obvod.stěna 2 : 10,37		10,37							
		okna : -1,68		-1,68							
		'obvod.stěna 3 : 34,32		34,32							
		okna : -3,36		-3,36							
		'obvod.stěna 4 : 48,28		48,28							
		okna : -11,2		-11,20							
		'obvod.stěna 5 : 18,76		18,76							
		'obvod.stěna 6 : 15,24		15,24							
		dveře : -3,52		-3,52							
106	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	904,84	65,00	58 814,80	21,00	71 165,91		Vlastní	Indiv
		materiál s prořezem : (393,41 * 1,15)*2		904,84							
107	763182311	Ostění oken a dveří z UA profilů v SDK kci hloubky do 0,5 m	m	120,98	194,00	23 470,12	21,00	28 398,85		Vlastní	Indiv
		'okno ostění : 25,5+18,3+(4,75*8)		81,80							
		'dveře ostění : 6+(4,74*7)		39,18							
108	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	3 725,42	8,05	29 989,62	21,00	36 287,44	800-763	RTS 19/ I	Indiv
		50 m vodorovně									
109	763121714	SDK stěna základní penetrační nátěr	m2	393,73	21,00	8 268,41	21,00	10 004,78		Vlastní	Indiv
		'Sádrokartony :									
		'vnitřní :									
		'příčka 1 : 33,592		33,59							
		'příčka 2 : 30,784		30,78							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'příčka 3 : 29,224			29,22						
		'příčka 4 : 25,688			25,69						
		'příčka 5 : 23,712			23,71						
		'příčka 6 : 20,54			20,54						
		'příčka 7 : 17,68			17,68						
		'nosná příčka :									
		'příčka 8 : 101,36			101,36						
		dveře : -25,216			-25,22						
		'obvod.stěna 1 : 42,51			42,51						
		okna : -13,35			-13,35						
		'obvod.stěna 2 : 10,37			10,37						
		okna : -1,68			-1,68						
		'obvod.stěna 3 : 34,32			34,32						
		okna : -3,36			-3,36						
		'obvod.stěna 4 : 48,28			48,28						
		okna : -11,2			-11,20						
		'obvod.stěna 5 : 18,76			18,76						
		'obvod.stěna 6 : 15,24			15,24						
		dveře : -3,52			-3,52						
110	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	111,15	30,00	3 334,62	21,00	4 034,89		Vlastní	Indiv
		dveře : -25,216			-25,22						
		'obvod.stěna 1 : 42,51			42,51						
		okna : -13,35			-13,35						
		'obvod.stěna 2 : 10,37			10,37						
		okna : -1,68			-1,68						
		'obvod.stěna 3 : 34,32			34,32						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		okna : -3,36			-3,36						
		'obvod stěna 4 : 48,28			48,28						
		okna : -11,2			-11,20						
		'obvod.stěna 5 : 18,76			18,76						
		'obvod.stěna 6 : 15,24			15,24						
		dveře : -3,52			-3,52						
Díl: 764 Konstrukce klempířské						287 709,37		348 128,34			
111	764211521	Krytina Zn-Ti tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm do 30°	m2	178,40	890,00	158 776,00	21,00	192 118,96		Vlastní	Indiv
		'střecha 1 : 16,6			16,60						
		'střecha 2 : 71,3			71,30						
		'střecha 3 : 90,5			90,50						
112	764222540	Oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krytina rš 500 mm	m	19,43	660,00	12 823,80	21,00	15 516,80		Vlastní	Indiv
		'oplechování žlabu : 19,43			19,43						
113	764231540	Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina rš 400 mm	m	3,78	400,00	1 512,00	21,00	1 829,52		Vlastní	Indiv
		'lemování :									
		'délka 3,78 šíře 0,4 : 3,78			3,78						
114	764253511	Žlab Zn-Ti nadřímsový hranatý v lůžku rš 500 mm	m	19,43	380,00	7 383,40	21,00	8 933,91		Vlastní	Indiv
		'oplechování žlabu : 19,43			19,43						
115	764253522	Montáž Zn-Ti žlab nadřímsový - čelo hranaté	kus	2,00	190,00	380,00	21,00	459,80		Vlastní	Indiv
116	764510510	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 100 mm včetně rohů	m	13,95	115,00	1 604,25	21,00	1 941,14		Vlastní	Indiv
		8*0,75			6,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3*1,05		3,15							
		3*1,6		4,80							
117	764530510	Oplechování Zn-Ti zdí rš 250 mm včetně rohů	m	69,13	440,00	30 417,20	21,00	36 804,81		Vlastní	Indiv
		'opl.4-horní hrana : 13,2		13,20							
		'opl.4-lem : 13,2		13,20							
		'opl.5 část 3 : 7,215		7,22							
		'opl. 5-horníhrana : 12		12,00							
		'opl.5-vnější strana : 12		12,00							
		'opl.5-podkladní plech : 11,515		11,52							
118	764530520	Oplechování Zn-Ti zdí rš 330 mm včetně rohů	m	29,64	500,00	14 820,00	21,00	17 932,20		Vlastní	Indiv
		'opl.4-2 : 10,1		10,10							
		'opl.4-3 : 3,19		3,19							
		'oplech.1 : 16,35		16,35							
119	764530530	Oplechování Zn-Ti zdí rš 400 mm včetně rohů	m	4,30	518,00	2 227,40	21,00	2 695,15		Vlastní	Indiv
		'opl.5 část 2 : 4,3		4,30							
120	764530540	Oplechování Zn-Ti zdí rš 500 mm včetně rohů	m	4,23	650,00	2 749,50	21,00	3 326,90		Vlastní	Indiv
		'opl.5 část 1 : 4,23		4,23							
121	764530550	Oplechování Zn-Ti zdí rš 600 mm včetně rohů	m	28,56	800,00	22 848,00	21,00	27 646,08		Vlastní	Indiv
		'oplech.2 : 7,68*2		15,36							
		'opl.4-1 : 13,2		13,20							
122	764530560	Oplechování Zn-Ti zdí rš 750 mm včetně rohů	m	39,27	709,00	27 838,89	21,00	33 685,06		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'oplech.1 : 16,35		16,35							
		'oplech.3 : 15,7		15,70							
		'opl.5 část 4 : 7,215		7,22							
123	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 847,98	1,52	4 328,93	21,00	5 238,01	800-764	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				15 164,00		18 348,44			
124	765901122R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve., fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,25 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE; sd 1,60 až 2,40 m	m2	178,40	85,00	15 164,00	21,00	18 348,44	800-765	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		'podstřešní hydroizolační folie :									
		'střecha 1 : 16,6		16,60							
		'střecha 2 : 71,3		71,30							
		'střecha 3 : 90,5		90,50							
Díl: 766-1		Konstrukce truhlářské- drobné truhlářské konstrukce				170,42		206,21			
125	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	154,93	1,10	170,42	21,00	206,21	800-766	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 766-68		Konstrukce truhlářské- obklad palubkami				175,47		212,32			
126	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	237,12	0,74	175,47	21,00	212,32	800-766	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 766-1		Konstrukce truhlářské- drobné truhlářské konstrukce				9 699,60		11 736,52			
127	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění □ šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	14,00	286,00	4 004,00	21,00	4 844,84	800-766	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		parapet : 3+3+8		14,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
128	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m materiál parapety : 6,75+7+3,15	m	16,90	284,00	4 799,60	21,00	5 807,52		Vlastní	Indiv
129	607941200	koncovka PVC k parapetním deskám 200 mm	kus	28,00	32,00	896,00	21,00	1 084,16		Vlastní	Indiv
Díl: 766-62 Konstrukce truhlářské- okna dřevěná						149 500,00	180 895,00				
130	766R621103	M+D okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí eurookna 105*160 cm	kus	3,00	14 000,00	42 000,00	21,00	50 820,00		Vlastní	Indiv
131	766R621101	M+D okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí eurookna 105*160 cm	kus	8,00	9 500,00	76 000,00	21,00	91 960,00		Vlastní	Indiv
132	766R621102	M+D okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí eurookna 225*200 cm okno 225*200 : 3	kus	3,00	10 500,00	31 500,00	21,00	38 115,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766-66 Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní						49 974,54	60 469,19				
133	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	ks	8,00	677,00	5 416,00	21,00	6 553,36		Vlastní	Indiv
134	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub	kus	8,00	2 300,00	18 400,00	21,00	22 264,00		Vlastní	Indiv
135	766660174	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,00	1 120,00	1 120,00	21,00	1 355,20		Vlastní	Indiv
136	6117316201	dveře dřevěné vchodové palubkové model F 160*220 cm	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
137	766660716	Montáž dveřních křidel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,00	182,00	182,00	21,00	220,22		Vlastní	Indiv
138	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	8,00	1 190,00	9 520,00	21,00	11 519,20		Vlastní	Indiv
139	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	454,79	0,74	336,54	21,00	407,21	800-766	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 766-62 Konstrukce truhlářské- okna dřevěná						556,33		673,16			
140	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	751,80	0,74	556,33	21,00	673,16	800-766	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 766-66 Konstrukce truhlářské- dveře vnitřní						36 070,00		43 644,70			
141	611822620	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm fólie dub,buk a bílá	kus	8,00	3 790,00	30 320,00	21,00	36 687,20		Vlastní	Indiv
142	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,00	1 120,00	1 120,00	21,00	1 355,20		Vlastní	Indiv
143	6118227401	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 160*220 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	1,00	4 630,00	4 630,00	21,00	5 602,30		Vlastní	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 144,44		1 384,77			
144	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,00	160,00	160,00	21,00	193,60	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I
145	54917265R	zavírače dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	1,00	963,00	963,00	21,00	1 165,23	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
146	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	11,85	1,81	21,44	21,00	25,94	800-767	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Díl: 766-68		Konstrukce truhlářské- obklad palubkami				241 296,73			291 969,04		
147	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	214,74	213,00	45 739,62	21,00	55 344,94		Vlastní	Indiv

'obvod.stěna 1 : 61,72	61,72
okna : -13,35	-13,35
'obvod.stěna 2 : 16,84	16,84
okna : -1,68	-1,68
'obvod.stěna 3 : 49,83	49,83
okna : -3,36	-3,36
'obvod.stěna 4 : 70,1	70,10
okna : -11,2	-11,20
'obvod.stěna 5 : 27,24	27,24
'obvod.stěna 6 : 22,12	22,12
dveře : -3,52	-3,52

148	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	231,92	374,00	86 737,78	21,00	104 952,71		Vlastní	Indiv
		214,74 * 1,08			231,92						

149	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	1 288,44	67,00	86 325,48	21,00	104 453,83		Vlastní	Indiv
		214,74*6			1 288,44						

150	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	3,40	6 613,00	22 493,85	21,00	27 217,56		Vlastní	Indiv
		1288,43*0,04*0,06*1,1			3,40						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						183 861,24		222 472,10			
151	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	164,52	518,00	85 221,36	21,00	103 117,85		Vlastní	Indiv

'podlahy :

'01-chodba-81,48 m2 : 81,48

81,48

'02-šatna-10,08 m2 : 10,08

10,08

'03-šatna 9,73 m2 : 9,73

9,73

'04-šatna-12,66 m2 : 12,66

12,66

'05-šatna -11,68 m2 : 11,68

11,68

'06-šatna -10,57m2 : 10,57

10,57

'07-šatna-9,45 m2 : 9,45

9,45

'08-šatna-9,37 m2 : 9,37

9,37

'09-šatna-9,50 m2 : 9,5

9,50

152	597611110	dlaždice keramické protiskluzné - bude upřesněno s investorem	m2	180,97	400,00	72 388,80	21,00	87 590,45		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

'podlahy :

'01-chodba-81,48 m2 : 81,48

81,48

'02-šatna-10,08 m2 : 10,08

10,08

'03-šatna 9,73 m2 : 9,73

9,73

'04-šatna-12,66 m2 : 12,66

12,66

'05-šatna -11,68 m2 : 11,68

11,68

'06-šatna -10,57m2 : 10,57

10,57

'07-šatna-9,45 m2 : 9,45

9,45

'08-šatna-9,37 m2 : 9,37

9,37

'09-šatna-9,50 m2 : 9,5

9,50

prořez : 164,52*0,1

16,45

153	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	164,52	11,50	1 891,98	21,00	2 289,30		Vlastní	Indiv
-----	-----------	----------------------------	----	--------	-------	----------	-------	----------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'podlahy :									
		'01-chodba-81,48 m2 : 81,48		81,48							
		'02-šatna-10,08 m2 : 10,08		10,08							
		'03-šatna 9,73 m2 : 9,73		9,73							
		'04-šatna-12,66 m2 : 12,66		12,66							
		'05-šatna -11,68 m2 : 11,68		11,68							
		'06-šatna -10,57m2 : 10,57		10,57							
		'07-šatna-9,45 m2 : 9,45		9,45							
		'08-šatna-9,37 m2 : 9,37		9,37							
		'09-šatna-9,50 m2 : 9,5		9,50							
154	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 843,12	1,88	3 465,06	21,00	4 192,72	800-771	RTS 19/ I	Indiv
155	771R591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby 'podlahy :	m2	164,52	23,00	3 783,96	21,00	4 578,59		Vlastní	Indiv
		'01-chodba-81,48 m2 : 81,48		81,48							
		'02-šatna-10,08 m2 : 10,08		10,08							
		'03-šatna 9,73 m2 : 9,73		9,73							
		'04-šatna-12,66 m2 : 12,66		12,66							
		'05-šatna -11,68 m2 : 11,68		11,68							
		'06-šatna -10,57m2 : 10,57		10,57							
		'07-šatna-9,45 m2 : 9,45		9,45							
		'08-šatna-9,37 m2 : 9,37		9,37							
		'09-šatna-9,50 m2 : 9,5		9,50							
156	771FR990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	164,52	104,00	17 110,08	21,00	20 703,20		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podlahy :									
		'01-chodba-81,48 m2 : 81,48				81,48					
		'02-šatna-10,08 m2 : 10,08				10,08					
		'03-šatna 9,73 m2 : 9,73				9,73					
		'04-šatna-12,66 m2 : 12,66				12,66					
		'05-šatna -11,68 m2 : 11,68				11,68					
		'06-šatna -10,57m2 : 10,57				10,57					
		'07-šatna-9,45 m2 : 9,45				9,45					
		'08-šatna-9,37 m2 : 9,37				9,37					
		'09-šatna-9,50 m2 : 9,5				9,50					

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry					164 030,36	198 476,74			
157	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	1 140,68	143,80	164 030,36	21,00	198 476,74		Vlastní	Indiv

plocha tesařských prvků : 950,57*1,2

1 140,68

Díl: 784		Dokončovací práce - malby					25 681,39	31 074,48			
158	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	164,52	46,00	7 567,92	21,00	9 157,18		Vlastní	Indiv

stropy :

'01-chodba-81,48 m2 : 81,48

81,48

'02-šatna-10,08 m2 : 10,08

10,08

'03-šatna 9,73 m2 : 9,73

9,73

'04-šatna-12,66 m2 : 12,66

12,66

'05-šatna -11,68 m2 : 11,68

11,68

'06-šatna -10,57m2 : 10,57

10,57

'07-šatna-9,45 m2 : 9,45

9,45

'08-šatna-9,37 m2 : 9,37

9,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		'09-šatna-9,50 m2 : 9,5		9,50							
159	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	393,77	46,00	18 113,47	21,00	21 917,30		Vlastní	Indiv
		'příčka 1 : 33,952		33,95							
		'příčka 2 : 30,784		30,78							
		'příčka 3 : 29,224		29,22							
		'příčka 4 : 25,688		25,69							
		'příčka 5 : 23,712		23,71							
		'příčka 6 : 20,54		20,54							
		'příčka 7 : 17,68		17,68							
		'nosná příčka :									
		'příčka 8 : 101,036		101,04							
		dveře : -25,216		-25,22							
		'obvodové stěny -vnitřní část :									
		'obvod.stěna 1 : 42,51		42,51							
		okna : -13,35		-13,35							
		'obvod.stěna 2 : 10,374		10,37							
		okna : -1,68		-1,68							
		'obvod.stěna 3 : 34,32		34,32							
		okna : -3,36		-3,36							
		'obvod.stěna 4 : 48,282		48,28							
		okna : -11,2		-11,20							
		'obvod.stěna 5 : 18,759		18,76							
		'obvod.stěna 6 : 15,236		15,24							
		dveře : -3,52		-3,52							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						4 535 133,65					

JKSO:

801.34	budovy učeben odborných škol
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	2	Přístavba šaten k pavilonu "C" - ZTI
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721 VNITŘNÍ KANALIZACE						21 894,50		26 492,35			
1	K 01	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ KG DN 100	m	2,00	462,00	924,00	21,00	1 118,04		Vlastní	Indiv
2	K 02	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ KG DN 125	m	7,00	449,00	3 143,00	21,00	3 803,03		Vlastní	Indiv
3	K 06	Montáž potrubí	m	17,00	10,00	170,00	21,00	205,70		Vlastní	Indiv
4	K 08	Zkouška těsnosti	m	17,00	19,50	331,50	21,00	401,12		Vlastní	Indiv
5	K 09	Pročištění stávajícího potrubí po montáži	soub	1,00	3 800,00	3 800,00	21,00	4 598,00		Vlastní	Indiv
6	K 10	Zemní práce (výkopy rýhy pro potrubí, lože, zához)	m	9,00	700,00	6 300,00	21,00	7 623,00		Vlastní	Indiv
7	K 11	Doprava	soub	1,00	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00		Vlastní	Indiv
8	93641 OA0	Lapač splavenin	ks	2,00	626,00	1 252,00	21,00	1 514,92		RTS 19/ I	Indiv
9	K 03	Odbočky KG	ks	1,00	142,00	142,00	21,00	171,82		Vlastní	Indiv
10	K 04	Kolena KG	ks	5,00	62,00	310,00	21,00	375,10		Vlastní	Indiv
11	K 07	Napojení nového potrubí na stávající potrubí	soub	2,00	1 011,00	2 022,00	21,00	2 446,62		Vlastní	Indiv
Celkem						21 894,50					

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	2	Přístavba šaten k pavilonu "C" - ZTI
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	4	Přístavba šaten k pavilonu "C" - silnoproud
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21 a Elektromontáže - svítidla						61 063,00		73 886,23			
1	SIL/1	LED přisazené svítidlo lineární, 22W, IP54, ozn.E	ks	26,00	2 178,00	56 628,00	21,00	68 519,88		Vlastní	Indiv
2	SIL/3	LED nástěnné svítidlo, 24W, IP40, prostorové čidlo, ozn.F	ks	1,00	1 657,00	1 657,00	21,00	2 004,97		Vlastní	Indiv
3	SIL/4	Nouzové svítidlo LED 1,2W s akubaterií a piktogramem, ozn.N	ks	2,00	1 389,00	2 778,00	21,00	3 361,38		Vlastní	Indiv
Díl: 799 Ostatní						19 250,00		23 292,50			
4	SIL/26	Revize a revizní zpráva	kpl	1,00	6 050,00	6 050,00	21,00	7 320,50		Vlastní	Indiv
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	13 200,00	13 200,00	21,00	15 972,00		RTS 19/ I	Indiv
Díl: M21 Elektromontáže						52 089,80		63 028,66			
6	SIL/10	Skříň hlavního pospojování	ks	1,00	1 020,00	1 020,00	21,00	1 234,20		Vlastní	Indiv
7	SIL/11	Kabel CYKY 5C x 1,5	m	95,00	47,30	4 493,50	21,00	5 437,14		Vlastní	Indiv
8	SIL/12	Kabel CYKY 3C x 2,5	m	65,00	45,00	2 925,00	21,00	3 539,25		Vlastní	Indiv
9	SIL/13	Kabel CYKY 3A/C x 1,5	m	180,00	38,50	6 930,00	21,00	8 385,30		Vlastní	Indiv
10	SIL/14	Kabel CYKY 2A x 1,5	m	30,00	38,50	1 155,00	21,00	1 397,55		Vlastní	Indiv
11	SIL/15	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	6,00	16,50	99,00	21,00	119,79		Vlastní	Indiv
12	SIL/16	Pospojovací vodič CY6	m	100,00	39,60	3 960,00	21,00	4 791,60		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	4	Přístavba šaten k pavilonu "C" - silnoproud
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	SIL/2	Dtto s nouzovým invertorem a akubaterií, ozn. EN	ks	5,00	2 750,00	13 750,00	21,00	16 637,50		Vlastní	Indiv
14	SIL/20	Svorka zkušební	ks	6,00	102,30	613,80	21,00	742,70		Vlastní	Indiv
15	SIL/21	Svorka ostatní	ks	50,00	91,30	4 565,00	21,00	5 523,65		Vlastní	Indiv
16	SIL/22	Ochranná trubka	ks	6,00	462,00	2 772,00	21,00	3 354,12		Vlastní	Indiv
17	SIL/23	Pomocný, montážní a označovací materiál (15%), bez svítidel	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00	21,00	2 662,00		Vlastní	Indiv
18	SIL/24	Doplnění rozvaděče v 1.NP, jistič 10B/1, 10A	ks	2,00	275,00	550,00	21,00	665,50		Vlastní	Indiv
19	SIL/5	Vypínač jednopólový, 230V, 10A	ks	8,00	268,40	2 147,20	21,00	2 598,11		Vlastní	Indiv
20	SIL/6	Přepínač střídavý, 230V, 10A	ks	2,00	302,50	605,00	21,00	732,05		Vlastní	Indiv
21	SIL/7	Zásuvka domovní, 230V, 16A	ks	3,00	281,60	844,80	21,00	1 022,21		Vlastní	Indiv
22	SIL/8	Krabičky přístrojová	ks	13,00	71,50	929,50	21,00	1 124,70		Vlastní	Indiv
23	SIL/9	Krabicová rozvodka	ks	20,00	126,50	2 530,00	21,00	3 061,30		Vlastní	Indiv
Díl: M21 b Elektromontáže - hromosvod						37 631,00		45 533,51			
24	SIL/17	Drát FeZn 8 mm na podpěrách	m	145,00	195,80	28 391,00	21,00	34 353,11		Vlastní	Indiv
25	SIL/18	Drát FeZn 10 mm	m	15,00	148,50	2 227,50	21,00	2 695,28		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	4	Přístavba šaten k pavilonu "C" - silnoproud
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	SIL/19	Zemnicí pásek FeZn 30/4	m	85,00	82,50	7 012,50	21,00	8 485,13		Vlastní	Indiv

Celkem						170 033,80
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.34	budovy učeben odborných škol
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	5	Přístavba šaten k pavilonu "C" - topení
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 733 Rozvod potrubí						60 234,00		72 883,14			
1	T 01	Potrubí z mědi 12x1	m	2,00	333,00	666,00	21,00	805,86		Vlastní	Indiv
2	T 02	Potrubí z mědi 15x1	m	14,00	335,00	4 690,00	21,00	5 674,90		Vlastní	Indiv
3	T 03	Potrubí z mědi 18x1	m	18,00	392,00	7 056,00	21,00	8 537,76		Vlastní	Indiv
4	T 04	Potrubí z mědi 22x1	m	54,00	437,00	23 598,00	21,00	28 553,58		Vlastní	Indiv
5	T 05	Tvarovky	ks	60,00	70,00	4 200,00	21,00	5 082,00		Vlastní	Indiv
6	T 06	Izolace potrubí 12x9	m	2,00	38,00	76,00	21,00	91,96		Vlastní	Indiv
7	T 07	Izolace potrubí 15x9	m	14,00	49,00	686,00	21,00	830,06		Vlastní	Indiv
8	T 08	Izolace potrubí 18x9	m	18,00	56,00	1 008,00	21,00	1 219,68		Vlastní	Indiv
9	T 09	Izolace potrubí 22x9	m	54,00	30,00	1 620,00	21,00	1 960,20		Vlastní	Indiv
10	T 18	Montáž potrubí (Cu)	m	88,00	180,00	15 840,00	21,00	19 166,40		Vlastní	Indiv
11	T 20	Napojení nového potrubí na stávající	soub	1,00	794,00	794,00	21,00	960,74		Vlastní	Indiv
Díl: 734 Armatury						11 667,00		14 117,07			
12	T 14	Termostatická hlavice pro tělesa typu VK	ks	11,00	495,00	5 445,00	21,00	6 588,45		Vlastní	Indiv
13	T 15	Šroubení typu VK, přímé DN15 + svorné šroubení	ks	11,00	524,00	5 764,00	21,00	6 974,44		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	5	Přístavba šaten k pavilonu "C" - topení
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	T 17	Kulový kohout s vypouštěním DN-20	ks	2,00	229,00	458,00	21,00	554,18		Vlastní	Indiv
Díl: 735 Otopná tělesa						48 685,00		58 908,85			
15	T 16	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	ks	11,00	48,00	528,00	21,00	638,88		Vlastní	Indiv
16	T 19	Montáž otopných těles	ks	11,00	627,00	6 897,00	21,00	8 345,37		Vlastní	Indiv
17	T 10	Otopné těleso ocelové deskové, typu VK 11-500/700	ks	3,00	3 120,00	9 360,00	21,00	11 325,60		Vlastní	Indiv
18	T 11	Otopné těleso ocelové deskové, typu VK 11-500/900	ks	6,00	3 350,00	20 100,00	21,00	24 321,00		Vlastní	Indiv
19	T 12	Otopné těleso ocelové deskové, typu VK 22-600/1000	ks	1,00	5 250,00	5 250,00	21,00	6 352,50		Vlastní	Indiv
20	T 13	Otopné těleso ocelové deskové, typu VK 22-900/900	ks	1,00	6 550,00	6 550,00	21,00	7 925,50		Vlastní	Indiv
Díl: 799 Ostatní						7 814,00		9 454,94			
21	T 22	Zkouška těsnosti	m	88,00	13,00	1 144,00	21,00	1 384,24		Vlastní	Indiv
22	T 23	Doprava	soub	1,00	2 760,00	2 760,00	21,00	3 339,60		Vlastní	Indiv
23	T 21	Regulace systému a topná zkouška	soub	1,00	3 910,00	3 910,00	21,00	4 731,10		Vlastní	Indiv
Celkem						128 400,00					

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20190035 B	Přístavba šaten k pavilonu "C" školní budovy J.A.Komenského 1534 Lysá nad Labem
O:	5	Přístavba šaten k pavilonu "C" - topení
R:	1	Přístavba šaten k pavilonu "C" - topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou									

Seznam předpokládaných poddodavatelů

Akce: „Dostavba pavilonu „C“ a přístavba šaten k pavilonu „C“ školní budovy J. A. Komenského 1534/16, Lysá nad Labem - opakované řízení“

Obchodní název: **MATEX HK s. r. o.**

Sídlo společnosti: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo: 259 68 807

Právní forma: Společnost s ručením omezeným


Základní kapitál společnosti: Kč 2 000 000,- splaceno 100 % vkladu

Jediným společníkem je p. Martin Žítek, nar. 22. 12. 1970, který je zároveň jediným jednatelem společnosti.


Kontaktní telefon: +450 495 401 592 - 3, +420 495 401 605


SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ


Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách pro dodavatele:

Obchodní firma poddodavatele	Klimacool s. r. o.
Sídlo	Orlická 318/17 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo	274 68 259
Kontakt	
Specifikace plnění:	vzduchotechnika


Obchodní firma poddodavatele	ALFA CZ s.r.o.
Sídlo	Resslova 929 500 02 Hradec Králové

Identifikační číslo	259 21 894
Kontakt	
Specifikace plnění:	střecha

Obchodní firma poddodavatele	SULKO s. r. o.
Sídlo	Československé armády 981/41 789 01 Zábřeh
Identifikační číslo	479 76 969
Kontakt	
Specifikace plnění:	výplně otvorů

Obchodní firma poddodavatele	ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.
Sídlo	Vážní 1171, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo	422 28 573
Kontakt	
Specifikace plnění:	Výtah, zámečnické konstrukce

v Hradci Králové, dne 05.09.2019

Martin Žítek
jednatel společnosti



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

V111

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
Zoryana Stolyar, Projektový specialista

(dále jen "pojišťovna")

a

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 3, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 25968807,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080,
korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje
Martín Žítek, jednatel

(dále jen "pojistník")

**uzavřeli pojistnou smlouvu č. 20892112-90
o pojištění odpovědnosti**

Tato pojistná smlouva je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti PENITO s.r.o., Dlouhá 197, 251 01 Herink, IČ: 03920887. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

T C89972005021

O2206051466902

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě výpisu z obchodního rejstříku Elektronicky ověřený výstup výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080, Elektronicky ověřený výstup z veřejné části Živnostenského rejstříku, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy,

s vyloučením těchto činností:

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

3.3. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	50 000 000,- Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5 000,- Kč

3.4. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.4.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
 - vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
 - vzniklou při obchodování s cennými papíry,
 - způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
 - vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
 - vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
 - vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
 - způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.
- Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 300 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.4.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.4.3. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- d) vzniklé na zvířatech,
- e) vzniklé na motorových vozidlech,
- f) vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 300 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.4.4. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.4.5. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, územním rozsahem Česká republika a spoluúčastí ve výši spoluúčasti sjednané pro základní rozsah.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,459263 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 390 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	179 115,-
2	doložka V70	1 800,-
3	doložka V71	8 000,-
4	doložka V723	6 760,-
5	doložka V111	1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 195 676,- Kč.

5. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 11. 1. 2019 do 10. 1. 2020.

6. Pojistné a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 11. 1. 2019 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	195 676,-
Celkem v Kč		195 676,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		195 676,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 2089211290, konstantní symbol 3558.

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

7. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojištění souhlas uvedený v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

<i>Harmonogram</i>		<i>Dostavba pavilonu „C“ a přístavba šaten k pavilonu „C“</i>						<i>školní</i>
MATEX HK s.r.o.		2019				2020		
		Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen
		1. Převzetí stavby od objednatele 37/2019						
2. Zařízení staveniště, lešení								
3. Výkop, bourací a přípravné práce								
4. Zakládání								
5. Hrubá stavba								
6. Izolace								
7. Střecha								
8. Dřevostavba								
9. Výtah								
10. SDK								
11. Okna + dveře								
12. Zámečnické kce								
13. Dlažby+ obklady								
14. Malby + nátěry								
15. Komunikace								
16. ZTI + vytápění								
17. Elektro silnoproud + slaboproud								
18. VZT								
19. Dokončení díla a vyčištění objektu								
20. Předání stavby objednateli 14/2020								

V Hradci Králové, 05.09.2019

Martin Žitek - jednatel společnosti

