OBJEDNATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
IČ: 002 38 295
DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: 1

Nabídka č.:
Revize č.:

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Datum vyhotovení: 28.8.2019

Položky neobsažené v nabídce a URS jsou číslovány číselnou řadou od 1001
Položky neobsažené v nabídce a dohledatelné v URS jsou číslovány číselnou řadou od 2000

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
IČ: 252 533 61
DIČ: CZ 252 533 61

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU — Číslo: 1

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: " ……."

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

OBJEDNATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

DODAVATEL:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ: 252 533 61 DIČ: CZ 252 533 61
Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: FAX: E-mail: XXXXXXXXXXXXXX
Registrace: web:

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
954 468,23 Kč	**200 438,33 Kč**	**1 154 906,56 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:
Celková doba plnění díla:
Termín ukončení prací:
Fakturační splatnost:
Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Patrik Žatko Datum vyhotovení: 28.8.2019

……

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: " ....."

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

ZADAVATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ: 252 533 61 DIČ: CZ 252 533 61

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
01 Chybějící úchyty pro zařizovací předměty do SDK stěn	**33 784,80**	7 094,81	**40 879,61**
Odpočty	**-15 138,76**	-3 179,14	**-18 317,90**
Přípočty	**48 923,56**	10 273,95	**59 197,51**
02 Podkladní rošt instalačních předstěn dřevostavby	**81 381,99**	17 090,22	**98 472,21**
Odpočty			
Přípočty	**81 381,99**	17 090,22	**98 472,21**
04 Střecha, prostupy, viplanyl, klempířské prvky	**88 241,70**	18 530,76	**106 772,46**
Odpočty			
Přípočty	**88 241,70**	18 530,76	**106 772,46**
05 Povlak. podlahy - svařování, příprava podkladu, chybějící prořez a v	**333 904,53**	70 119,95	**404 024,48**
Odpočty			
Přípočty	**333 904,53**	70 119,95	**404 024,48**
6 Změna skladby podlahy 1.NP	**41 207,43**	8 653,56	**49 860,99**
Odpočty	**-140 115,45**	-29 424,24	**-169 539,69**
Přípočty	**181 322,88**	38 077,80	**219 400,68**
7 Změna typu ocelových zárubní	**81 629,40**	17 142,17	**98 771,57**
Odpočty	**-60 615,60**	-12 729,28	**-73 344,88**
Přípočty	**142 245,00**	29 871,45	**172 116,45**
8 Chybějící tepelná a zvuková izolace stropu nad 1.NP	**147 935,08**	31 066,37	**179 001,45**
Odpočty			
Přípočty	**147 935,08**	31 066,37	**179 001,45**
9 Úprava nadrozměrných vstupních dveří	**15 660,00**	3 288,60	**18 948,60**
Odpočty			
Přípočty	**15 660,00**	3 288,60	**18 948,60**
10 Změna izolace podlahy v 2.NP	**130 723,30**	27 451,89	**158 175,19**
Odpočty	**-42 485,95**	-8 922,05	**-51 408,00**
Přípočty	**173 209,25**	36 373,94	**209 583,19**
Celkem odpočty	**-258 355,76**	-54 254,71	**-312 610,47**
Celkem přípočty	**1 212 823,99**	**254 693,04**	**1 467 517,03**
CENA CELKEM:	**954 468,23**	200 438,33	**1 154 906,56**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

!ZMĚNOVÝ LIST 1 MB

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Patrik Žatko

Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

.....

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ....."

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem
	PSV	Zařizovací předměty a jejich kotvení do stěn				33 784,80		
	725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**9 781,24**		
50	725211661	Umyvadlo keramické zápustné bílé 550 mm bez skříňky	soubor	-7,000	2 162,68	-15 138,76		
2000	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	7,000	3 560,00	24 920,00		
	763	**Konstrukce suché výstavby**				**24 003,56**		
2001	763173112	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro pisoár	kus	8,000	580,00	4 640,00		
2002	763173111	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro umyvadlo	kus	31,000	580,00	17 980,00		
2003	763173113	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro WC	kus	2,000	580,00	1 160,00		
2004	*60516102*	*řezivo smrkové sušené tl 60-70mm*	*m3*	*0,027*	*8 280,00*	*223,56*		
	Odpočty					-15 138,76		
	Přípočty					48 923,56		

Popis a zdůvodnění:

V rozpočtu je špatně uveden typ umyvadel (zápustná). Nutné změnit na klasická. Pol.č. 50 a 2000
Chybí uchycovací prvky pro zařizovací předměty do lehkých sádrokartonových příček, či dřevostavby. Pol. Č. 2001 - 2004.
Jde o pisoáry, výlevky a umyvadla.

Cena celkem za **33 784,80 Kč**

.....

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ……..“

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem
	PSV	Podkladní rošt instalačních předstěn dřevostavby				81 381,99		
	766	**Konstrukce truhlářské**				**81 381,99**		
2008	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový - pro instalační předstěny obvodových stěn	m	930,480	53,80	50 059,82		
2009	*3025120120*	*Latě z masivního dřeva KVH Nsi 40x60x5000 mm (180 ks/pak.)*	*kus*	*205,396*	*147,60*	*30 316,45*		
		186,723245075691*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		205,396				
2010	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,986	1 020,00	1 005,72		

Popis a zdůvodnění:

V rozpočtu chybí podkladní rošt instalačních předstěn. Bez roštu nelze instalační předstěnu provést.

Cena celkem za **81 381,99 Kč**

……

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ……."

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem
	PSV	Střecha, prostupy, viplanyl, klempířské prvky				88 241,70		
	712	**Povlakové krytiny**				65 259,75		
71	9987122R1	Příplatek za provedení prostupů	kus	26,000	297,67	7 739,42		
2011	712363672	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze dřeva - Viplanylové lišty vnitřní + vnější roh + obvodový pásek	m	388,000	105,00	40 740,00		
2012	*55344006*	*lišta koutová vnitřní z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 100 mm*	*m*	*149,688*	*44,80*	*6 706,02*		
		136,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		149,688				
2013	*55344005*	*lišta koutová vnější z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 100 mm*	*m*	*149,688*	*44,80*	*6 706,02*		
		136,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		149,688				
2014	*55344008*	*pásek poplastovaného plechu dl 2m rozvinuté š 50mm*	*m*	*127,380*	*22,60*	*2 878,79*		
		115,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		127,380				
2015	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,445	1 100,00	489,50		
	764	**Konstrukce klempířské**				22 981,95		
2016	764001117	Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky přes 400 mm - příponka pro oplechování atiky	m	114,270	91,90	10 501,41		
2017	*55350262*	*tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou*	*m2*	*49,136*	*254,00*	*12 480,54*		
	Odpočty							
	Přípočty					88 241,70		

Popis a zdůvodnění:

V rozpočtu je špatně uveden počet opracování prostupů. Chybí opracování prostupů kotevních bodů záchytného systému, turbín a světlovodu.
V rozpočtu chybí materiál nutný pro ukotvení střešní folie k dřevěné konstrukci střechy (viplanylové pásky a úhelníky).
Žádná z položek použitých v rozpočtu (712361703 a 283220460) dle ÚRS tento pomocný materiál neobsahuje a naceňuje se vždy samostatně.
Jedná se o pol. Č. 2011 - 2014
V rozpočtu chybí materiál nutný pro mechanické ukotvení oplechování atiky (K.01a) - příponka z plechu. Pol. Č. 2016 a 2017.

Cena celkem za **88 241,70 Kč**

……

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ……..“

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem
	PSV	Svařování, příprava podkladu, chybějící prořez a výměry				333 904,53		
	776	**Podlahy povlakové**				**333 904,53**		
245	771591111.1	Podlahy penetrace podkladu m.č. 1.12	m2	16,420	28,14	462,06		
2018	776111112	Příprava podkladu broušení nového podkladu	m2	616,850	42,20	26 031,07		
2019	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	616,850	12,10	7 463,89		
2020	776141122	Příprava podkladu stěrka s přídavkem vláken min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - pro vyrovnání a zpevnění suché podlahy pod přírodní linoleum	m2	616,850	359,00	221 449,15		
2021	776251411	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) - spoj podlah svařováním za tepla	m	360,000	50,80	18 288,00		
248	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m.č. 1.12	m	15,360	45,56	699,80		
249	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	50,000	22,73	1 136,50		
246	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových m.č.1.12	m2	16,420	175,35	2 879,25		
247	*607561120*	*krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, tl. 3,2 mm*	*m2*	*78,100*	*681,92*	*53 257,95*		
		71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		78,100				
2022	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,927	454,00	2 236,86		

Popis a zdůvodnění:

V rozpočtu chybí povlakové podlahy pro místnost č. 1.12. Položky 245, 248,249, 246
V rozpočtu je chybně vykázán nulový prořez ve specifikaci Marmolea. Pol.č. 247
V rozpočtu nejsou chybně vykázány položky pro přípravu podkladu před pokládkou Marmolea.
Bez těchto přípravných prací nelze provést pokládku, případně poskytnout záruku na povlakové podlahy a dlažby. Pol. č. 2018 -2020.
V rozpočtu není vykázáno svařování Marmolea včetně svařovací šňůry. Pol.č. 2021.

Cena celkem za **333 904,53 Kč**

……

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ....."

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem
	PSV	Změna skladby podlahy v 1.NP				41 207,43		
	713	**Izolace tepelné**				**41 207,43**		
77	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-417,360	27,06	-11 293,76		
82	*28375909*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm*	*m2*	*-876,456*	*107,38*	*-94 113,85*		
81	*28375908*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm*	*m2*	*-301,109*	*85,94*	*-25 877,31*		
80	*283759070*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm*	*m2*	*-137,120*	*64,40*	*-8 830,53*		
2024	*28375926*	*deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm*	*m2*	*438,228*	*249,00*	*109 118,77*		
2025	*28375920*	*deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm*	*m2*	*301,108*	*99,60*	*29 990,36*		
2026	*28375919*	*deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 30mm*	*m2*	*137,119*	*74,70*	*10 242,79*		
2027	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	684,920	15,60	10 684,75		
2028	*63140274*	*pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120 mm tl 12 mm*	*m*	*684,920*	*20,30*	*13 903,88*		
2029	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	7,510	983,00	7 382,33		

Odpočty	-140 115,45
Přípočty	181 322,88

Popis a zdůvodnění:

Skladba podlahy v 1.NP byla navržena špatně s ohledem na oblast použití a zatížení.
Původně navržený EPS 150 musí být nahrazen EPS 200 aby výrobce systému poskytl záruku. Pol. Č. 77, 80-82, 2024-2026.
V rozpočtu nebyly vykázány obvodové dilatační pásky pro suchou podlahu pro zamezení šíření zvuku do stěn. Pol.č. 2027, 2028.
Aby se do výšky skladby podlahy vešly potrubní rozvody ÚT a vody a nezasahovaly až do poslední vrchní vrstvy tepelné izolace tl. cca 40 mm (=požadavek Fermacellu) a zároveň byl zachován požadavek Fermacellu na maximální výšky jednotlivých materiálů, byla zvýšena výška podsypu na 50 mm tak, aby potrubní rozvody v podlaze 1.NP mohly být následně zasypány rychletuhnoucím podsypem Fermacell až do horní úrovně spodní vrstvy polystyrenu (tl. cca 100 mm) = požadavek Fermacellu pro poskytnutí záruky. Pol.č. 2023, 74

Cena celkem za **41 207,43 Kč**

.....

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ……..“

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem
	PSV	Změna typu ocelových zárubní				81 629,40		
	763	**Konstrukce suché výstavby**				**81 629,40**		
123	55331531	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 levá,pravá	kus	-3,000	1 244,78	-3 734,34		
124	55331533	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 levá,pravá	kus	-5,000	1 353,03	-6 765,15		
125	55331541	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 700 levá,pravá	kus	-2,000	1 136,54	-2 273,08		
2030	553315Z1	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoudílná 150 700 levá,pravá	kus	2,000	3 501,00	7 002,00		
2031	553315Z9	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoudílná 130 700 levá,pravá	kus	4,000	3 240,00	12 960,00		
2032	553315Z10	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoudílná 130 900 levá,pravá	kus	4,000	3 440,00	13 760,00		
2033	553315Z2	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoudílná 150 800 levá,pravá	kus	2,000	3 601,00	7 202,00		
127	55331543	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 levá,pravá	kus	-11,000	1 353,03	-14 883,33		
128	553315510R	zárubeň ocelová pro sádrokarton 180 700 levá,pravá	kus	-2,000	1 785,99	-3 571,98		
129	553315520R	zárubeň ocelová pro sádrokarton 180 800 levá,pravá	kus	-2,000	1 894,24	-3 788,48		
130	553315530R	zárubeň ocelová pro sádrokarton 180 900 levá,pravá	kus	-11,000	2 110,72	-23 217,92		
2034	553315Z3	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoudílná 150 900 levá,pravá	kus	9,000	3 701,00	33 309,00		
2035	553315Z4	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoudílná 150 900 levá,pravá požárně odolná	kus	2,000	3 931,00	7 862,00		
2036	553315Z5	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoudílná 180 700 levá,pravá	kus	2,000	3 782,00	7 564,00		
2037	553315Z6	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoudílná 180 800 levá,pravá	kus	2,000	3 882,00	7 764,00		
2038	553315Z7	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoudílná 180 900 levá,pravá	kus	9,000	3 982,00	35 838,00		
2039	553315Z8	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoudílná 220 900 levá,pravá požárně odolná	kus	2,000	4 492,00	8 984,00		
126	55331542	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 800 levá,pravá	kus	-2,000	1 190,66	-2 381,32		
	Odpočty					-60 615,60		
	Přípočty					142 245,00		

Popis a zdůvodnění:

Ve výkazu výměr chybně vykázány zárubně do sádrokartonu, které nelze pro dřevostavbu použít.
Je nutné použít dvoudílnou zárubeň pro dodatečnou montáž.

Cena celkem za **81 629,40 Kč**

……

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ....."

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem
	PSV	Chybějící tepelná a zvuková izolace stropu nad 1.NP				147 935,08		
	713	**Izolace tepelné**				**147 935,08**		
2040	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem.	m2	416,000	92,10	38 313,60		
2041	*63153710*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm*	*m2*	*515,840*	*208,00*	*107 294,72*		
2030	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,367	983,00	2 326,76		
	Odpočty							
	Přípočty					147 935,08		

Popis a zdůvodnění:

Ve výkazu výměr chybí izolace podhledu v 1.NP, která je nutná pro spnění hodnot neprůzvučnosti požadovaných normou a pro splnění požární odolnosti celé skladby stropu.

Cena celkem za **147 935,08 Kč**

.....

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ....."

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem
	PSV	Úprava nadrozměrných vstupních dveří				15 660,00		
	766	**Konstrukce truhlářské**				**15 660,00**		
1002	766622P1	Příplatek za provedení pozice F1.3 s nadsvětlikem	ks	1,000	13 068,00	13 068,00		
1003	766622P2	Příplatek za provedení pozice F1.4 s rozšiřovacími profily	ks	1,000	1 296,00	1 296,00		
1004	766622P3	Příplatek za provedení pozice F2.4 s rozšiřovacími profily	ks	1,000	1 296,00	1 296,00		
	Odpočty							
	Přípočty					15 660,00		

Popis a zdůvodnění:

Plastové výplně otvorů jsou v navrženém rozměru ze statických a záručních důvodů nevyrobitelné. Především s ohledem na výšku křídla.
Provedena změna snížení výšky křídla pomocí nadsvětlíku pol. č. 1002 a pomocí snížení výšky rozšiřovacími profily pol.č. 1003 a 1004.

Cena celkem za **15 660,00 Kč**

.....

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ....."

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem
	PSV	Změna izolace podlahy v 2.NP				130 723,30		
	713	**Izolace tepelné**				**130 723,30**		
77	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-94,220	27,06	-2 549,59		
2042	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	94,220	49,50	4 663,89		
79	*607151600*	*deska STEICO Flex - dřevovláknitá izolace 122 x 57,5 x 4 cm*	*m2*	*-329,343*	*95,25*	*-31 369,92*		
78	*607151659R*	*deska Flex - dřevovláknitá izolace 122 x 57,5 x 3 cm*	*m2*	*-98,931*	*86,59*	*-8 566,44*		
2043	*6071153X3*	*deska dřevovláknitá tvrdá STEICO Isorel tl 15mm*	*m2*	*108,353*	*90,00*	*9 751,77*		
2044	*6071150X1*	*deska dřevovláknitá tvrdá STEICObase tl 20mm*	*m2*	*108,353*	*177,60*	*19 243,49*		
2045	*6071151X2*	*deska dřevovláknitá tvrdá STEICObase tl 40mm*	*m2*	*362,880*	*349,20*	*126 717,70*		
2027	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	332,741	15,60	5 190,76		
2046	*63140273*	*pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 80 mm tl 12 mm*	*m*	*332,741*	*12,10*	*4 026,17*		
2030	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	3,678	983,00	3 615,47		
	Odpočty					-42 485,95		
	Přípočty					173 209,25		

Popis a zdůvodnění:

V podlaze 2.NP ve výkazu výměr vykázána špatná kročejová izolace (měkká, určená do stropů) pol.č. 77, 79, 78.
Nutno použít tvrdou kročejovou izolaci dle požadavků Fermacell, aby byly garantována funkčnost a kročejová neprůzvučnost.
Upraveno množství nové izolace ve specifikaci dle skutečnosti. Materiál je dodáván pouze po celých paletách. Pol.č. 2042 - 2045.
V rozpočtu nebyly vykázány obvodové dilatační pásky pro suchou podlahu pro zamezení šíření zvuku do stěn. Pol.č. 2027, 2046.

Cena celkem za **130 723,30 Kč**

.....

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ……..“

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ……."

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: " ……..“

Na zakázku: **Novostavba mateřské školy Pampeliška**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: 28.8.2019

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmostnost celkem	Suť celkem
Cena celkem za								

……