



KUMSP00D7RPT

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
08159/2018/IM	2019	IM
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ev. číslo 08159/2018/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtrmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec - Staré Město
zastoupena:  místopředsedou představenstva
a ředitelem společnosti
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2018 smlouvu o dílo evidenční č. 08159/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 28. 2. 2019 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 08159/2018/D1/2019/IM) a dne 29. 3. 2019 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 08159/2018/D2/2019/IM).
- Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Odstranění a uložení stávajícího povrchu - tartan (Změna č. 8)

Část areálu gymnázia přiléhající k novostavbě tělocvičny je stavbou dotčena a také je využívána jako zařízení staveniště. Zařízení staveniště je umístěno mj. i na tartanovém povrchu.

Stářím tohoto stávajícího povrchu a následně vlivem stavební činnosti je tartanová plocha nepoužitelná a je nutné částečné odbourání tartanové vrstvy a její uložení na skládku.

Návrh víceprací:

- větší rozsah zemních a bouracích prací a likvidace suti.

2) Změny výplní otvorů (Změna č. 9)

Stavební práce jsou dle čl. III odst. 3 písm. d) smlouvy průběžně koordinovány s dodávkou a montáží sportovního vybavení a interiéru. Snahou objednatele je architektonicky, tj. pohledově sjednotit také dodávané truhlářské vybavení. U dveří v protipožárním provedení je výběr folie, která tvoří povrchovou úpravu dveří a tím i jejich pohledovou podobu ve standardním provedení na dnešním trhu velmi omezený. Vzhledem k výše popsané snaze vizuálně sjednotit interiér stavby, který je realizován třetí osobou, je proto nutné u dveří dodávaných zhotovitelem přistoupit k výběru povrchových fólií s lepšími parametry, než je běžný standard.

Návrh víceprací:

- dodávka a montáž výplní otvorů.

3) Doplnění střešního pláště (Změna č. 10)

Jedná se o drobné klempířské práce na střeše objektu tělocvičny, kdy v projektové dokumentaci stavby nebyl podrobně dořešen přechod střechy tvořené z trapézového plechu na panely obvodového pláště a v tomto místě je nutné provést klempířské lemování. Dále je stavbu nutné rozšířit o dodávku některých položek, které chybí v rozpočtové části projektové dokumentace. Jedná se o povlakové krytiny kolem prostupů střešním pláštěm, o plochy hydroizolací na svislých stěnách atik a o klíny protispádu k střešním vtokům.

Návrh víceprací:

- větší rozsah dodávky a montáže povlakové krytiny,
- větší rozsah provádění klempířských prací.

4) Minerální izolace do podhledu (Změna č. 11)

Podhled prostoru tělocvičny je tvořen zavěšeným akustickým podhledem. Dle projektové dokumentace stavby má být nad zmíněným akustickým podhledem (detail skladby celé konstrukce podhledu) také akustická minerální izolace o minimální tloušťce 30 mm. V rozpočtové části projektové dokumentace stavby však tato položka chybí.

Návrh víceprací:

- provádění tepelné izolace stropů.

5) Sprchový kout (Změna č. 12)

V průběhu stavby byla s uživatelem stavby (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín, IČO: 62331639)

projednána změna rozměrů dvou kusů sprchovacích koutů, kdy je z hlediska prostorového rozmístění vhodné osadit menší prvky.

Návrh víceprací:

- dodávka a montáž sprchových koutů.

6) Doplnění slaboproudých rozvodů (Změna č. 13)

V době zpracování projektové dokumentace stavby byl rozsah slaboproudých zařízení s ohledem na cenu díla redukován a nebyly zcela známy všechny potřeby uživatele stavby na rozsah zařízení slaboproudu. Je proto navrhováno tuto část stavby rozšířit o několik pro provoz důležitých komponentů, jako je např. signalizace plynu, videotelefon, prvky datových rozvodů apod. Dále je potřebné všechny komponenty přizpůsobit stávající struktuře slaboproudé sítě uživatele, a to i s ohledem na budoucí servis jednotlivých prvků.

Návrh víceprací:

- větší rozsah dodávky a montáže slaboproudých rozvodů a rozvodnic.

7) Plynová přípojka (Změna č. 14)

V rámci předchozích změn stavby byla dodatkem č. 2 ke smlouvě sjednána demolice spojovacího krčku mezi objektem tělocvičny a stávající budovou gymnázia. Plynová přípojka pro objekt tělocvičny byla původně součástí tohoto spojovacího krčku. Vzhledem k těmto okolnostem je tak nyní navrhováno řešit přípojku plynu pro objekt tělocvičny podzemním vedením a z toho vyplývajícím dopadem na úpravu vnitřního vedení plynoinstalace.

Návrh víceprací:

- provedení plynové přípojky podzemním vedením.

8) Doplnění zámečnických konstrukcí (Změna č. 15)

V rámci koordinace stavby s dodavatelem sportovního vybavení stavby vyvstala nutnost doplnění nosné ocelové konstrukce objektu tělocvičny. Důvodem je např. vyztužení konstrukce pro upevnění basketbalových košů středových (zavěšených) i příčných, kdy uvedená změna je ovlivněna také výběrem jiného výrobce těchto košů oproti původnímu předpokladu koordinovanému v rámci zpracované projektové dokumentace stavby.

S tím souvisí i doplnění povrchové úpravy těchto konstrukcí a všech potřebných doplňků včetně protipožární ochrany. Narovnána musí být také skutečná hmotnost ocelové konstrukce, která převyšuje hmotnost uváděnou v projektové dokumentaci stavby. Navýšení hmotnosti bylo mj. dáno také návrhem v rámci dílenské dokumentace, kde byl brán ohled také na způsob transportního členění vazníků, tj. velikosti styčnickových plechů apod.

Návrh víceprací:

- větší rozsah dodávky a montáže zámečnických konstrukcí.

9) Náhrada omítky nátěrem (Změna č. 16)

Jedná se o změnu provedení povrchové úpravy stěn v ploše nad podhledem, v prostoru chodby zázemí tělocvičny. Původně navržená vápenocementová omítka bude nahrazena akrylátovým nátěrem.

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění vnitřních omítek.

10) Izolace potrubí vzduchotechniky a nátěry (Změna č. 17)

Nová konstrukce spojovacího krčku měla mj., dopad na rozdělení požárních úseků, v rámci kterých je vedeno i potrubí vzduchotechniky. Tato skutečnost má vliv též na protipožární

izolace potrubí vzduchotechniky, kdy skutečné množství izolace vzduchotechnických rozvodů je vyšší.

V rámci estetického doladění interiéru stavby bylo smluvními stranami dohodnuto o ponechání viditelného vedení potrubí vzduchotechniky v tělocvičně bez nátěru.

S ohledem na harmonizaci činností dodavatele sportovního vybavení stavby a postup technologie betonáže prováděné zhotovitelem (provedení pouzder do podlahy v tělocvičně) bylo smluvními stranami dohodnuto o dodatečném navrtání děr pro pouzdra vzduchotechniky až po provedení podkladní desky (jádrové vrty).

Návrh víceprací:

- větší rozsah dodávky a montáže protipožární izolace potrubí,
- provádění jádrových vrtů do betonových konstrukcí.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změny výplní otvorů (Změna č. 9)

Způsob provedení výplní otvorů bude nahrazen způsobem uvedeným v odst. 3 bodu 2) tohoto článku dodatku.

2) Doplnění střešního pláště (Změna č. 10)

Dodatkem č. 2 ke smlouvě byla smluvními stranami sjednána demolice spojovacího krčku mezi objektem tělocvičny a stávající budovou gymnázia. Objednatel rozhodl o výstavbě nového spojovacího traktu, kdy v rámci projektové přípravy stavby spojovacího traktu tohoto nového spojovacího traktu bylo drobně upraveno požárně-bezpečnostní řešení stavby tělocvičny. S tím souvisí menší rozsah provádění sádkartonových podhledů.

3) Sprchový kout (Změna č. 12)

Způsob provedení sprchových koutů bude nahrazen způsobem uvedeným v odst. 3 bodu 5) tohoto článku dodatku.

4) Doplnění slaboproudých rozvodů (Změna č. 13)

Způsob provedení slaboproudých rozvodů bude nahrazen způsobem uvedeným v odst. 3 bodu 6) tohoto článku dodatku.

5) Náhrada omítky za nátěr (Změna č. 16)

Způsob provedení části povrchových úprav bude nahrazen způsobem uvedeným v odst. 3 bodu 9) tohoto článku dodatku.

6) Izolace potrubí vzduchotechniky a nátěry (Změna č. 17)

V rámci koordinace prací na díle s dodávkami interiéru stavby bude vedení potrubí vzduchotechniky v tělocvičně ponecháno viditelné, tedy bez nátěru.

7) Odpočet prací původního spojovacího krčku (Změna č. 18)

Dodatkem č. 2 ke smlouvě byla smluvními stranami sjednána demolice spojovacího krčku mezi objektem tělocvičny a stávající budovou gymnázia. Objednatel rozhodl o výstavbě nového spojovacího traktu, čímž odpadla potřeba opravy původního krčku.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací bude mít vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy. Tato sjednaná lhůta plnění se prodlužuje o 15 dnů, a činí tak celkem 345 dnů od předání staveniště zhotoviteli, přičemž v poslední den této lhůty je zhotovitel povinen dílo předat objednateli.
3. **Cena víceprací** činí 2.003.133,46 Kč bez DPH, DPH 21% je 420.658,03 Kč a cena víceprací včetně DPH je 2.423.791,49 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 969.803,41 Kč bez DPH, DPH 21% je 203.658,72 Kč a cena méněprací včetně DPH je 1.173.462,13 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací** a činí:

cena bez DPH	38.731.124,31 Kč
DPH 21%	8.133.536,11 Kč
cena včetně DPH	46.864.660,42 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při

zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 69/6332 ze dne 10. 9. 2019.


8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

V Ostravě dne 26 .09. 2019

V Ostravě dne 17.9.2019



na základě pověření
hejtmána kraje



místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC



Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
REKAPITULACE
STAVBY

BMCH-
Kód: 17007
Tělocvična Gymnázia
Stavba: Český Těšín

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6.3.2019

Zadavatel:
Gymnázium Český Těšín, p.o.
Frýdecká 689/30, ČT

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, 739 61
Třinec

IČ:
DIČ:

Projektant:
BMCH s.r.o.,
Ostrava

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **38 731 124,31**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
			38 731	
DPH	základní	21,00%	124,31	8 133 536,11
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **46 864 660,42**


BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BMCH-17007
Tělocvična Gymnázia Český
Stavba: Těšín

Místo: Datum: 6.3.2019

Zadavatel: Gymnázium Český Těšín, p.o.
Frýdecká 689/30, ČT Projektant: BMCH s.r.o., Ostrava
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		34 938 999,65	42 276 189,58	
1	SO 01 - Vlastní stavební objekt tělocvičny	33 576 073,70	40 627 049,18	STA
	Soupis prací - Architektonicko - stavební			
D.1.1	řešení	27 621 995,02	33 422 613,97	Soupis
	Soupis prací -			
D.1.4.1	Vytápění	892 320,00	1 079 707,20	Soupis
	Soupis prací - Zdravotně			
D.1.4.2	technické instalace	1 983 100,00	2 399 551,00	Soupis
	Soupis prací -			
D.1.4.3	Plynová zařízení	187 671,98	227 083,10	Soupis
	Soupis prací -			
D.1.4.4	Vzduchotechnika	888 347,00	1 074 899,87	Soupis
	Soupis prací - Silnoproudá			
D.1.4.5	elektrotechnika	1 344 665,70	1 627 045,50	Soupis
	Soupis prací -			
D.1.4.6	Slaboproudá			
	elektrotechnika	657 974,00	796 148,54	Soupis
	Přípojka			
SO 02	NN	77 128,00	93 324,88	STA
	Areálové přípojky			
SO 03	splaškové kanalizace	128 698,30	155 724,94	STA
	Odvod dešťových vod +			
SO 04	vsakovací systém	838 099,65	1 014 100,58	STA
	Vedlejší a ostatní			
VON	náklady	319 000,00	385 990,00	VON
	Soupis prací - Vedlejší a			
VON	ostatní náklady	319 000,00	385 990,00	Soupis
Změnové listy dod.č.1 :		2 024 264,28	2 449 359,78	
	Úprava			
	opěrné			
1	stěny	439 383,88	531 654,49	Dodatek č.1

2	Zásypový materiál - VCP	927 683,00	1 122 496,43	Dodatek č.1
2a	Zásypový materiál - MCP	-100 940,00	-122 137,40	Dodatek č.1
3	Navýšení zpevněného podloží pod základovou desku	593 368,11	717 975,41	Dodatek č.1
4	Prohloubení vsakovacího objektu	125 214,29	151 509,29	Dodatek č.1
5	Betonáž základů s omezeným přístupem na stavbu	39 555,00	47 861,55	Dodatek č.1
Změnové listy dod.č.2 :		734 530,33	888 781,70	
6	Demolice krčku	700 169,88	847 205,55	Dodatek č.2
7	Přesun věžového jeřábu Liebherr	34 360,45	41 576,14	Dodatek č.2
Změnové listy dod.č.3 :		1 033 330,05	1 250 329,36	
8	Odstranění a uložení stávajícího povrchu - tartan	59 268,77	71 715,21	Dodatek č.3
9	Změny výplní otvorů	117 770,26	142 502,01	Dodatek č.3
10	Doplnění střešního pláště	40 386,47	48 867,63	Dodatek č.3
11	Minerální izolace do podhledu	214 690,07	259 774,98	Dodatek č.3
12	Sprchový kout	-304,00	-367,84	Dodatek č.3
13	Doplnění slaboproudých rozvodů	258 084,70	312 282,49	Dodatek č.3
14	Plynová přípojka	293 284,74	354 874,54	Dodatek č.3
15	Doplnění zámečnických konstrukcí	410 202,00	496 344,42	Dodatek č.3
16	Záměna omítky nátěrem	-1 032,08	-1 248,82	Dodatek č.3
17	Izolace potrubí VZT a nátěry	4 112,96	4 976,68	Dodatek č.3
18	Odpočet prací původního spojovacího krčku	-363 133,84	-439 391,95	Dodatek č.3

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13-523-18 Tělocvična Gymnázia Český Těšín**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj** IČO: 70890692
28. října 2771/117 DIČ: CZ70890692
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.** IČO: 28618891
Frýdecká 225 DIČ: CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-174 998,75
PSV	884 764,10
MON	323 564,70
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 033 330,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 033 330,05 CZK
Zaokrouhlení		-0,05 CZK

Cena celkem bez DPH **1 033 330,00 CZK**

v



17.9.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
 Frýdecká 225 06
 739 61 T Ř I N E C

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO03	Změnové listy	0	1 033 330		1 033 330	100
ZL 10	Doplnění střešního pláště	0	40 386		40 386	4
ZL 11	Minerální izolace do podhledu	0	214 690		214 690	21
ZL 12	MP Sprchový kout	0	-304		-304	0
ZL 13	Doplnění slaboproudých rozvodů	0	258 085		258 085	25
ZL 14	Plynová přípojka	0	293 285		293 285	28
ZL 15	Doplnění zámeč. kci	0	410 202		410 202	40
ZL 16	Odpočet omítky za nátěr	0	-1 032		-1 032	0
ZL 17	Izolace VZT potrubí a nátěry	0	4 113		4 113	0
ZL 18	Odpočet prací původního spojovacího krčku	0	-363 134		-363 134	-35
ZL 8	Odstranění a uložení stávajícího povrchu - Tartan	0	59 269		59 269	6
ZL 9	Změny výplní otvorů	0	117 770		117 770	11
Celkem za stavbu					1 033 330	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-8 442,15	-1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 583,53	1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-149 196,19	-14
64	Výplně otvorů	HSV			1 542,40	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-76 846,64	-7
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			11 432,96	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			198,56	0
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV			-779,09	0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			15,93	0
712	Povlakové krytiny	PSV			30 493,59	3
713	Izolace tepelné	PSV			217 941,77	21
723	Vnitřní plynovod	PSV			293 284,74	28
725	Zařizovací předměty	PSV			-304,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			-3 394,99	0
763	Dřevostavby	PSV			-27 103,30	-3
764	Konstrukce klempířské	PSV			-24 439,32	-2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			40 920,22	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			408 948,00	40
783	Nátěry	PSV			-51 582,61	-5
M21	Elektromontáže	MON			258 084,70	25
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			47 280,00	5
M46	Zemní práce při montážích	MON			18 200,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			41 491,94	4
Cena celkem					1 033 330,05	100

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 10	Doplnění střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				51 710,07
1	712378104	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 125 mm	kus	8,00000	1 143,20	9 145,60
2	712378105	Prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu 50 mm	kus	17,00000	1 037,60	17 639,20
3	712391171	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	55,88000	6,00	335,28
4	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	27,94000	41,00	1 145,54
5	712363512-K	Provedení povlakové krytiny střechd plochých do 10st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení folie a horkvzd. svaření tl. tep. izol. přes 140mm do 200mm budovy výšky do 18m, kot. do trap.plechu	m2	55,88000	147,00	8 214,36
6	28333012-F	Folie hydroizolační střešní mPVC tl. 1,5mm s 1300mm šedá - dle tech. parametrů - viz popis TZ a skladba S4, Veškeré příslušenství k hydroizol. folii, jako pásy, koutové a stěnové lišty, okapnice	m2	64,26200	157,00	10 089,13
7	628663-PA	Pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící s AL vložkou, parotěsná vrstva - dle technických požadavků - viz popis TP a skladba S4	m2	32,13100	126,00	4 048,51
8	69311146	Geotextilie netkaná - dle technických parametrů - viz popis TZ a skladby S4	m2	64,26200	17,00	1 092,45
Díl: 713		Izolace tepelné				3 251,70
9	713141131	Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá	m2	32,62500	37,00	1 207,13
10	283759130	Deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000kg/m2) 1000x500 (1000)mm	m3	1,33110	1 536,00	2 044,57
Díl: 763		Dřevostavby				-27 103,30
11	763132221	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl jednovrstvá spodní konstrukce z ocel. profilů CD, UD profily vyplněny TI z min. vláken objem. hmot. 40kg/m3 dvojitě oplášt. deskami proti.	m2	-31,22500	868,00	-27 103,30
Díl: 764		Konstrukce klempířské				12 528,00
12	764331220	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm 80% RTS	m	87,00000	144,00	12 528,00

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 11	Minerální izolace do podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				214 690,07
1	713111121	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 065,40000	100,80	107 392,32
2	63140580	Deska izolační polotuhá ROCKTON 1000x610x 40 mm akustická, protipožární	m2	1 171,94000	89,60	105 005,82
3	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,90854	788,00	2 291,93

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 12	MP Sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-304,00
1	725241223	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900	ks	-1,00000	2 700,00	-2 700,00
2	725245155	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000mm dveře zásuvné dvoudílné čtvrtkruhové, šířky 900mm	ks	-1,00000	10 588,00	-10 588,00
3	72524910201	D+M Sprchová vanička 1/4 kruh, R550, litý mramor, 800x800x40, bílá	soubor	1,00000	2 690,00	2 690,00
4	72524910321	D+M Kout sprchový 1/4 kruh R550 800x800x1900mm, brilliant/transparent	soubor	1,00000	10 294,00	10 294,00

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 13	Doplnění slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				258 084,70
1	R1	Signalizace plynu	kpl	1,00000	46 903,90	46 903,90
2	R1	Rozvaděč RMS1 - Multifunkční relé 24-240V,2P/5A, ZR6MF052	ks	2,00000	1 706,00	3 412,00
3	1R	EI Floorbox	kpl	1,00000	42 056,00	42 056,00
4	R1	SLP Wifi	kpl	1,00000	47 247,00	47 247,00
5	R1	SLP Videotelefon	kpl	1,00000	23 767,00	23 767,00
6	1R	SLP Switch - záměna	kpl	1,00000	-712,00	-712,00
7	R1	SLP CCTV	komplet	1,00000	66 698,00	66 698,00
8	R1	EI úprava LPS	soubor	1,00000	15 522,00	15 522,00
9	R1	EI LPS Topné jednotky	Soubor	1,00000	9 631,00	9 631,00
10	R2	Rozvaděč RMS - úprava zapojení	ks	1,00000	1 410,00	1 410,00
11	R3	CYKY-J 3x1,5 (A)	m	34,00000	46,90	1 594,60
12	R4	Žal. ovladač na stěnu - stroje, kryt, rámeček	ks	1,00000	555,20	555,20

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 14	Plynová přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				293 284,74
1	R1	Plyn	kpl	1,00000	293 284,74	293 284,74

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 15	Doplnění zámeč. kci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				410 202,00
1	767-OK-02	M + D Ocelová konstrukce příčný basket vč. kotvení, povrh. úpravy a všech doplňků - dle tech. požada vků viz. obecně ocel, protikorozní ochrana a protipožární ochrana	kg	5 259,00000	78,00	410 202,00

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 16	Odpočet omítky za nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-4 049,47
1	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťka jádrové omítky do 10mm tloušťka štuky do 3mm štuková, svislých konstrukcí stěn	m2	-17,91800	226,00	-4 049,47
Díl: 783		Nátěry				3 017,39
2	783881260	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	17,91800	168,40	3 017,39

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 17	Izolace VZT potrubí a nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				11 432,96
1	977151125	Jádrové vrty diamnatovými korunkami do stavebních materiálů průměru přes 180 do 200mm	m	3,08000	3 712,00	11 432,96
Díl: 783		Nátěry				-54 600,00
2	783175550	Nátěr polyuretanový OK plnostěn. "D" 2x + 2x email	m2	-130,00000	300,00	-39 000,00
3	783175557	Nátěr polyuretanový OK plnostěnné "D" základní	m2	-130,00000	120,00	-15 600,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				47 280,00
4	R1	Návrková izolace Isosleeve 25 - 315mm, včetně montáže	m	20,00000	331,68	6 633,60
5	R2	Návrková izolace Isosleeve 25 - 400mm, včetně montáže	m	10,00000	391,98	3 919,80
6	R3	Kaučková izolace 19mm s metal. povrchem, včetně montáže	m	30,00000	1 224,22	36 726,60

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 18	Odpočet prací původního spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-8 924,55
1	317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,22200	-4 423,00	-981,91
2	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	2,96000	-1 119,00	-3 312,24
3	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	2,96000	-178,00	-526,88
4	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů zbetonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,01800	-25 587,00	-460,57
5	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,09800	-37 173,00	-3 642,95
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-149 196,19
6	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů	m2	26,25000	-106,00	-2 782,50
7	621325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	26,25000	-229,00	-6 011,25
8	621531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	61,07800	-352,00	-21 499,46
9	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	193,25000	-131,00	-25 315,75
10	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	215,52500	-165,00	-35 561,63
11	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	193,25000	-256,00	-49 472,00
12	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	22,27500	-128,00	-2 851,20
13	623531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů	m2	22,27500	-256,00	-5 702,40
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-76 846,64
14	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	414,00000	-44,00	-18 216,00
15	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1122	m2	24 840,00000	-1,00	-24 840,00
16	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	414,00000	-15,00	-6 210,00
17	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení textilie z umělých vláken	m2	414,00000	-10,00	-4 140,00

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 18	Odpočet prací původního spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	24 840,00000	-0,10	-2 484,00
19	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie z umělých vláken	m2	414,00000	-5,00	-2 070,00
20	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeniové podlahy do 1,9 m	m2	47,50000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 18	Odpočet prací původního spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	962032231	Bourání zdiva nadzákladového cihel nebo tvánic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,52800	-670,00	-1 023,76
22	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	5,20000	-227,00	-1 180,40
23	97801539-R	Otlučení (osekání) nebo otryskání vnější štukové vrstvy omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	241,77500	-69,00	-16 682,48
Díl: 99 Přesun hmot a manipulace se sutí						-779,09
24	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	5,37300	-145,00	-779,09
Díl: 712 Povlakové krytiny						-21 216,48
25	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	94,00000	-5,00	-470,00
26	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	94,00000	-55,00	-5 170,00
27	6285226	bitumenový SBS modifikovaný asfaltový pás tl. min.4,0 mm, vyztužený PE vložkou 190gr/m2 a s břidličným posypem v barvě antracitové - dle technických požadavků - viz popis TZ a skladba S3	m2	108,10000	-140,00	-15 134,00
28	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,61200	-723,00	-442,48
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-3 394,99
29	762511246-20	Konstrukce podkladové zděvoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 20 mm - podklad po kl. prvky vč. kotvení, vrtání otvorů, a vlepení kotev- viz celý popis 401až406 a 408	m2	9,30000	-352,00	-3 273,60
30	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,12900	-941,00	-121,39
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-36 967,32
31	764011443	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 250 mm	m	25,00000	-131,00	-3 275,00
32	764011445	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 400 mm	m	8,00000	-179,00	-1 432,00
33	764212434	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	25,00000	328,00	8 200,00
34	764244305	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	34,50000	-425,00	-14 662,50
35	764541315	Žlab podokapní z titanžinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm	m	25,00000	-1 019,00	-25 475,00
36	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,31100	-1 038,00	-322,82
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-64 554,58

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 18	Odpočet prací původního spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,00000	-1 449,00	-1 449,00
38	DOD-204	Dveře dvoukřídlové protipožární dřevěné 1800*1970mm EI 15 DP3 C vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 204	kus	1,00000	-63 053,00	-63 053,00
39	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,05500	-956,00	-52,58
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-1 254,00
40	767-110	M+D Ocelová podpora potrubí plynu vč. kotvení, dlaždice, geotextilie, SBS pásu a povrchové úpravy - dle technických požadavků - viz celý popis 110	sestava	1,00000	-1 254,00	-1 254,00

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 8	Odstranění a uložení stávajícího povrchu - Tartan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				18 200,00
1	460030072RT13	Bourání povrchů z tartanu tl. vrstvy 5 - 10 cm v ploše nad 10 m2	m2	100,00000	182,00	18 200,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				41 068,77
2	979990143R33	Poplatek za skládku suti - tartan	t	24,98100	1 235,00	30 851,54
3	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	24,98100	203,00	5 071,14
4	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,98100	191,00	4 771,37
5	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, Příplatek k ceně za KD i započatý 1km přes 1km	t	24,98100	15,00	374,72

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 9	Změny výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						482,40
1	317121021	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu 100 x 11,5 x 7,1 cm	kus	2,00000	241,20	482,40
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						9 633,00
2	55331-ZZ9	zárubeň ocelová 900x1970 vč. povrch. úpravy - dle technic. požadavků - viz. celý popis ZZ9	kus	-3,00000	1 130,00	-3 390,00
3	553331-ZZ9	Zárubeň ocelová atyp. 900x2100	kus	3,00000	4 341,00	13 023,00
Díl: 64 Výplně otvorů						1 542,40
4	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	1,00000	1 542,40	1 542,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí						198,56
5	971038631	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 15 cm	m2	1,70000	116,80	198,56
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						15,93
6	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,10989	145,00	15,93
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						105 474,80
7	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	1,00000	504,80	504,80
8	61161870	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 dýha	kus	1,00000	4 632,00	4 632,00
9	DOD01	Dveřní křídlo dřevěné 700*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 01	kus	-2,00000	4 355,00	-8 710,00
10	DOD01	Dveřní křídlo dřevěné 700*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 01	kus	2,00000	5 916,11	11 832,22
11	DOD01s	Dveřní křídlo dřevěné 700*1970mm vč. kování, povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - viz celý popis 01	kus	3,00000	7 883,17	23 649,51
12	DOD01s	Dveřní křídlo dřevěné 700*1970mm vč. kování, povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - viz celý popis 01	kus	-3,00000	5 803,00	-17 409,00
13	DOD02	Dveřní křídlo dřevěné 700*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 02	kus	-7,00000	5 146,00	-36 022,00
14	DOD02	Dveřní křídlo dřevěné 700*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 02	kus	7,00000	6 990,66	48 934,62
15	DOD03	Dveřní křídlo dřevěné 600*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 03	kus	2,00000	5 916,11	11 832,22
16	DOD03	Dveřní křídlo dřevěné 600*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 03	kus	-2,00000	4 355,00	-8 710,00
17	DOD04	Dveřní křídlo dřevěné 600*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 04	kus	-2,00000	5 146,00	-10 292,00
18	DOD04	Dveřní křídlo dřevěné 600*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 04	kus	2,00000	6 990,66	13 981,32
19	DOD05	Dveřní křídlo dřevěné 800*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 05	kus	4,00000	9 063,67	36 254,68
20	DOD05	Dveřní křídlo dřevěné 800*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 05	kus	-4,00000	6 672,00	-26 688,00
21	DOD05a	Dveřní křídlo dřevěné 800*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 05*	kus	-5,00000	4 934,00	-24 670,00
22	DOD05a	Dveřní křídlo dřevěné 800*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 05*	kus	5,00000	6 702,66	33 513,30
23	DOD06	Dveřní křídlo dřevěné 800*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 06	kus	1,00000	8 656,13	8 656,13
24	DOD06	Dveřní křídlo dřevěné 800*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 06	kus	-1,00000	6 372,00	-6 372,00
25	DOD07	Dveřní křídlo dřevěné 900*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 07	kus	-2,00000	5 320,00	-10 640,00
26	DOD07	Dveřní křídlo dřevěné 900*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 07	kus	2,00000	7 227,03	14 454,06

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 9	Změny výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	DOD07A	Dveřní křídlo dřevěné 900*2100 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 07A	kus	1,00000	10 412,62	10 412,62
28	DOD07A	Dveřní křídlo dřevěné 900*2100 mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 07A	kus	-1,00000	7 665,00	-7 665,00

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 9	Změny výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	DOD07s	Dveřní křídlo dřevěné 900*1970mm vč. kování, povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - viz celý popis 07	kus	-4,00000	5 272,00	-21 088,00
30	DOD07s	Dveřní křídlo dřevěné 900*1970mm vč. kování, povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - viz celý popis 07	kus	4,00000	7 161,82	28 647,28
31	DOD08	Dveřní křídlo dřevěné 900*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 08	kus	1,00000	7 122,43	7 122,43
32	DOD08	Dveřní křídlo dřevěné 900*1970mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 08	kus	-1,00000	5 243,00	-5 243,00
33	DOD09	Dveře dřevěné atypické dvoukřídlové 900+550x2100mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 09	kus	-1,00000	15 063,00	-15 063,00
34	DOD09	Dveře dřevěné atypické dvoukřídlové 900+550x2100mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 09	kus	1,00000	20 462,53	20 462,53
35	DOD09A	Dveře dřevěné atypické dvoukřídlové 900+550x2100mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 09A	kus	2,00000	23 872,28	47 744,56
36	DOD09A	Dveře dřevěné atypické dvoukřídlové 900+550x2100mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 09A	kus	-2,00000	17 573,00	-35 146,00
37	DOD10	Dveře dřevěné atypické dvoukřídlové 900+900x2100mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 10	kus	-1,00000	18 410,00	-18 410,00
38	DOD10	Dveře dřevěné atypické dvoukřídlové 900+900x2100mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 10	kus	1,00000	25 009,32	25 009,32
39	DOD16	Dveře dřevěné atypické dvoukřídlové 900+700x2100mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 16	kus	1,00000	24 353,18	24 353,18
40	DOD16	Dveře dřevěné atypické dvoukřídlové 900+700x2100mm vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 16	kus	-1,00000	17 927,00	-17 927,00
41	DOD201	Dveřní křídlo protipožární dřevěné 900*2100mm EW 30 DP3 C vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 201	kus	-2,00000	6 849,00	-13 698,00
42	DOD201	Dveřní křídlo protipožární dřevěné 900*2100mm EW 30 DP3 C vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 201	kus	2,00000	9 304,12	18 608,24
43	DOD202	Dveře dvoukřídlové protipožární dřevěné 1800*2100mm EW 30 DP3 C vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 202	kus	1,00000	41 789,05	41 789,05
44	DOD202	Dveře dvoukřídlové protipožární dřevěné 1800*2100mm EW 30 DP3 C vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 202	kus	-1,00000	30 762,00	-30 762,00
45	DOD203	Dveře dvoukřídlové protipožární dřevěné 1800*2325mm EI 15 DP3 C vč. rámové zárubně, kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 203	kus	-1,00000	50 173,00	-50 173,00
46	DOD204	Dveře dvoukřídlové protipožární dřevěné 1800*1970mm EI 15 DP3 C vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 204	kus	-1,00000	63 053,00	-63 053,00
47	DOD204	Dveře dvoukřídlové protipožární dřevěné 1800*1970mm EI 15 DP3 C vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 204	kus	1,00000	85 655,15	85 655,15

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 9	Změny výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	DOD205	Dveře dvoukřídlové protipožární dřevěné 1800*2100mm EI 15 DP3 C vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 205	kus	1,00000	57 476,58	57 476,58
49	DOD205	Dveře dvoukřídlové protipožární dřevěné 1800*2100mm EI 15 DP3 C vč. kování, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis 205	kus	-1,00000	42 310,00	-42 310,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				423,17
50	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,95000	12,56	62,17
51	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,98000	27,00	53,46
52	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28050	176,00	49,37
53	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,28050	244,40	68,55
54	979990106	Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky nad 30x30cm	t	0,28050	338,00	94,81
55	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,28050	338,00	94,81