

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov

Objekt:

SO 05 - Pobytové prvky - pobytová terasa, pobytové schody - Založení pobytových prvků - MNP

Místo:

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-223 790,78
D	2		Zakládání				-222 301,19
11	K	226212112	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. II	m	-22,500	3 687,11	-82 959,98
12	M	58932908	beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8	m3	-7,014	2 728,46	-19 137,42
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> beton pro výplň pilot				
13	M	13021010	tyč ocelová žebírková jakost B500B výztuž do betonu	t	-0,274	23 070,76	-6 321,39
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> výztuž do betonových pilot				
VV			"výztuž původně navržených pilířů" -0,55			-0,550	
VV			"výztuž nově navržených pilířů celkem" 0,073			0,073	
VV			"výztuž základového pasu" 0,203			0,203	
VV			Součet			-0,274	
14	K	231112112	Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	-22,500	5 061,44	-113 882,40
VV			"plocha x hmotnost na plochu x počet" 0,15*0,15*0,107*2			0,005	
D	998		Přesun hmot				-1 489,59
28	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	-16,015	297,01	-4 756,62
29	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	14,680	222,55	3 267,03