

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov
Objekt: **SO 03 - Zpevněné plochy - úprava konstrukce páteřní komunikace a sanace pláň pod komunikací - VCP**

Místo: Datum: 26.08.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 296 607,83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				296 607,83
D	1		Zemní práce				103 514,88
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	112,000	368,71	41 295,52
	VV		70*4*0,4		112,000		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	112,000	107,84	12 078,08
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	112,000	152,75	17 108,00
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	112,000	294,94	33 033,28
D	5		Komunikace pozemní				69 182,40
5	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	56,000	22,50	1 260,00
	VV		70*4*0,2		56,000		
6	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	134,400	248,00	33 331,20
	VV		70*4*0,2*2,4		134,400		
7	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	56,000	22,50	1 260,00
	VV		70*4*0,2		56,000		
8	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	134,400	248,00	33 331,20
	VV		70*4*0,2*2,4		134,400		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				111 816,00
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,200	32 500,00	39 000,00
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
10	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	24,000	467,00	11 208,00
	PP		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu				
11	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	240,000	14,70	3 528,00
12	K	916- R001	Osazení zahradního obrubníku	m	160,000	123,00	19 680,00
13	M	272 -R003	Ocelové pažení, neviditelný obrubník	m	160,000	240,00	38 400,00
D	998		Přesun hmot				12 094,55
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	234,8	51,51	12094,55
	VV		2*117,4		234,800		