



## CENOVÝ ROZPOČET

**Název stavby:** Zateplení střešní nástavby Hotelového domu - římsa

**Místo stavby:** Velkomoravská 355/8, Olomouc

**Zhotovitel:** LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

**Investor:** Správa nemovitostí Olomouc, a.s., Hotelový dům, Velkomoravská 8 Olomouc

	Popis položky/specifikace	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1.	Manipulace s materiálem za použití jeřábu	soubor	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
2.	Kompletní zateplovací systém (KZS) fasády domu certifikovaným systémem s MW tl. 120mm, povrchová úprava silikonová omítka zrno 20, kotveno pomocí kotev STR-U 2G délky min. 175 mm min 8 ks/m2, zápuštná montáž	m2	19,23	1 740,98 Kč	33 471,73 Kč
3.	Příplatek za práci nad hlavou a zvýšenou pracnost	m2	19,23	96,20 Kč	1 849,93 Kč
4.	Povrchová úprava čela římsy včetně stěrky, sítky a probarvené silikonové omítky zrno 20 - bez izolantu	m2	17,48	663,39 Kč	11 594,73 Kč
5.	Dodávka + Montáž profilů rohových	m	58,26	83,20 Kč	4 847,23 Kč
6.	Přesuny hmot	soubor	1,00	2 665,00 Kč	2 665,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH 21%</b>					<b>54 428,62 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>11 430,01 Kč</b>
<b>Cena celkem s 21% DPH</b>					<b>65 858,63 Kč</b>

**Poznámka:**

Finální povrchová úprava je naceněna v bezpříplatkových odstínech.

V Olomouci dne 19.9.2019

Vypracoval: Bc. Tomáš Krajcar