

# ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2019

Objekt : Oprava nástupiště na zast. Broumov-Olivětín

Objednatel:

Ceník: Údržba HK 2019

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

**5 Komunikace 0,00**

1	5914120010	Demontáž nástupiště úrovnňového sypaného v celé šíři	m	70,000	0,00	0,00
2	5914130240	Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K 230 (145,150)	m	75,000	0,00	0,00
3	5914110120	Oprava nástupiště z prefabrikátů obrubníku	m	75,000	0,00	0,00
4	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	4,551	0,00	0,00
5	5964147105	Nástupištní díly výplňová deska D3	kus	75,000	0,00	0,00
6	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. Třídy	m3	34,750	0,00	0,00
7	5914110010	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá	m2	112,500	0,00	0,00
8	5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t	22,500	0,00	0,00
9	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drť frakce 4/8 (0/4)	t	5,625	0,00	0,00
10	5912015110	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky konce nástupiště	kus	2,000	0,00	0,00
11	5962101045	Návěstidla a traťové značky Návěstidlo konec nástupiště	kus	2,000	0,00	0,00
12	5962113000	Návěstidla a traťové značky Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	kus	2,000	0,00	0,00
13	7592700342	Upozorňovací, značky Návěsti označující místo na trati Objímka pro návěstní štít průměr sloupku 70 mm (HM040412990655)	kus	2,000	0,00	0,00
14	5962114015	Výstroj sloupku víčko plast 70 mm	kus	2,000	0,00	0,00
15	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	0,250	0,00	0,00
16	5912030100	Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky tabule před zastávkou (název zastávky)	kus	1,000	0,00	0,00
17	5912045100	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky tabule před zastávkou (název zastávky)	kus	1,000	0,00	0,00
18	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	0,250	0,00	0,00
19	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop neznepevněný	m3	255,000	0,00	0,00
20	5999010010	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	9,480	0,00	0,00
21	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,030	0,00	0,00
22	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	98,710	0,00	0,00
23	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	200,875	0,00	0,00
24	5906135100	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"	km	0,030	0,00	0,00
25	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,030	0,00	0,00
26	5958128010	Železniční svršek-upevňovací komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	184,000	0,00	0,00
27	5958158000	Železniční svršek-upevňovací Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/5	kus	92,000	0,00	0,00
28	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	6,000	0,00	0,00
29	5958107000	Železniční svršek-upevňovací Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus	24,000	0,00	0,00
30	5958116000	Železniční svršek-upevňovací Matice M24	kus	24,000	0,00	0,00
31	5958134040	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	24,000	0,00	0,00
32	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,500	0,00	0,00
33	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	48,196	0,00	0,00
34	9901000400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km	kus	1,000	0,00	0,00
35	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	11,113	0,00	0,00
36	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	118,096	0,00	0,00
37	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	229,000	0,00	0,00
38	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	9,784	0,00	0,00
39	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	0,00	0,00
40	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	118,096	0,00	0,00
41	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	3,680	0,00	0,00
42	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,058	0,00	0,00
43	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	59,002	0,00	0,00
44	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	59,002	0,00	0,00

45	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00	0,00
46	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00	0,00
47	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00	0,00
		<b>Dodávka SŽDC s.o.</b>				
		<i>Nástupištní díly blok úložný žitý U65 (85;95)</i>	<i>kus</i>	<i>80,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Nástupištní díly tvárnice užitá Tischer B</i>	<i>kus</i>	<i>79,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Nástupištní díly konzolová deska užitá K 145 (150)</i>	<i>kus</i>	<i>75,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Kolejnice užité tv. S49</i>	<i>m</i>	<i>60,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6</i>	<i>kus</i>	<i>46,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Kolejnicová spojka užitá tv. T4 730 mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Celkem**

**0,00**