

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2019

Objekt : Oprava nástupiště na zast. Ruprechtice a přejezdu v km 1,820 (P5130) v TÚ Meziměstí - Broumov

Objednatel:

Ceník: Údržba HK 2019

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

5 Komunikace

0,00

1	5914120030	Demontáž nástupiště úrovněového Tischer jednostranného	m	103,000	0,00	0,00
2	5914130240	Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K 230 (145,150)	m	90,000	0,00	0,00
3	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	5,247	0,00	0,00
4	5964147105	Nástupištní díly výplňová deska D3	kus	90,000	0,00	0,00
5	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. Třídy	m3	22,500	0,00	0,00
6	5914110010	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá	m2	135,000	0,00	0,00
7	5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkdrt frakce 0/32	t	27,000	0,00	0,00
8	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt frakce 4/8 (0/4)	t	6,750	0,00	0,00
9	5912045110	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky konce nástupiště	kus	2,000	0,00	0,00
10	5962101045	Návěstidla a tratové značky Návěstidlo konec nástupiště	kus	2,000	0,00	0,00
11	5962113000	Návěstidla a tratové značky Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	kus	2,000	0,00	0,00
12	7592700342	Upozornovadla, značky Návěsti označující místo na trati Objímka pro návěstní štít průměr sloupku 70 mm (HM0404129990655)	kus	2,000	0,00	0,00
13	5962114015	Výstroj sloupku víčko plast 70 mm	kus	2,000	0,00	0,00
14	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	0,250	0,00	0,00
15	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. Třídy	m3	50,000	0,00	0,00
16	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	87,500	0,00	0,00
17	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	4,000	0,00	0,00
18	5999010010	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	60,672	0,00	0,00
19	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,192	0,00	0,00
20	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	298,064	0,00	0,00
21	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	606,560	0,00	0,00
22	5906135110	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "d"	km	0,167	0,00	0,00
23	5906135080	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,025	0,00	0,00
24	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,192	0,00	0,00
25	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	1 200,000	0,00	0,00
26	5958125010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	80,000	0,00	0,00
27	5958158000	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/5	kus	640,000	0,00	0,00
28	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,048	0,00	0,00
29	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,100	0,00	0,00
30	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	2,000	0,00	0,00
31	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	18,000	0,00	0,00
32	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	584,000	0,00	0,00
33	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	584,000	0,00	0,00
34	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	24,000	0,00	0,00
35	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice (úhelník)	m	27,000	0,00	0,00
36	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	0,329	0,00	0,00
37	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus	3,000	0,00	0,00
38	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	t	0,053	0,00	0,00
39	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	48,000	0,00	0,00
40	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	24,000	0,00	0,00
41	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	54,000	0,00	0,00
42	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlín závlakovou hmotou	m	48,000	0,00	0,00
43	5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová závlaka pro trhliny a spáry	kg	18,480	0,00	0,00
44	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm	m2	54,000	0,00	0,00
45	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	8,100	0,00	0,00
46	5963146020	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	14,850	0,00	0,00
47	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	3,000	0,00	0,00

48	5964104005	Železniční spodek Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 200 (DN300)	m	3,000	0,00	0,00
49	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	1,000	0,00	0,00
50	5914055040	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodné šachty	m	3,000	0,00	0,00
51	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	0,500	0,00	0,00
52	9901000400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km	kus	2,000	0,00	0,00
53	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	15,393	0,00	0,00
54	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	775,404	0,00	0,00
55	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	640,310	0,00	0,00
56	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	10,296	0,00	0,00
57	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	31,490	0,00	0,00
58	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000	0,00	0,00
59	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	775,404	0,00	0,00
60	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	25,200	0,00	0,00
61	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,680	0,00	0,00
62	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	69,836	0,00	0,00
63	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	69,836	0,00	0,00
64	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00	0,00
65	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000	0,00	0,00
66	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00	0,00
67	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,000	0,00	0,00
		Dodávka SŽDC s.o.				
68		Nástupištní díly blok úložný žitý U65 (85;95)	kus	95,000	0,00	0,00
69		Nástupištní díly tvárnice užitá Tischer B	kus	184,000	0,00	0,00
70		Nástupištní díly konzolová deska užitá K 145 (150)	kus	90,000	0,00	0,00
71		Kolejnice užitě tv. S49	m	384,000	0,00	0,00
72		Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6	kus	320,000	0,00	0,00

Celkem

0,00