

Rozpočet víceprací

- master rheobuild 1026(příměs do betonu 25l)	2 736,-
- master fiber 230 (plastová drť do betonu)	1 950,-
- injektážní pryskyřice 1 ks	973,-
- flexi lepidlo na podlahy 40 kg	1 920,-
- flexi lepidlo pro stěny 25 kg	1 450,-
- zátěžový beton 75 kg	3 300,-
- cementový potěr 30 Mpa 61 ks	7 564,-
- spárovací hmota pro bazény 25 kg	3 725,-

Po konzultaci s panem ředitelem se srovnali koryta přepadní vody bazénu:

-řezání, sekání odklizení betonu	105 200,-
- pronájem pily na řezání betonu a opotřebení kotouče	911,-
- betonáž původních koryt, bednění a betonáž nových koryt	51 200,-

Po celkovém vypuštění bazénu, bylo zjištěno závažné narušení korozí přítokového

potrubí do bazénu. To muselo být vysekáno z betonového pláště a následně vyměněno za nové. Práce spojené s výměnou:

-sekání, výměna, bednění, betonáž, 2krát izolace, montáž ochranné mřížky, obklad 29 600,-

Taktéž bylo zjištěno hrubé narušení a místy úplně chybějící spárovací hmota na

dně bazénu. Na celém dně bazénu se musela frézováním odstranit zbývající spárovací

hmota, bazén řádně několikrát vyčistit a vymýt tlakovou vodou a nově zaspárovat 44 800,-

255 329,-