

VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ DANIHE
INVESTOR:	MĚSTO Veleč nadě
MÍSTO STAVBY:	Veleč nadě
ČÁST PROJEKTU:	KLIM
NÁZEV AKCE:	OBECNÍK -
	KLIMATIZACE K
OBSAH VÝKRESU:	PŮDOP

**SOUPIS DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR**

Část : **VZDUCHOTECHNIKA**  
 Stavba : **OBECNÍK - VELKÉ MEZÍŘÍČÍ**  
**KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ V 2.NP**  
 Místo: **Velké Meziříčí, Náměstí 79**  
 Investor: **MĚSTO Velké Meziříčí, Radnická 28/1**

Počet stran: 1

Přep. na CÚ 2019	Čís. pol.	Zkrácený popis	Měr. jed.	Množ.	Cena v Kč bez DPH		
					jednotková	celkem	
						dodávka	montáž
		<b>Zař. č. 1 - Klimatizace kanceláří ve 2.NP</b>					
		<b>SYSTÉM MULTI SPLIT</b>					
	1.1	Venkovní inverterová jednotka AOYG30LAT4 <u>EL. parametry:</u> 230V, proud jmen./max. 10,5/15,7A, max.příkon 2,4kW, jistění 25A, nap.kabel 3x4	ks	1			
	1.2	Vnitřní nástěnná jednotka ASYG09LMCE, včetně dálkového infraovladače	ks	2			
	1.3	Vnitřní nástěnná jednotka ASYG12LMCE, včetně dálkového infraovladače Dodavatel pozice 1.1 až 1.3: IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. (viz. cenová nabídka č. 601190831)	ks	1			
	1.4	Čerpadlo kondenzátu - dle potřeby	ks	3			
	1.5	Propojovací Cu potrubí průměr 6,35/9,52 mm, včetně izolace, komunik.kabelů a chladiva R 410 A	bm	56			
	1.6	Oc. pozink. podstavec pod venkovní kondenzační jednotku + kotvení a ochrana proti blesku	kpl	1			
		<b>Dle potřeby:</b>					
	1.7	Elektroinstalační plastové lišty pro vedení Cu potrubí, komunik.kabelů a odvodu kondenzátu	kpl	1			
	1.8	Odvod kondenzátu plastovým potrubím od tří vnitřních nástěnných jednotek	kpl	1			
	1.9	Elektroinstalace - napájení venkovní jednotky s jistěním a podružným elektroměrem	kpl	1			
	1.10	Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení potrubí, jednotek apod.	kpl	1			
		<b>OSTATNÍ PŘÍRÁŽKY</b>					
		Dopravné					
		Zprovoznění					
		Zednické práce (prostupy a zapravení, včetně zabilení)					
		Podíl přidružených výkonů					
		Přesun hmot					
		<b>VZDUCHOTECHNIKA - SOUČET</b>					
		BEZ DPH					

„Obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.“



PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ  
VZDUCHOTECHNIKA  
KLIMATIZACE

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

**„Dodávka a montáž klimatizace do tří kanceláří v budově Obecníku,  
Náměstí 79/3 ve Velkém Meziříčí“**


Dodavatel (uchazeč):

**ATC MONT s.r.o., Mostiště 2, 59401 Velké Meziříčí**

**IČO: 277331488; DIČ: CZ27731448**

**info@atcmont.cz**

	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Nabídková cena	<b>174 735,00Kč</b>	36 694,35Kč	<b>211 429,35Kč</b>



Panel Ai8  
=  
B s1 d0  
Nejlepší klasifikace požární odolnosti.  
VÝROBA V souladu s EN 13501-2



projekce-dodávka-montáž VZT a klimatizací · výroba předizolovaného VZT potrubí · digestoře BORA · tepelná čerpadla VISSMANN

## Cenová nabídka

Akce: **klimatizace kanceláří - budova Obecníku, Velké Meziříčí**

Datum: **26.08.2019**

Varianta: **I**

	Popis	Množství	Cena
1,1	Venkovní invert. jednotka 8kW	1 kpl	50 975 Kč
1,2	Vnitřní nástěnná jednotka vč. ovladače 2,5 kW	2 kpl	20 010 Kč
1,3	Vnitřní nástěnná jednotka vč. ovladače 3,5 kW	1 kpl	11 160 Kč
1,4	Čerpadlo kondenzátu	3 kpl	7 500 Kč
1,5	Propojovací Cu potrubí vč. izol. a komunik.kabel	56bm	23 400 Kč
1,6	Oc.pozink.podstavec pod venk.kondenzační jednotku	1 kpl	3 560 Kč
1,7	Elektroinstal.plast.lišty	1 kpl	12 320 Kč
1,8	Odvod kondenzátu	1 kpl	11 160 Kč
1,9	Elektroinstalace	1 kpl	3 150 Kč
1,10	Spojovací materiál	1 kpl	1 000 Kč
	Lešení	1 kpl	3 000 Kč
	Dopravné	1 kpl	500 Kč
	Zednické práce , prostupy, zapravení	1 kpl	6 500 Kč
	Přesun hmot, jeřáb	1 kpl	6 000 Kč
	Montáž zařízení, uvedení do provozu	1 kpl	14 500 Kč
	<b>Cena za kompletní dodávku</b>		<b>174 735 Kč</b>

*Cena je kalkulována v Kč bez DPH.*

Termíny:

dle dohody

Platební podmínky:

dle dohody

Poznámky: