



55627/2019/MUZB



2019/1468/TS-MUZB

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

**EKO servis Zábřeh s.r.o.**  
**Dvorská 1491**  
**789 01 Zábřeh**IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 296/9/19/7000

VYŘIZUJE:

Ing. Jiří Štěrba

DATUM: 16. 9. 2019

**Objednávka č. 296/9/19/7000**

Objednáváme u Vás opravu části účelové komunikace Na Řádkách dle Vaší cenové nabídky ze dne 5.8.2019.

Záruka: 24 měsíců.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp.cena (Kč) s DPH
1.oprava účel_ komunikace Na Řádkách - cena smluvní	1	ks	159 408,0 0	192 883,6 8
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>192 883,68</b>

Převzme: Ing. Jiří Štěrba, tel: [REDACTED]

Termín dodání: 30. 9. 2019

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

**Fakturační údaje:**

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 296/9/19/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

EKO servis Zábřeh s.r.o.  
Objednávka byla akceptována dne: 16. 9. 2019Ing. Petr Košťál [REDACTED]  
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace [REDACTED]**Údaje pro vnitřní potřebu MÚ Zábřeh:**

Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	Ka	OrgC
22	12	51	71	0	0	0	9810	0	6010

Správce rozpočtu: 16. 9. 2019 [REDACTED] .....

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava části účelové komunikace Na Řádkách	Objednatel:	Město Zábřeh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Úprava povrchu , rozšíření asf. plochy vč. obrubníků	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,	IČ/DIČ:	0,00/0,00
Začátek výstavby:	04.07.2019	Konec výstavby:		Položek:	53
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	04.07.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	73 695,17	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 472,94
	Montáž	76 666,37	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	<b>NUS celkem</b>	3 472,94
Přesun hmot a sutí		23 285,45	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00
<b>ZRN celkem</b>		173 647,00	<b>DN celkem za obj.</b>	0,00	<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem za obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	177 120,00	<b>Celkem bez DPH</b>	177 120,00
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	37 195,19	<b>Celkem včetně DPH</b>	214 315,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<p>5.8.2019 SLEVA 10% 17 712,- Kč ✓          SNOHY CENA TO SLEVA ✓          Datum, razítko a podpis BEZ DPH 159 408,- Kč ✓</p>

## Stavební rozpočet

Název stavby **Oprava části účelové komunikace Na Řádkách**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Zábřeh

Druh stavby: Úprava povrchu , rozšíření asf. plochy vč. obrubníků

Začátek výstavby: 04.07.2019

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,

JKSO:

Datum zpracování 04.07.2019

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>12</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>24 152,67</b>	<b>24 153,00</b>		<b>0,000</b>
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	23,99	205,15	0,00	4 921,55	4 922,00	0,000	0,000
2		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,28	1 342,00	0,00	375,76	376,00	0,000	0,000
3		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,27	281,60	0,00	6 834,43	6 834,00	0,000	0,000
4		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	24,27	135,30	0,00	3 283,73	3 284,00	0,000	0,000
5		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku	m3	24,27	360,00	0,00	8 737,20	8 737,00	0,000	0,000
		<b>18</b>	<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				<b>16,89</b>	<b>1 429,41</b>	<b>1 446,00</b>		<b>0,000</b>
6		167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	1,5	45,00	0,00	67,50	68,00	0,000	0,000
7		162406111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 2000 m	m3	1,5	187,00	0,00	280,50	281,00	0,000	0,000
8		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,51	516,46	0,00	263,40	263,00	0,000	0,000
9		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	9,36	51,14	0,00	478,66	479,00	0,000	0,000
10		181101121R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1,2 do 20 m	m3	9,36	12,54	0,00	117,37	117,00	0,000	0,000
11		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	9,36	25,52	16,89	221,98	239,00	0,000	0,000
		<b>21</b>	<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>	<b>8 753,11</b>	<b>8 753,00</b>		<b>0,000</b>
12		215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	88,81	98,56	0,00	8 753,11	8 753,00	0,000	0,000
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>20 457,49</b>	<b>7 064,05</b>	<b>27 522,00</b>		<b>42,258</b>
13		564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	27,2	215,05	5 022,67	826,69	5 849,00	0,386	10,506
14		564671111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 25 cm	m2	50,15	250,80	11 220,56	1 357,06	12 578,00	0,482	24,156
15		564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	77,35	75,57	4 214,26	1 631,08	5 845,00	0,098	7,596



Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
16		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	42,258	76,89	0,00	3 249,22	3 249,00	0,000	0,000
		<b>57</b>	<b>Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>25 690,08</b>	<b>4 002,75</b>	<b>29 693,00</b>		<b>9,962</b>
17		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	50,15	25,00	1 152,45	101,30	1 254,00	0,001	0,031
18		577113126R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m,7 cm	m2	50,15	526,35	24 289,70	2 106,75	26 396,00	0,182	9,103
19		579300016R00	Kryt komunikací živičný po zhutnění 10 cm	m2	3,55	168,49	247,93	350,21	598,00	0,233	0,829
20		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,962	145,00	0,00	1 444,49	1 444,00	0,000	0,000
		<b>59</b>	<b>Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>				<b>9 210,64</b>	<b>11 630,72</b>	<b>20 841,00</b>		<b>6,557</b>
21		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	2,56	35,42	0,00	90,68	91,00	0,000	0,000
22		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (předláždění)	m2	2,56	280,50	110,19	607,89	718,00	0,074	0,189
23		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,2	280,50	1 170,77	6 458,83	7 630,00	0,074	2,010
24		596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	29,76	32,01	0,00	952,62	953,00	0,000	0,000
25		596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	3,56	28,27	0,00	100,64	101,00	0,000	0,000
26		596291111VD	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	12,75	145,20	0,00	1 851,30	1 851,00	0,000	0,000
27		59245110	Dlažba HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	27,52	233,00	6 412,16	0,00	6 412,00	0,140	3,853
28		59245111	Dlažba HOLLAND 20x10x6 cm červená	m2	1,64	303,00	496,92	0,00	497,00	0,140	0,230
29		59245267	Dlažba HOLLAND barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	2,1	486,00	1 020,60	0,00	1 021,00	0,131	0,275
30		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,557	239,25	0,00	1 568,76	1 569,00	0,000	0,000
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>14 110,38</b>	<b>8 995,27</b>	<b>23 106,00</b>		<b>10,826</b>
31		916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	1	163,34	93,85	69,49	163,00	0,112	0,112
32		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 (chodníkový)	m	18,2	307,45	3 135,53	2 460,06	5 596,00	0,149	2,707
33		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 (silniční)	m	21,1	307,45	3 635,15	2 852,04	6 487,00	0,149	3,138
34		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,89	2 964,50	2 054,84	583,56	2 638,00	2,379	2,117
35		91600XVD	Řezání obrubníků silničních, chodníkových	ks	8	55,00	0,00	440,00	440,00	0,000	0,000
36		59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	1	74,00	74,00	0,00	74,00	0,027	0,027
37		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	19	111,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,060	1,140
38		59217472	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	16	129,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,080	1,280
39		59217476	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15N 1000/150/150	kus	5	115,00	575,00	0,00	575,00	0,048	0,240
40		59217481	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15PP 1000/150/150-250	kus	1	369,00	369,00	0,00	369,00	0,064	0,064
41		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,826	239,25	0,00	2 590,12	2 590,00	0,000	0,000
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 209,70</b>	<b>19 490,98</b>	<b>23 701,00</b>		<b>20,909</b>

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
42		113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	30,2	66,55	0,00	2 009,81	2 010,00	0,040	1,208
43		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,1	100,10	0,00	1 011,01	1 011,00	0,145	1,465
44		979024441R00	Očištění loží po vybour. obrubníků od výplní	m	40,3	36,63	0,00	1 476,19	1 476,00	0,000	0,000
45		919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	43	155,10	4 209,70	2 459,60	6 669,00	0,000	0,000
46		113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	17,6	87,67	0,00	1 542,99	1 543,00	0,098	1,725
47		113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	51,5	164,45	0,00	8 469,18	8 469,00	0,181	9,322
48		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	12,16	65,12	0,00	791,86	792,00	0,138	1,678
49		113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	4,24	408,10	0,00	1 730,34	1 730,00	1,300	5,512
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>73,14</b>	<b>14 360,14</b>	<b>14 433,00</b>		<b>0,000</b>
50		979083113R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	20,909	243,10	73,14	5 009,84	5 083,00	0,000	0,000
51		979990103R00	Poplatek za skládku sutí -beton	t	4,351	500,00	0,00	2 175,50	2 176,00	0,000	0,000
52		979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	11,047	400,00	0,00	4 418,80	4 419,00	0,000	0,000
53		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	5,512	500,00	0,00	2 756,00	2 756,00	0,000	0,000

Celkové náklady: **173 647,00 Kč**