



57098/2019/MUZB



2019/1492/TS-MUZB

## Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

**EKO servis Zábřeh s.r.o.**  
**Dvorská 1491**  
**789 01 Zábřeh**IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 269/9/19/7000

VYŘIZUJE:

Ing. Jiří Štěrba

DATUM: 26. 8. 2019

**Objednávka č. 269/9/19/7000**

Objednáváme u Vás opravu komunikace v ul. Kosmonautů v Zábřehu zahrnující opravu a rozšíření zpevněné plochy pro kontejnery na sepraovaný a komunální odpad, vše v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 1.8.2019.

záruka: 24 měsíců

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp.cena (Kč) s DPH
1.Oprava komunikace ul. Kosmonautů - cena smluvní	1	kpl	74 934,00	90 670,14
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>90 670,14</b>

Převezme: Ing. Jiří Štěrba, [REDACTED]

Termín dodání: 30. 10. 2019 [REDACTED]

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

**Fakturační údaje:**

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 269/9/19/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 26. 8. 2019 [REDACTED]

Ing. Petr Kospal [REDACTED]  
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace [REDACTED]**Údaje pro vnitřní potřebu MÚ Zábřeh:**

Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	Ka	OrgC
22	12	51	71	0	0	0	9810	0	6010

Správce rozpočtu: ..... 26. 8. 2019 [REDACTED] .....

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111, Fax: 583 416 505,

E-mail: posta@muzabreh.cz, ID DS: hk9bq2f, IČ: 003 03 640, DIČ: CZ 003 03 640, www.zabreh.cz

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kosmonautů 4 - separační hnízdo	Objednatel:	Město Zábřeh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Úprava povrchu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,	IČ/DIČ:	25896903/CZ25896903
Začátek výstavby:	13.07.2019	Konec výstavby:		Položek:	38
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	13.07.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	22 086,48	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 632,52
	Montáž	49 599,08	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	<b>NUS celkem</b>		1 632,52
Přesun hmot a sutí		9 940,44	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>		0,00
<b>ZRN celkem</b>		81 626,00	<b>DN celkem za obj.</b>		0,00	<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem za obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	83 259,00	<b>Celkem bez DPH</b>	83 259,00
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	17 484,29	<b>Celkem včetně DPH</b>	100 743,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<p>10.9.2019 SLEVA 10% P 325,- Kč ✓          CENA PO SLEVE          BEZ DPH          74 934,- Kč ✓</p>

## Stavební rozpočet

Název stavby **Kosmonautů 4 - separační hnízdo**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Zábřeh

Druh stavby: Úprava povrchu

Začátek výstavby: 13.07.2019 Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,

JKSO:

Datum zpracování 13.07.2019 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>12</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>20 580,72</b>	<b>20 581,00</b>		<b>0,000</b>
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	20,7	186,50	0,00	3 860,55	3 861,00	0,000	0,000
2		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,12	469,51	0,00	56,34	56,00	0,000	0,000
3		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,06	1 428,00	0,00	85,68	86,00	0,000	0,000
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,49	256,00	0,00	5 245,44	5 245,00	0,000	0,000
5		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	20,49	123,00	0,00	2 520,27	2 520,00	0,000	0,000
6		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku	m3	24,479	360,00	0,00	8 812,44	8 812,00	0,000	0,000
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>4,92</b>	<b>204,15</b>	<b>209,00</b>		<b>0,000</b>
7		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	3	46,49	0,00	139,47	139,00	0,000	0,000
8		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	3	23,20	4,92	64,68	70,00	0,000	0,000
		<b>21</b>	<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>	<b>2 194,32</b>	<b>2 194,00</b>		<b>0,000</b>
9		215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	49,2	44,60	0,00	2 194,32	2 194,00	0,000	0,000
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>508,98</b>	<b>414,64</b>	<b>924,00</b>		<b>0,350</b>
10		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,13	2 584,99	300,10	35,95	336,00	2,525	0,328
11		275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,55	563,00	88,89	220,76	310,00	0,039	0,022
12		275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,55	123,49	0,00	67,92	68,00	0,000	0,000
13		2700000XVD	D + M ocelové kotvy do betonu	kus	3	70,00	120,00	90,00	210,00	0,000	0,000
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>10 435,20</b>	<b>3 871,85</b>	<b>14 307,00</b>		<b>23,254</b>
14		564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	48	195,50	8 057,76	1 326,24	9 384,00	0,386	18,540

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	48	68,70	2 377,44	920,16	3 298,00	0,098	4,714
16		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	23,254	69,90	0,00	1 625,45	1 625,00	0,000	0,000
		<b>58</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>2 709,00</b>	<b>2 709,00</b>		<b>0,000</b>
17		5800000XVD	Doasfaltování u obrubníku tl. 10cm	m2	4,3	630,00	0,00	2 709,00	2 709,00	0,000	0,000
		<b>59</b>	<b>Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>				<b>1 983,44</b>	<b>14 348,74</b>	<b>16 332,00</b>		<b>10,270</b>
18		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	48	255,00	1 878,24	10 361,76	12 240,00	0,074	3,547
19		59245110	Dlažba HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,140	6,720
20		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	8	228,50	105,20	1 722,80	1 828,00	0,000	0,003
21		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,41	217,50	0,00	2 264,18	2 264,00	0,000	0,000
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>8 328,59</b>	<b>5 070,83</b>	<b>13 399,00</b>		<b>6,927</b>
22		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 (chodníkový)	m	6	279,50	939,72	737,28	1 677,00	0,149	0,892
23		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 (silniční)	m	17,2	279,50	2 693,86	2 113,54	4 807,00	0,149	2,558
24		91600XVD	Řezání obrubníků	ks	3	55,00	0,00	165,00	165,00	0,000	0,000
25		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,92	2 695,00	1 931,01	548,39	2 479,00	2,379	2,188
26		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	6	111,00	666,00	0,00	666,00	0,060	0,360
27		59217472	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	2	129,00	258,00	0,00	258,00	0,080	0,160
28		59217476	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15N 1000/150/150	kus	16	115,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,048	0,768
29		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,927	217,50	0,00	1 506,62	1 507,00	0,000	0,000
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>825,35</b>	<b>5 601,08</b>	<b>6 426,00</b>		<b>7,457</b>
30		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,16	59,20	0,00	127,87	128,00	0,138	0,298
31		113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	1,53	371,00	0,00	567,63	568,00	1,300	1,989
32		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,8	91,00	0,00	1 892,80	1 893,00	0,145	3,016
33		979024441R00	Očištění loží. obrubníků po jejich vybourání	m	20,8	33,30	0,00	692,64	693,00	0,000	0,000
34		919735112R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,7	77,20	825,35	541,09	1 366,00	0,000	0,000
35		113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	11,9	149,50	0,00	1 779,05	1 779,00	0,181	2,154
		<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>23,71</b>	<b>4 520,67</b>	<b>4 544,00</b>		<b>0,000</b>
36		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	7,457	221,00	23,71	1 624,28	1 648,00	0,000	0,000
37		979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	3,314	575,00	0,00	1 905,55	1 906,00	0,000	0,000
38		979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	2,154	460,00	0,00	990,84	991,00	0,000	0,000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady:	<b>81 626,00 Kč</b>
------------------	---------------------