

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 21. 11. 2018 na realizaci stavby

### „Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 – Výměna oken a zateplení pláště budov“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého  
kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne  
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl C, vložka 24882  
Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín  
IČO: 25896873  
DIČ: CZ25896873  
Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem společnosti  
Michalem Peterkou, MBA jednatelem společnosti  
Při právním jednání zastupuje společnost každý jednatel  
samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 21. 11. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/05487/OI/DSM pod názvem akce „**Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 – Výměna oken a zateplení pláště budov**“, kdy předmětem plnění této smlouvy – částí A) je výměna oken a zateplení pláště budov pavilonu A a B, a částí B) je rekuperační systém větrání a chlazení literárně dramatického a koncertního pavilonu A daného objektu tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických výměn vzduchu, a požadované teploty v souladu s platnými předpisy, normami a vyhláškami (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámeček čl. III. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) Zrušení radiátoru, ZL č. 1 (§222 odst. 4 ZZVZ)</b> Zrušení 1 ks radiátoru v místnosti č. B.17.	3 616,50	
<b>2) Zrušení oken a zazdění otvorů, ZL č. 2, 2a, 3, 3a (§222 odst. 4 ZZVZ)</b> Odpočít výměny 3 ks oken za podíem v literárně dramatickém sále 1. NP obj. A a 3 ks oken v koncertním sále 2. NP obj. A. Zazdění otvorů objemu 2x2,27 m <sup>3</sup> po 6 zrušených oknech. Doplnění 2x10,46 m <sup>2</sup> zateplení kontaktním zateplovacím systémem tl. 16 cm, včetně nové vnitřní a venkovní omítky.	77 463,96	-139 254,90
<b>3) Zrušení okna a změna dveří na okno, ZL č. 4, 4a (§222 odst. 4 ZZVZ)</b> Odpočít výměny 1 ks okna v učebně a 1 ks dveří v kabinetě v 1. NP obj. B. Zazdění otvorů objemu 0,88 m <sup>3</sup> po zrušeném oknu v učebně. Doplnění 2,26 m <sup>2</sup> zateplení z exteriéru kontaktním zateplovacím systémem tl. 16 cm, včetně nové vnitřní a venkovní omítky. DaM nového okna 160x190 cm v kabinetě.	31 560,56	-53 576,75
<b>4) Dilatace kontaktního zateplovacího systému, ZL č. 5 (§222 odst. 6 ZZVZ)</b> Dodávka a montáž 7 ks dilatací o celkové délce 22,6 m.	5 573,24	
<b>5) Hydroizolace vnějšího soklu, ZL č. 6 (§222 odst. 6 ZZVZ)</b> Doplnění betonové mazaniny pod obvodovými stěnovými panely pavilonu A a B betonem v objemu 1,25 m <sup>3</sup> s povrchovou úpravou cementovou omítkou v ploše 24,65 m <sup>2</sup> , zaizolování 41,74+24,65 m <sup>2</sup> asfaltovým oxidovaným pásem. Doplnění 1,87 m <sup>3</sup> podkladové betonové mazaniny pod venkovními terasami.	42 440,63	
<b>6) Malby – pavilon A a B, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b>	363 498,44	

Oprava veškerých interiérových stýků panelů a puchýřů ve štukové omítkě v rozsahu 10% aktivním štukem v celkové ploše 410,49 m <sup>2</sup> . Kompletní výmalba celé budovy – pavilonu A a B plochy 3310,75 m <sup>2</sup> včetně penetrace podkladu.		
<b>7) Stavební úpravy pro netopýry, ZL č. 8 (§222 odst. 6 ZZVZ)</b> Odečet D+M 16 ks ventilačních mřížek D 50 se síťkou a 104 ks větrací průchodky DN 50.		-21 000,00
<b>Výměna ocelové zárubně v cihelném zdivu, ZL č. 9 (§222 odst. 4 ZZVZ)</b> Vybourání 1 ks zárubně včetně likvidace suti, D+M 1 ks nové zárubně včetně zapravení.	4 008,99	
<b>9) Doplnění základových zemniců hromosvodu, ZL č. 10 (§222 odst. 6 ZZVZ)</b> Uzemnění hromosvodu kolem celé budovy pomocí základového zemního pásu FeZn 30x3,5mm v celkové délce 100 m včetně příslušných výkopů a následného zapravení terénu.	126 060,96	
<b>Vícepráce a méněpráce</b>	<b>654 223,28</b>	<b>-213 831,65</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>440 391,63</b>	

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené **v článku V. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku V. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

#### 1.1. Cena díla část A) – Zateplení

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	4 865 634,12	1 021 783,17	5 887 417,29
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo	440 391,63	92 482,24	532 873,87
<b>Celková cena díla dle Smlouvy o dílo včetně dodatku</b>	<b>5 306 025,75</b>	<b>1 114 265,41</b>	<b>6 420 291,16</b>

Celkem cena díla za část A) dle Smlouvy o dílo včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: šest milionů čtyři sta dvacet tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých šestnáct haléřů.

#### Cena díla část B) – Vzduchotechnika

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	1 446 575,03	303 780,76	1 750 355,79
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	0,00	0,00	0,00
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1</b>	<b>1 446 575,03</b>	<b>303 780,76</b>	<b>1 750 355,79</b>

Celkem cena díla za část B) dle Smlouvy o dílo včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jeden-milion-sedm-set-padesát-tisíc-tři-sta-padesát-pět-korun-českých-sedmdesát-devět-haléřů.

#### **Celková cena díla za část A) zateplení a část B) vzduchotechnika:**

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	6 312 209,15	1 325 563,92*	7 637 773,07*
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	440 391,63	92 482,24	532 873,87
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1</b>	<b>6 752 600,78</b>	<b>1 418 046,16</b>	<b>8 170 646,94</b>

\*Dodatkem č. 1 dochází k úpravě výše DPH vypočteného ve Smlouvě.


Celkem cena díla za část A) a B) dle Smlouvy o dílo včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: osm milionů sto sedmdesát tisíc šest set čtyřicet šest korun českých devadesát čtyři haléřů.

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/72/14/2019 ze dne 16. 9. 2019.

**Příloha č. 1) Položkový rozpočet**

V Olomouci dne: 27-09-2019  
Za Objednatele



**Mgr. Jiří Zemánek** /  
1. náměstek hejtmána

V Kojetíně dne: 27-09-2019  
Za Zhotovitele



**Michal Peterka, MBA**  
jednatel



## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	<b>511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení</b> <b>SoD VCP/MNP</b>	Rozpočet: 01_VCP Zrušení 1 ks radiátoru
----------------------	---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí - zedník ÚRS 2019 01 <i>otevření topného kanálu, zapravení topného kanálu, zapravení podlahy</i>	hod	4,00	298,00	1 192,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 192,00</b>
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				
2	734191981	Opravy armatur přírubových, zaslepení spoje do DN 25 ÚRS 2019 01	kus	2,00	137,00	274,00
3	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací - instalatér ÚRS 2019 01 <i>vypuštění a napuštění topného systému, odfezáni konzol pro radiátorové těleso, tlaková zkouška</i>	hod	5,50	391,00	2 150,50
<b>Celkem za</b>		<b>730 Ústřední vytápění</b>				<b>2 424,50</b>

**CELKEM**

**3 616,50**

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	<b>511 ZUŠ lší Krejčího, Olomouc -Výměna oken                  a zateplení                  SoD VCP/MNP</b>	Rozpočet: 02_MNP Zrušení oken a zazdění otvorů (Obj. A, 1.NP)
----------------------	---	--

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>					
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží SoD, rozpočet 01, pol.č.10 -((1,8+2,1*2)*3)*0,25	m2	-4,50	622,00	-2 799,00	
2	622252002	Montáž ostatních lšt zateplení SoD, rozpočet 01, pol.č.20 rohová:-17,4 s okapníčkou:-5,1 okenní lišta:-17,4	m	-39,90	43,00	-1 715,70	
3	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m SoD, rozpočet 01, pol.č.21 -(1,7+2,05*2)*3	m	-17,40	12,80	-219,24	
4	590514920	lišta s okapníčkou PVC UV 10/15, 2m SoD, rozpočet 01, pol.č.24 nadpraží:-1,7*3	m	-5,10	87,20	-444,72	
5	590515100	profil okenní LT plast - začíšťovací lišta SoD, rozpočet 01, pol.č.26 ostění, nadpraží:-1,7+2,05*2)*3	m	-17,40	22,20	-386,28	
6	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn SoD, rozpočet 01, pol.č.28 -((1,7+2,05*2)*3)*0,16	m2	-2,78	296,00	-824,06	
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>-6 389,00</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 61	t	-0,17	400,00	-69,32	
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-69,32</b>	
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					
8	764711115	Oplechování parapetu, lakovaný plech rs 330 mm SoD, rozpočet 01, pol.č. 63 -1,7*3	m	-5,10	349,00	-1 779,90	
9	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 66	%	-17,80	2,00	-35,60	
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>-1 815,50</b>	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
10	766621222	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do celostlných panelů a ocel ráh SoD, rozpočet 01, pol.č.71 -1,7*2,05*3	m2	-10,46	435,00	-4 547,93	
11	611439492	okno plastové 4křídlové OS/O/S/S s izol. trojsklem 170x205cm - P02 SoD, rozpočet 01, pol.č.73	kus	-2,00	16 230,00	-32 460,00	
12	611439493	okno plastové 4křídlové OS/O/S/S s izol. trojsklem 170x205cm - P03 SoD, rozpočet 01, pol.č.74	kus	-1,00	16 230,00	-16 230,00	
13	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - fólie SoD, rozpočet 01, pol.č.75 -(1,7+2,05)*2*3	m	-22,50	180,00	-4 050,00	
14	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm SoD, rozpočet 01, pol.č.83	kus	-3,00	442,00	-1 326,00	
15	611444010	parapet plastový vnitřní - komůrkový 22 x 2 x 100 SoD, rozpočet 01, pol.č.84 -1,8*3	m	-5,40	200,00	-1 080,00	
16	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m SoD, rozpočet 01, pol.č.85	%	-596,94	1,05	-626,79	
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-60 320,71</b>	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					

### Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	511 ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení SoD VCP/MNP	Rozpočet: 02_MNP Zrušení oken a zazdění otvorů (Obj. A, 1.NP)
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	030001000	Zařízení staveniště SoD, rozpočet 01, pol.č.95	%	-1,20	688,61	-826,33
18	070001000	Provozní vlivy SoD, rozpočet 01, pol.č.97	%	-0,30	688,61	-206,58
		<b>Celkem za VN Vedlejší náklady</b>				<b>-1 032,92</b>

CELKEM

-69 627,45



## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	<b>511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení</b>	<b>Rozpočet: 02a_VCP</b>
<b>Objekt :</b>	<b>SoD VCP/MNP</b>	<b>Zrušení oken a zazdění otvorů (Obj. A, 1.NP)</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310279842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> , ve zdi tl. do 300 mm ÚRS 2019 01 1,8*2,1*0,2*3	m3	2,27	5 090,00	11 544,12
				2,27		
2	342291131	Ukotvení příček plochými kolty, do konstrukce betonové ÚRS 2019 01 2,1*2*3	m	12,60	116,00	1 461,60
				12,60		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>13 005,72</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
3	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše sklovlák vtačením do tmetu, stěn ÚRS 2019 01 (1,8+0,15*2)*(2,1+0,15*2)*3	m2	15,12	206,00	3 114,72
				15,12		
4	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tl. do 3 mm ÚRS 2019 01 (1,8+0,15*2)*(2,1+0,15*2)*3	m2	15,12	119,00	1 799,28
				15,12		
5	612321121	Omítka vápenocem. vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tl. jádra do 10 mm, hladká, stěn ÚRS 2019 01 1,8*2,1*3	m2	11,34	206,00	2 336,04
				11,34		
6	612321191	Příplatek k cenám za každý další i započatých 5 mm tl. omítky přes 10 mm, stěn ÚRS 2019 01 (1,8*2,1*3)*2	m2	22,68	58,00	1 315,44
				22,68		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>8 565,48</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
7	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 160 mm SoD, rozpočet 01, pol.č. 12 1,7*2,05*3	m2	10,46	545,00	5 697,98
				10,46		
8	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70F 1000 x 500 x 160 mm SoD, rozpočet 01, pol.č. 13 Začátek provozního součtu 1,7*2,05*3 Konec provozního součtu 10,45*1,02	m2	10,66	305,00	3 252,55
				10,46		
				10,46		
				10,66		
9	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnější stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu SoD, rozpočet 01, pol.č. 18 1,7*2,05*3	m2	10,46	33,90	354,42
				10,46		
10	622321121	Omítka vápenocementová vnější ploch ručně jednovrstvá, tl. do 15 mm, hladká ÚRS 2019 01 1,8*2,1*3	m2	11,34	232,00	2 630,88
				11,34		
11	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 m včetně penetrace vnějších stěn SoD, rozpočet 01, pol.č. 28 1,7*2,05*3	m2	10,46	296,00	3 094,68
				10,46		
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>15 030,51</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
12	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 61	t	3,89	400,00	1 557,88

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení SoD VCP/MNP	Rozpočet: 02a_VCP Zrušení oken a zazdění otvorů (Obj. A, 1.NP)
----------------------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 557,88</b>
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
13	030001000	Zařízení staveniště SoD, rozpočet 01, pol.č.95	%	1,20	381,59	457,91
14	070001000	Provozní vlivy SoD, rozpočet 01, pol.č.97	%	0,30	381,59	114,48
	<b>Celkem za</b>	<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>572,39</b>

**CELKEM**

**38 731,98**

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 03_MNP
Objekt :	SoD VCP/MNP	Zrušení oken a zazdění otvorů (Obj. A, 2.NP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6</b>						
<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>						
1	612325302	Vápencementová štukové omítka ostění nebo nadpraží SoD, rozpočet 01, pol.č.10 -((1,8+2,1*2)*3)*0,25	m2	-4,50	622,00	-2 799,00
2	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení SoD, rozpočet 01, pol.č.20 rohová:-17,4 s okapničkou:-5,1 okenní lišta:-17,4	m	-39,90	43,00	-1 715,70
3	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m SoD, rozpočet 01, pol.č.21 -(1,7+2,05*2)*3	m	-17,40	12,60	-219,24
4	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2m SoD, rozpočet 01, pol.č.24 nadpraží:-1,7*3	m	-5,10	87,20	-444,72
5	590515100	profil okenní LT plast - začišťovací lišta SoD, rozpočet 01, pol.č.25 ostění, nadpraží:-((1,7+2,05*2)*3)	m	-17,40	22,20	-386,28
6	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn SoD, rozpočet 01, pol.č.28 -((1,7+2,05*2)*3)*0,16	m2	-2,78	296,00	-824,06
<b>Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>-6 389,00</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 61	t	-0,17	400,00	-69,32
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-69,32</b>
<b>Díl: 764</b>						
<b>Konstrukce klempířské</b>						
8	764711115	Oplechování parapetu, lakovaný plech rš 330 mm SoD, rozpočet 01, pol.č. 63 -1,7*3	m	-5,10	349,00	-1 779,90
9	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 66	%	-17,80	2,00	-35,60
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>-1 815,50</b>
<b>Díl: 766</b>						
<b>Konstrukce truhlářské</b>						
10	766621222	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do celostěn panelů a ocel rám SoD, rozpočet 01, pol.č.71 -1,7*2,05*3	m2	-10,46	435,00	-4 547,93
11	611439492	okno plastové 4křídlové OS/O/S/S s izol. trojsklem 170x205cm - P02 SoD, rozpočet 01, pol.č.73	kus	-2,00	16 230,00	-32 460,00
12	611439493	okno plastové 4křídlové OS/O/S/S s izol. trojsklem 170x205cm - P03 SoD, rozpočet 01, pol.č.74	kus	-1,00	16 230,00	-16 230,00
13	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - fólie SoD, rozpočet 01, pol.č.75 -((1,7+2,05)*2)*3	m	-22,50	180,00	-4 050,00
14	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm SoD, rozpočet 01, pol.č.83	kus	-3,00	442,00	-1 326,00
15	611444010	parapet plastový vnitřní - komůrkový 22 x 2 x 100	m	-5,40	200,00	-1 080,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iší Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 03_MNP
Objekt :	SoD VCP/MNP	Zrušení oken a zazdění otvorů (Obj. A, 2.NP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SoD, rozpočet 01, pol.č.84				
		-1,8*3		-5,40		
16	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-596,94	1,05	-626,79
		SoD, rozpočet 01, pol.č.85				
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-60 320,71</b>
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
17	030001000	Zařízení staveniště	%	-1,20	688,61	-826,33
		SoD, rozpočet 01, pol.č.95				
18	070001000	Provozní vlivy	%	-0,30	688,61	-206,58
		SoD, rozpočet 01, pol.č.97				
<b>Celkem za</b>		<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>-1 032,92</b>

**CELKEM**

**-69 627,45**

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 03a_VCP
Objekt :	SoD VCP/MNP	Zrušení oken a zazdění otvorů (Obj. A, 2.NP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	310279842	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> , ve zdi tl. do 300 mm ÚRS 2019 01 1,8*2,1*0,2*3	m3	2,27	5 090,00	11 544,12
2	342291131	Ukrojení přiček plochými kotvami, do konstrukce betonové ÚRS 2019 01 2,1*2*3	m	12,60	116,00	1 461,60
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>13 005,72</b>
<b>Díl: 61</b>						
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
3	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše sklovlák vtačením do tmelu, stěn ÚRS 2019 01 (1,8*0,15*2)*(2,1+0,15*2)*3	m2	15,12	206,00	3 114,72
4	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tl. do 3 mm ÚRS 2019 01 (1,8*0,15*2)*(2,1+0,15*2)*3	m2	15,12	119,00	1 799,28
5	612321121	Omítka vápenocem. vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tl. jádra do 10 mm, hladká, stěn ÚRS 2019 01 1,8*2,1*3	m2	11,34	206,00	2 336,04
6	612321191	Příplatek k cenám za každý další i započatých 5 mm tl. omítky přes 10 mm, stěn ÚRS 2019 01 (1,8*2,1*3)*2	m2	22,68	58,00	1 315,44
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>8 565,48</b>
<b>Díl: 62</b>						
<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
7	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl. do 160 mm SoD, rozpočet 01, pol.č. 12 1,7*2,05*3	m2	10,46	545,00	5 697,98
8	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70F 1000 x 500 x 160 mm SoD, rozpočet 01, pol.č. 13 Začátek provozního součtu 1,7*2,05*3 Konec provozního součtu 10,455*1,02	m2	10,66	305,00	3 252,55
9	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnější. stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu SoD, rozpočet 01, pol.č. 18 1,7*2,05*3	m2	10,46	33,90	354,42
10	622321121	Omítka vápenocementová vnější ploch ručně jednovrstvá, tl. do 15 mm, hladká ÚRS 2019 01 1,8*2,1*3	m2	11,34	232,00	2 630,88
11	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 m včetně penetrace vnějších stěn SoD, rozpočet 01, pol.č. 28 1,7*2,05*3	m2	10,46	296,00	3 094,68
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>15 030,51</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
12	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 61	t	3,89	400,00	1 557,88

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení SoD VCP/MNP	Rozpočet: 03a_VCP Zrušení oken a zazdění otvorů (Obj. A, 2.NP)
----------------------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 557,88</b>
	<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
13	030001000	Zařízení staveniště SoD, rozpočet 01, pol.č.95	%	1,20	381,59	457,91
14	070001000	Provozní vlivy SoD, rozpočet 01, pol.č.97	%	0,30	381,59	114,48
	<b>Celkem za</b>	<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>572,39</b>
<b>CELKEM</b>						<b>38 731,98</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 04_MNP Zrušení okna, změna dveří na okno (Obj. B, 1.NP)
Objekt :	SoD VCP/MNP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6</b>						
<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>						
1	612325302	Vápenocementová štukové omítka ostění nebo nadpraží SoD, rozpočet 01, pol.č.10 -(((1,8+2,1*2)*1)*0,25 -((0,85+2,1*2)*1)*0,25	m2	-2,76	622,00	-1 718,28
2	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení SoD, rozpočet 01, pol.č.20 rohová:-10,06 s okapničkou:-1,7 okenní lišta:-10,91	m	-22,67	43,00	-974,81
3	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m SoD, rozpočet 01, pol.č.21 -((1,7+2,05*2)*1 -(2,13*2)	m	-10,06	12,60	-126,76
4	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2m SoD, rozpočet 01, pol.č.24 nadpraží:-1,7	m	-1,70	87,20	-148,24
5	590515100	profil okenní LT plast - začíšťovací lišta SoD, rozpočet 01, pol.č.26 ostění, nadpraží:-((1,7+2,05*2)*1 -(0,85+2,13*2)	m	-10,91	22,20	-242,20
6	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn SoD, rozpočet 01, pol.č.28 -((1,7+2,05*2)*1)*0,16 -(0,85+1,93*2)*0,16	m2	-1,68	296,00	-497,75
<b>Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>-3 708,04</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 61	t	-0,11	400,00	-42,16
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-42,16</b>
<b>Díl: 764</b>						
<b>Konstrukce klempířské</b>						
8	764711115	Oplechování parapetu, lakovaný plech rš 330 mm SoD, rozpočet 01, pol.č. 63 -1,7	m	-1,70	349,00	-593,30
9	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 66	%	-5,93	2,00	-11,87
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>-605,17</b>
<b>Díl: 766</b>						
<b>Konstrukce truhlářské</b>						
10	766621222	Montáž oken zdvojených otevřených výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do celostěn panelů a ocel ráh SoD, rozpočet 01, pol.č.71 -1,7*2,05*1	m2	-3,49	435,00	-1 515,98
11	611439493	okno plastové 4křídlové OS/O/S/S s izol. trojsklem 170x205cm - P03 SoD, rozpočet 01, pol.č.74	kus	-1,00	16 230,00	-16 230,00
12	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - fólie SoD, rozpočet 01, pol.č.75 -((1,7+2,05)*2)*1 -(0,85*2,13*2)	m	-11,12	180,00	-2 001,78
13	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlov. bez nadsvětlíků do zdíva	kus	-1,00	1 385,00	-1 385,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iší Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet 04_MNP Zrušení okna, změna dveří na okno (Obj. B, 1.NP)
Objekt :	SoD VCP/MNP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SoD, rozpočet 01, pol.č. 76				
14	6114411653	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé do otvoru 85x213cm - P07	kus	-1,00	25 990,00	-25 990,00
		SoD, rozpočet 01, pol.č. 78				
15	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	-1,00	442,00	-442,00
		SoD, rozpočet 01, pol.č.83				
16	611444010	parapet plastový vnitřní - komůrkový 22 x 2 x 100	m	-1,80	200,00	-360,00
		SoD, rozpočet 01, pol.č.84				
		-1,8*1		-1,80		
17	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-479,25	1,05	-503,21
		SoD, rozpočet 01, pol.č.85				
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-48 427,96</b>
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
18	030001000	Zařízení staveniště	%	-1,20	528,95	-634,74
		SoD, rozpočet 01, pol.č.95				
19	070001000	Provozní vlivy	%	-0,30	528,95	-158,69
		SoD, rozpočet 01, pol.č.97				
<b>Celkem za</b>		<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>-793,43</b>

**CELKEM**

**-53 576,75**



## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iší Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 04a_VCP
Objekt :	SoD VCP/MPN	Zrušení okna, změna dveří na okno (Obj. B, 1.NP)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	310279842	Zazdívká otvorů ve zdívu nadzákladovém plochy přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> , ve zdi tl. do 300 mm ÚRS 2019 01 zrušení okna:1,8*2,1*0,2 změna dveří za okno:0,85*0,72*0,2	m3	0,88	5 090,00	4 471,06
					0,76	
					0,12	
2	342291131	Ukotvení přibek plochými kotvami, do konstrukce betonové ÚRS 2019 01 zrušení okna:2,1*2 změna dveří za okno:0,72*2	m	5,64	116,00	654,24
					4,20	
					1,44	
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>5 125,30</b>
<b>Díl: 61</b>						
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
3	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše sklovlák vtačením do tmelu, stěn ÚRS 2019 01 zrušení okna:(1,8+0,15*2)*(2,1*0,15*2) změna dveří za okno:(0,85+0,15*2)*0,72	m <sup>2</sup>	2,15	206,00	443,11
					1,32	
					0,83	
4	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tl. do 3 mm ÚRS 2019 01 zrušení okna:(1,8+0,15*2)*(2,1*0,15*2) změna dveří za okno:(0,85+0,15*2)*0,72	m <sup>2</sup>	2,15	119,00	255,97
					1,32	
					0,83	
5	612321121	Omlítka vápencem, vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tl. jádra do 10 mm, hladká, stěn ÚRS 2019 01 zrušení okna:1,8*2,1 změna dveří za okno:0,85*0,72	m <sup>2</sup>	4,39	206,00	904,75
					3,78	
					0,61	
6	612321191	Příplatek k cenám za každý další i započatých 5 mm tl. omlítky přes 10 mm, stěn ÚRS 2019 01 zrušení okna:1,8*2,1 změna dveří za okno:0,85*0,72	m <sup>2</sup>	4,39	58,00	254,74
					3,78	
					0,61	
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>1 858,56</b>
<b>Díl: 62</b>						
<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
7	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn za polystyrénových desek tl. do 160 mm SoD, rozpočet 01, pol.č. 12 zrušení okna:1,7*2,05 změna dveří za okno:0,85*2,13 -1,6*1,9	m <sup>2</sup>	2,26	545,00	1 229,25
					3,49	
					1,81	
					-3,04	
8	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70F 1000 x 500 x 160 mm SoD, rozpočet 01, pol.č. 13 Začátek provozního součtu zrušení okna:1,7*2,05 změna dveří za okno:0,85*2,13 -1,6*1,9 Řezsoučet Konec provozního součtu 2,2555*1,02	m <sup>2</sup>	2,30	305,00	701,68
					3,49	
					1,81	
					-3,04	
					2,26	
					2,30	
9	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnější, stěn za použití tepelněizolačních zátek za polystyrenu SoD, rozpočet 01, pol.č. 18 zrušení okna:1,7*2,05 změna dveří za okno:0,85*2,13	m <sup>2</sup>	2,26	33,90	76,46
					3,49	
					1,81	

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iší Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 04a_VCP
Objekt :	SoD VCP/MNP	Zrušení okna, změna dveří na okno (Obj. B, 1.NP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,6*1,9			-3,04	
10	622321121	Omlítka vápenocementová vnější ploch ručně jednovrstvá, tl. do 15 mm, hladká ÚRS 2019 01 zrušení okna:1,8*2,1 změna dveří za okno:0,85*0,72	m2	4,39	232,00	1 018,94
					3,78	
					0,61	
11	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omlítka tl. 2,0 m včetně penetrace vnějších stěn SoD, rozpočet 01, pol.č. 28 zrušení okna:1,7*2,05 změna dveří za okno:0,85*2,13 -1,6*1,9	m2	2,26	296,00	667,63
					3,49	
					1,81	
					-3,04	
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>3 693,96</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
12	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm ÚRS 2019 01 1,6*0,2	m2	0,32	260,00	83,20
					0,32	
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>83,20</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
13	962032240	Bourání zdíva z cihel pálených na MC do 1m3 ÚRS 2019 01 změna dveří za okno:(1,6-0,85)*1,9*0,2	m3	0,29	1 370,00	390,45
					0,29	
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>390,45</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zdně výšky do 24 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 61	t	1,46	400,00	583,88
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>583,88</b>
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						
15	764711115	Oplechování parapetu, lakovaný plech rš 330 mm SoD, rozpočet 01, pol.č. 63	m	1,60	349,00	558,40
16	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 66	%	5,58	2,00	11,17
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>569,57</b>
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
17	766621222	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do celostěn panelů a ocel ráh SoD, rozpočet 01, pol.č.71 1,6*1,9	m2	3,04	435,00	1 322,40
					3,04	
18	611-01	okno plastové 4křídlové OS/O/S/S s izol. trojsklem 160 x 190 cm Vlastní	kus	1,00	14 700,00	14 700,00
19	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - fólie SoD, rozpočet 01, pol.č.75 (1,6+1,9)*2	m	7,00	180,00	1 260,00
					7,00	
20	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm SoD, rozpočet 01, pol.č.83	kus	1,00	442,00	442,00
21	611444010	parapet plastový vnitřní - komůrkový 22 x 2 x 100 SoD, rozpočet 01, pol.č.84	m	1,60	200,00	320,00
22	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m SoD, rozpočet 01, pol.č.85	%	180,44	1,05	189,47
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>18 233,87</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iší Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 04a_VCP
Objekt :	SoD VCP/MNP	Zrušení okna, změna dveří na okno (Obj. B, 1.NP)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace SoD, rozpočet 01, pol.č. 57	t	0,56	249,50	138,65
24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením SoD, rozpočet 01, pol.č. 58	t	0,56	188,50	104,75
25	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km SoD, rozpočet 01, pol.č. 59	t	7,78	15,10	117,47
26	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) SoD, rozpočet 01, pol.č. 61	t	0,56	350,00	194,50
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>555,37</b>
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
27	030001000	Zařízení staveniště SoD, rozpočet 01, pol.č.95	%	1,20	310,94	373,13
28	070001000	Provozní vlivy SoD, rozpočet 01, pol.č.97	%	0,30	310,94	93,28
<b>Celkem za VN Vedlejší náklady</b>						<b>466,41</b>
<b>CELKEM</b>						<b>31 560,56</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iší Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 05_VCP
Objekt :	SoD VCP/MNP	Dilatace KZS na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
1	622252002	Montáž ostatních listů zateplení SoD, rozpočet 01, pol.č.20	m	22,60	43,00	971,80
		pavilon A:7,32*2		14,64		
		pavilon B:(3,28+0,7)*(3+1+1)		19,90		
		-3,98*3		-11,94		
2	59051500	profil dilatační stěnový ÚRS 2019 01	m	24,00	188,00	4 512,00
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>5 483,80</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
3	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 61	t	0,02	400,00	7,08
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7,08</b>
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						
4	030001000	Zařízení staveniště SoD, rozpočet 01, pol.č.95	%	1,20	54,91	65,89
5	070001000	Provozní vlivy SoD, rozpočet 01, pol.č.97	%	0,30	54,91	16,47
<b>Celkem za VN Vedlejší náklady</b>						<b>82,36</b>

**CELKEM**

**5 573,24**

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 06_VCP Hydroizolace vnějšího soklu - pavilon A, B
Objekt :	SoD VCP/MNP	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6</b>						
1	622331121	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b> Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně ÚRS 2019 01	m2	24,65	311,00	7 665,31
		Pavilon A:13,7*0,25		3,43		
		20,92*0,25+5,15*0,55*0,5		6,65		
		8,62*0,8		6,90		
		Mezisoučet		16,97		
		Pavilon B:4,25*0,2		0,85		
		20,9*0,2+10,6*0,5*0,5		6,83		
		Mezisoučet		7,68		
2	631311114	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšen nároků na prostředí tl přes 50 do 80 mm, tř.C16/20 ÚRS 2019 01	m3	1,87	3 450,00	6 454,61
		Pavilon A:((13,7+0,6*2)+(20,9-17,6)+8,62)*0,6*0,06		0,97		
		Pavilon B:(4,25+20,9)*0,6*0,06		0,91		
3	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách ÚRS 2019 01	m3	1,25	4 240,00	5 281,34
		terasa:				
		Pavilon A :17,6*0,6*0,06		0,63		
		Pavilon B:17,0*0,6*0,06		0,61		
<b>Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>19 401,26</b>
<b>Díl: 99</b>						
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m SoD, rozpočet 01, pol.č. 61	t	8,11	400,00	3 244,80
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 244,80</b>
<b>Díl: 711</b>						
5	711111001	<b>Izolace proti vodě</b> Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena ÚRS 2019 01	m2	41,74	9,38	391,54
		Pavilon A:((13,7+0,6*2)+20,9+8,62)*0,6		26,65		
		Pavilon B:(4,25+20,9)*0,6		15,09		
6	111631510	Lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg ÚRS 2019 01	t	0,01	53 300,00	666,25
		41,742*0,3/1000		0,01		
7	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisté za studena nátěrem penetračním ÚRS 2019 01	m2	24,65	20,50	505,27
		Pavilon A:13,7*0,25		3,43		
		20,92*0,25+5,15*0,55*0,5		6,65		
		8,62*0,8		6,90		
		Mezisoučet		16,97		
		Pavilon B:4,25*0,2		0,85		
		20,9*0,2+10,6*0,5*0,5		6,83		
		Mezisoučet		7,68		
8	111631510	Lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg ÚRS 2019 01	t	0,01	53 300,00	458,38
		24,6472*0,35/1000		0,01		
9	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP ÚRS 2019 01	m2	41,74	94,30	3 936,27
		Pavilon A:((13,7+0,6*2)+20,9+8,62)*0,6		26,65		
		Pavilon B:(4,25+20,9)*0,6		15,09		

## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 06_VCP Hydroizolace vnějšího soklu - pavilon A, B
<b>Objekt :</b>	SoD VCP/MNP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	62833158	Pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skl.tkaniny, s posypem ÚRS 2019 01 41,742*1,15	m2	48,00	133,00	6 384,44
11	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP ÚRS 2019 01 Pavilon A:13,7*0,25 20,92*0,25+5,15*0,55*0,5 8,62*0,8 Mezisoučet Pavilon B:4,25*0,2 20,9*0,2+10,6*0,5*0,5 Mezisoučet	m2	24,65	94,30	2 324,24
					3,43	
					6,65	
					6,90	
					16,97	
					0,85	
					6,83	
					7,68	
12	62833158	Pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skl.tkaniny, s posypem ÚRS 2019 01 24,6472*1,2	m2	29,58	133,00	3 933,69
13	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m ÚRS 2019 01	%	166,00	3,05	567,30
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>19 167,38</b>
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
14	030001000	Zařízení staveniště SoD, rozpočet 01, pol.č.95	%	1,20	418,13	501,76
15	070001000	Provozní vlivy SoD, rozpočet 01, pol.č.97	%	0,30	418,13	125,44
<b>Celkem za</b>		<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>627,20</b>

**CELKEM**

**42 440,63**

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	<b>511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc - sanace</b> objektu SoD VCP/MNP	Rozpočet: 07_VCP Malby - pavilon A a B
----------------------	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>						
1	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí, stropů rovných ÚRS 2019 01	m2	72,68	151,00	10 974,28
Začátek provozního součtu						
m.č. A.01:31,9						
m.č. B.01:22,34						
m.č. A.02, B.02:(1,5*1,35)*2						
m.č. A.03:1,5*1,3						
m.č. B.03:1,5*1,3						
m.č. A.04:1,5*1,0						
m.č. B.04:1,5*1,0						
m.č. A.05, B.06:(1,2*2,75)*2						
m.č. A.06, B.05:(1,2*1,0)*2						
m.č. A.07, B.07:(2,3*5,5)*2						
m.č. A.08:2,3*5,5						
m.č. A.09, B.08:(2,5*1,9)*2						
m.č. A.10, B.09:(1,9*6,7)*2						
m.č. B.10:2,2*1,9						
m.č. A.11:1,2*5,0						
m.č. B.11:2,2*3,34						
m.č. A.12:2,5*1,6						
m.č. A.13, A.14:5,0*0,9						
m.č. A.15, B.12:(2,39*1,44)*2						
m.č. A.16, B.13:(2,39*3,9)*2						
m.č. B.14:2,0*5,5						
m.č. B.15:5,0*5,5						
m.č. A.17:2,0*5,5						
m.č. B.17:5,4*2,6						
m.č. A.18:5,0*8,0						
m.č. B.18:5,4*2,6						
m.č. A.19, B.19:4,3*5,4+55,22						
m.č. A.20:3,5*2,5						
m.č. B.20:4,8*2,6						
m.č. A.21:3,0*2,0						
m.č. B.21:4,8*2,8						
m.č. A.22:6,0*3,8						
m.č. B.22:3,0*5,3						
m.č. A.23:3,8*1,2						
m.č. B.23:2,3*5,5						
0						
2.NP, pavilon A shodně s						
1.NP:31,9+2,05+1,95+1,5+3,3+1,2+12,65+12,65+4,75+12,73+6,0+4,0						
+4,5+3,44						
9,32+11,0+40,0+39,22+6,0+22,8+4,56						
Mezisosčet						
Konec provozního součtu						
10% z celkové plochy:726,7732*0,1						
72,68						
2	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn ÚRS 2019 01	m2	314,26	119,00	37 396,64
Začátek provozního součtu						
m.č. A.01:(9,0+6,0)*2*6,0						
180,00						

## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc - sanace	<b>Rozpočet: 07_VCP</b>
<b>Objekt :</b>	objektu SoD VCP/MNP	Malby - pavilon A a B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. B.01:(2,0+5,0+7,3+1,9+5,4+3,0)*3		73,80		
		m.č. A.02, B.02:((1,5+1,35)*2*(3,0-1,5))*2		17,10		
		m.č. A.03:(1,5+1,3)*2*(3,0-1,5)		8,40		
		m.č. B.03:(1,5+1,3)*2*3,0		16,80		
		m.č. A.04:(1,5+1,0)*2*(3,0-2,0)		5,00		
		m.č. B.04:(1,5+1,0)*2*3,0		15,00		
		m.č. A.05, B.06:((1,2+2,75)*2*3,0)*2		47,40		
		m.č. A.06, B.05:((2,8+2,5+1,2+1,0+1,6+1,5)*3,0)*2		63,60		
		m.č. A.07, B.07:((2,3+5,5)*2*3,0)*2		93,60		
		m.č. A.08:(2,3*2+5,5)*3,0		30,30		
		m.č. A.09, B.08:((2,5+1,9)*2*3,0)*2		52,80		
		m.č. A.10, B.09:((1,9+6,7)*2*3,0)*2		103,20		
		m.č. B.10:(2,2+1,9)*2*(3,0-1,5)		12,30		
		m.č. A.11:(1,2+5,0)*2*1,0		12,40		
		m.č. B.11:(2,2+3,34+1,5+0,9)*2*(3,0-1,5)		23,82		
		m.č. A.12:(2,5+1,6)*2*1,0		8,20		
		m.č. A.13, A.14:(5,0*2+0,9*6)*1,0		15,40		
		m.č. A.15, B.12:((2,39+1,44)*2*(3,0-1,5))*2		22,98		
		m.č. A.16, B.13:((2,39*2+3,9*2+1,2*4+2,9*2)*(3,0-1,5))*2		69,54		
		m.č. B.14:(2,0+5,5)*2*3,0		45,00		
		m.č. B.15:(5,0+5,5)*2*3,0		63,00		
		m.č. A.17:(2,0*2+5,5)*3,0		28,50		
		m.č. B.17:(5,4+2,6)*2*3,0		48,00		
		m.č. A.18:(5,0+1,9)*2*3,0		41,40		
		m.č. B.18:(5,4+2,6)*2*3,0		48,00		
		m.č. A.19, B.19:(4,3+5,4)*2*3,0*2		116,40		
		m.č. A.20:(3,5+2,5)*2*3,0		36,00		
		m.č. B.20:(4,8+2,6)*2*3,0		44,40		
		m.č. A.21:(3,0+2,0)*2*3,0		30,00		
		m.č. B.21:(4,8+2,8)*2*3,0		45,60		
		m.č. A.22:(6,0+3,8)*2*3,0		58,80		
		m.č. B.22:(3,0+5,3)*2*3,0		49,80		
		m.č. A.23:(3,8+1,2)*2*3,0		30,00		
		m.č. B.23:(2,3+5,5)*2*3,0		46,80		
		0				
		2.NP, pavilon A shodné s				
		1.NP:10,575+10,35+6,5+37,2+27,0+59,45+42,95+12,2+18,4+19,9+14,93+44,09+39,5+81,4		424,45		
		58,2+55,22+44,75+36,0+81,6+34,56+106,0+31,15+64,33+(7,0+7,0+7,0)*3+6,0*3,0*3		628,81		
		stropy 2.NP-235,52		-235,52		
		0				
		barvy:				
		m.č. A.08:6,0*3,0		18,00		
		m.č. A.17:6,0*3,0		18,00		
		m.č. A.18:6,0*3,0+6,0*3,0		36,00		
		učebna 6,5*3,0		19,50		
		Mezisoučet		0		
		Konec provozního součtu		2 512,58		
		10% z celkové plochy:2512,575*0,1		251,26		
		0				
		černá:(7,0+7,0+7,0)*3,0		63,00		
3	612131121	Penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	63,00	53,00	3 339,00



## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	<b>511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc - sanace objektu</b>	<b>Rozpočet: 07_VCP</b>
<b>Objekt :</b>	<b>SoD VCP/MNP</b>	<b>Malby - pavilon A a B</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ÚRS 2019 01				
		černá:(7,0+7,0+7,0)*3,0		63,00		
4	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním vč. odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	755,76	18,50	13 981,56
		ÚRS 2019 01				
		Pavilon A:				
		1.NP +				
		2.NP:(22,34+1,75+1,69+1,42+5,92+3,34+12,8+5,6+14,26+4,4+7,16+3,22)*2		167,80		
		(8,37+11,71+28,21+10,4+14,61+14,56+24,72+12,27+13,75+16,62+12,8)*2		336,04		
		Mezisoučet		503,84		
		Pavilon				
		B:22,34+1,75+1,69+1,42+5,92+3,34+12,8+5,6+14,26+4,4+7,16+3,22		83,90		
		8,37+11,71+28,21+10,4+14,61+14,56+24,72+12,27+13,75+16,62+12,8		168,02		
		Mezisoučet		251,92		
5	952091111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	262,50	65,00	17 062,70
		SoD, rozpočet 01, pol.č. 25				
		755,76		755,76		
		odpočet plochy z rozpočtu SoD:-338,217		-338,22		
		-155,04		-155,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>82 754,17</b>
	<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
6	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,16	400,00	464,32
		SoD, rozpočet 01, pol.č.41				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>464,32</b>
	<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>				
7	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 310,75	4,69	15 527,41
		ÚRS 2019 01				
		m.č. A.01:(9,0+6,0)*2*6,0+31,9		211,90		
		m.č. B.01:(2,0+5,0+7,3+1,9+5,4+3,0)*3+22,34		96,14		
		m.č. A.02, B.02:((1,5+1,35)*2*(3,0-1,5)+1,5*1,35)*2		21,15		
		m.č. A.03:(1,5+1,3)*2*(3,0-1,5)+1,5*1,3		10,35		
		m.č. B.03:(1,5+1,3)*2*3,0+1,5*1,3		18,75		
		m.č. A.04:(1,5+1,0)*2*(3,0-2,0)+1,5*1,0		6,50		
		m.č. B.04:(1,5+1,0)*2*3,0+1,5*1,0		16,50		
		m.č. A.05, B.06:((1,2+2,75)*2*3,0+1,2*2,75)*2		54,00		
		m.č. A.06, B.05:((2,8+2,5+1,2+1,0+1,6+1,5)*3,0+2,8*1,5+1,2*1,0)*2		74,40		
		m.č. A.07, B.07:((2,3+5,5)*2*3,0+2,3*5,5)*2		118,90		
		m.č. A.08:(2,3*2+5,5)*3,0+2,3*5,5		42,95		
		m.č. A.09, B.08:((2,5+1,9)*2*3,0+2,5*1,9)*2		62,30		
		m.č. A.10, B.09:((1,9+6,7)*2*3,0+1,9*6,7)*2		128,68		
		m.č. B.10:(2,2+1,9)*2*(3,0-1,5)+2,2*1,9		16,48		
		m.č. A.11:(1,2+5,0)*2*1,0+1,2*5,0		18,40		
		m.č. B.11:(2,2+3,34+1,5+0,9)*2*(3,0-1,5)+2,2*3,34		31,17		
		m.č. A.12:(2,5+1,6)*2*1,0+2,5*1,6		12,20		
		m.č. A.13, A.14:(5,0*2+0,9*6)*1,0+5,0*0,9		19,90		
		m.č. A.15, B.12:((2,39+1,44)*2*(3,0-1,5)+2,39*1,44)*2		29,86		
		m.č. A.16, B.13:((2,39*2+3,9*2+1,2*4+2,9*2)*(3,0-1,5)+2,39*3,9)*2		88,18		

## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc - sanace objektu	<b>Rozpočet:</b> 07_VCP
<b>Objekt :</b>	SoD VCP/MNP	Malby - pavilon A a B

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. B.14:(2,0+5,5)*2*3,0+2,0*5,5		56,00		
		m.č. B.15:(5,0+5,5)*2*3,0+5,0*5,5		90,50		
		m.č. A.17:(2,0*2+5,5)*3,0+2,0*5,5		39,50		
		m.č. B.17:(5,4+2,6)*2*3,0+5,4*2,6		62,04		
		m.č. A.18:(5,0+1,9)*2*3,0+5,0*8,0		81,40		
		m.č. B.18:(5,4+2,6)*2*3,0+5,4*2,6		62,04		
		m.č. A.19. B.19:(4,3+5,4)*2*3,0*2+4,3*5,4+55,22		194,84		
		m.č. A.20:(3,5+2,5)*2*3,0+3,5*2,5		44,75		
		m.č. B.20:(4,8+2,6)*2*3,0+4,8*2,6		56,88		
		m.č. A.21:(3,0+2,0)*2*3,0+3,0*2,0		36,00		
		m.č. B.21:(4,8+2,6)*2*3,0+4,8*2,8		59,04		
		m.č. A.22:(6,0+3,8)*2*3,0+6,0*3,8		81,60		
		m.č. B.22:(3,0+5,3)*2*3,0+3,0*5,3		65,70		
		m.č. A.23:(3,8+1,2)*2*3,0+3,8*1,2		34,56		
		m.č. B.23:(2,3+5,5)*2*3,0+2,3*5,5		59,45		
		0				
		2.NP, pavilon A shodné s				
		1.NP:10,575+10,35+6,5*37,2+27,0+59,45+42,95+12,2+18,4+19,9+14,93+44,09+39,5+81,4		424,45		
		58,2+55,22+44,75+36,0+81,6+34,56+106,0+31,15+64,33+(7,0+7,0)*3+6,0*3,0*3		628,81		
		Mezisoučet		3 156,25		
		barvy:				
		m.č. A.08:6,0*3,0		18,00		
		m.č. A.17:6,0*3,0		18,00		
		m.č. A.18:6,0*3,0+6,0*3,0		36,00		
		učebna:6,5*3,0		19,50		
		Mezisoučet		91,50		
		černá:(7,0+7,0)*7,0*3,0		63,00		
		Mezisoučet		63,00		
8	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	63,00	29,00	1 827,00
		ÚRS 2019 01				
		černá:(7,0+7,0)*7,0*3,0		63,00		
9	784181121	Hlubková jednorázobná penetrace podkladu v místostech výšky do 3,80 m	m2	3 310,75	17,20	56 944,87
		SoD, sanace, rozpočet 01, stavební, pol.č. 82				
		m.č. A.01:(9,0+6,0)*2*8,0+31,9		211,90		
		m.č. B.01:(2,0+5,0+7,3+1,9+5,4+3,0)*3+22,34		96,14		
		m.č. A.02. B.02:(1,5+1,35)*2*(3,0-1,5)+1,5*1,35)*2		21,16		
		m.č. A.03:(1,5+1,3)*2*(3,0-1,5)+1,5*1,3		10,35		
		m.č. B.03:(1,5+1,3)*2*3,0+1,5*1,3		18,75		
		m.č. A.04:(1,5+1,0)*2*(3,0-2,0)+1,5*1,0		6,50		
		m.č. B.04:(1,5+1,0)*2*3,0+1,5*1,0		16,50		
		m.č. A.05. B.06:((1,2+2,75)*2*3,0+1,2*2,75)*2		54,00		
		m.č. A.06. B.05:((2,8+2,5+1,2+1,0+1,6+1,5)*3,0+2,8*1,5+1,2*1,0)*2		74,40		
		m.č. A.07. B.07:((2,3+5,5)*2*3,0+2,3*5,5)*2		118,90		
		m.č. A.08:(2,3*2+5,5)*3,0+2,3*5,5		42,95		
		m.č. A.09. B.08:((2,5+1,9)*2*3,0+2,5*1,9)*2		62,30		
		m.č. A.10. B.09:((1,9+6,7)*2*3,0+1,9*6,7)*2		128,66		
		m.č. B.10:(2,2+1,9)*2*(3,0-1,5)+2,2*1,9		16,48		
		m.č. A.11:(1,2+5,0)*2*1,0+1,2*5,0		18,40		
		m.č. B.11:(2,2+3,34+1,5+0,9)*2*(3,0-1,5)+2,2*3,34		31,17		
		m.č. A.12:(2,5+1,6)*2*1,0+2,5*1,6		12,20		

## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	511 ZUS Iší Krejčího, Olomouc - sanace	<b>Rozpočet:</b> 07_VCP
<b>Objekt :</b>	objektu SoD VCP/MMNP	Malby - pavilon A a B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. A.13, A.14:(5,0*2+0,9*6)*1,0+5,0*0,9		19,90		
		m.č. A.15, B.12:((2,39+1,44)*2*(3,0-1,5))+2,39*1,44)*2		29,86		
		m.č. A.16, B.13:((2,39*2+3,9*2+1,2*4+2,9*2)*(3,0-1,5)+2,39*3,9)*2		88,18		
		m.č. B.14:(2,0+5,5)*2*3,0+2,0*5,5		56,00		
		m.č. B.15:(5,0+5,5)*2*3,0+5,0*5,5		90,50		
		m.č. A.17:(2,0*2+5,5)*3,0+2,0*5,5		39,50		
		m.č. B.17:(5,4+2,6)*2*3,0+5,4*2,6		62,04		
		m.č. A.18:(5,0+1,9)*2*3,0+5,0*8,0		81,40		
		m.č. B.18:(5,4+2,6)*2*3,0+5,4*2,6		62,04		
		m.č. A.19, B.19:(4,3+5,4)*2*3,0*2+4,3*5,4+65,22		194,84		
		m.č. A.20:(3,5+2,5)*2*3,0+3,5*2,5		44,75		
		m.č. B.20:(4,8+2,6)*2*3,0+4,8*2,6		56,88		
		m.č. A.21:(3,0+2,0)*2*3,0+3,0*2,0		36,00		
		m.č. B.21:(4,8+2,6)*2*3,0+4,8*2,6		59,04		
		m.č. A.22:(6,0+3,8)*2*3,0+6,0*3,8		81,60		
		m.č. B.22:(3,0+5,3)*2*3,0+3,0*5,3		65,70		
		m.č. A.23:(3,8+1,2)*2*3,0+3,8*1,2		34,56		
		m.č. B.23:(2,3+5,5)*2*3,0+2,3*5,5		59,45		
		0				
		2.NP, pavilon A shodně s				
		1.NP:10,575+10,35+6,5+37,2+27,0+59,45+42,95+12,2+18,4+19,9+14,93+44,09+39,5+81,4		424,45		
		58,2+55,22+44,75+36,0+81,6+34,56+106,0+31,15+64,33+(7,0+7,0+7,0)*3+6,0*3,0*3		628,81		
		Mezisoučet		3 156,25		
		barvy:				
		m.č. A.08:6,0*3,0		18,00		
		m.č. A.17:6,0*3,0		18,00		
		m.č. A.18:6,0*3,0+6,0*3,0		36,00		
		učebna:6,5*3,0		19,50		
		Mezisoučet		91,50		
		černá:(7,0+7,0+7,0)*3,0		63,00		
		Mezisoučet		63,00		
10	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m SoD, sanace, rozpočet 01, stavební, pol.č. 83	m2	3 310,75	57,50	190 368,02
		m.č. A.01:(9,0+6,0)*2*6,0+31,9		211,90		
		m.č. B.01:(2,0+5,0+7,3+1,9+5,4+3,0)*3+22,34		96,14		
		m.č. A.02, B.02:((1,5+1,35)*2*(3,0-1,5)+1,5*1,35)*2		21,15		
		m.č. A.03:(1,5+1,3)*2*(3,0-1,5)+1,5*1,3		10,35		
		m.č. B.03:(1,5+1,3)*2*3,0+1,5*1,3		18,75		
		m.č. A.04:(1,5+1,0)*2*(3,0-2,0)+1,5*1,0		6,50		
		m.č. B.04:(1,5+1,0)*2*3,0+1,5*1,0		18,50		
		m.č. A.05, B.06:((1,2+2,75)*2*3,0+1,2*2,75)*2		54,00		
		m.č. A.06, B.05:((2,8+2,5+1,2+1,0+1,6+1,5)*3,0+2,8*1,5+1,2*1,0)*2		74,40		
		m.č. A.07, B.07:((2,3+5,5)*2*3,0+2,3*5,5)*2		118,90		
		m.č. A.08:(2,3*2+5,5)*3,0+2,3*5,5		42,95		
		m.č. A.09, B.08:((2,5+1,9)*2*3,0+2,5*1,9)*2		62,30		
		m.č. A.10, B.09:((1,9+6,7)*2*3,0+1,9*6,7)*2		128,66		
		m.č. B.10:(2,2+1,9)*2*(3,0-1,5)+2,2*1,9		16,48		
		m.č. A.11:(1,2+5,0)*2*1,0+1,2*5,0		18,40		
		m.č. B.11:(2,2+3,34+1,5+0,9)*2*(3,0-1,5)+2,2*3,34		31,17		

## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc - sanace	<b>Rozpočet: 07_VCP</b>
<b>Objekt :</b>	objektu SoD VCP/MNP	Malby - pavilon A a B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. A.12:(2,5+1,6)*2*1,0+2,5*1,6		12,20		
		m.č. A.13, A.14:(5,0*2+0,9*6)*1,0+5,0*0,9		19,90		
		m.č. A.15, B.12:((2,39+1,44)*2*(3,0-1,5))+2,39*1,44)*2		29,86		
		m.č. A.16, B.13:((2,39*2+3,9*2+1,2*4+2,9*2)*(3,0-1,5)+2,39*3,9)*2		88,18		
		m.č. B.14:(2,0+5,5)*2*3,0+2,0*5,5		56,00		
		m.č. B.15:(5,0+5,5)*2*3,0+5,0*5,5		90,50		
		m.č. A.17:(2,0*2+5,5)*3,0+2,0*5,5		39,50		
		m.č. B.17:(5,4+2,6)*2*3,0+5,4*2,6		62,04		
		m.č. A.18:(5,0+1,9)*2*3,0+5,0*6,0		81,40		
		m.č. B.18:(5,4+2,6)*2*3,0+5,4*2,6		62,04		
		m.č. A.19, B.19:(4,3+5,4)*2*3,0*2+4,3*5,4+55,22		194,84		
		m.č. A.20:(3,5+2,5)*2*3,0+3,5*2,5		44,75		
		m.č. B.20:(4,8+2,6)*2*3,0+4,8*2,6		56,88		
		m.č. A.21:(3,0+2,0)*2*3,0+3,0*2,0		36,00		
		m.č. B.21:(4,8+2,8)*2*3,0+4,8*2,8		59,04		
		m.č. A.22:(5,0+3,8)*2*3,0+6,0*3,8		81,60		
		m.č. B.22:(3,0+5,3)*2*3,0+3,0*5,3		65,70		
		m.č. A.23:(3,8+1,2)*2*3,0+3,8*1,2		34,56		
		m.č. B.23:(2,3+5,5)*2*3,0+2,3*5,5		59,45		
		0				
		2.NP, pavilon A shodně s				
		1.NP:10,575+10,35+6,5+37,2+27,0+59,45+42,95+12,2+18,4+19,9+14,93+44,09+39,5+81,4		424,45		
		58,2+55,22+44,75+36,0+81,6+34,56+106,0+31,15+64,33+(7,0+7,0+7,0)*3+6,0*3,0*3		628,81		
		Mezisoučet		3	156,25	
		barvy:				
		m.č. A.08:6,0*3,0		18,00		
		m.č. A.17:6,0*3,0		18,00		
		m.č. A.18:6,0*3,0+6,0*3,0		36,00		
		učebna:6,5*3,0		19,50		
		Mezisoučet		91,50		
		černá:(7,0+7,0+7,0)*3,0		63,00		
		Mezisoučet		63,00		
11	784211163	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby v odstínu středně sytém	m2	91,50	20,70	1 894,05
		ÚRS 2019 01				
		barvy:				
		m.č. A.08:6,0*3,0		18,00		
		m.č. A.17:6,0*3,0		18,00		
		m.č. A.18:6,0*3,0+6,0*3,0		36,00		
		učebna:6,5*3,0		19,50		
12	784211167	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby, v odstínu náročněm	m2	63,00	30,90	1 946,70
		ÚRS 2019 01				
		černá:(7,0+7,0+7,0)*3,0		63,00		
		Mezisoučet		63,00		
		<b>Celkem za 784 Malby</b>				<b>268 508,05</b>
Díl:	799	<b>Ostatní</b>				
13	HZS1291	Pomocný stavební dělník	hod	25,00	256,00	6 400,00
		ÚRS 2019 01				
		stěhování nábytku:25		25,00		
		<b>Celkem za 799 Ostatní</b>				<b>6 400,00</b>
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc - sanace objektu	Rozpočet: 07_VCP
Objekt :	SoD VCP/MNP	Malby - pavilon A a B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	030001000	Zařízení staveniště SoD, sanace, rozpočet 01, stavební, pol.č. 85	%	1,50	3 581,27	5 371,90
<b>Celkem za: VN Vedlejší náklady</b>						<b>5 371,90</b>

**CELKEM**

**363 498,44**

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	<b>511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc -Výměna oken                  a zateplení                  SoD VCP/MNP</b>	Rozpočet: 08_MNP Stavební úpravy pro netopýry
----------------------	---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikostí do 150x150 SoD, rozpočet 01, pol.č.29	kus	-16,00	105,00	-1 680,00
2	562431130	mřížka ventilační PVC kulatá D50 se sítkou SoD, rozpočet 01, pol.č.32	kus	-16,00	200,00	-3 200,00
3	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci SoD, rozpočet 01, pol.č.33	kus	-104,00	120,00	-12 480,00
4	283776102	tvarovka průchodka DN50 SoD, rozpočet 01, pol.č.35	kus	-104,00	35,00	-3 640,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>-21 000,00</b>

**CELKEM**

**-21 000,00**

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc - výměna oken a zateplení	Rozpočet: 09_VCP Výměna ocel. zárubně v cihel. zdivu
Objekt :	x VCP, MNP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, obklad SoD, rozpočet 02, pol.č. 22	m	10,00	70,20	702,00
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>702,00</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
2	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách ÚRS 2019 01	m3	0,01	4 240,00	33,92
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>33,92</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
3	55331117	Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100 800 levá, pravá ÚRS 2019 01	kus	1,00	920,00	920,00
4	642944121	Osazení ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 SoD, rozpočet 02, pol.č. 28	kus	1,00	734,00	734,00
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>1 654,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
5	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 SoD, rozpočet 02, pol.č. 38	m2	1,60	306,00	489,60
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>489,60</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
6	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m SoD, rozpočet 02, pol.č.49	t	0,10	400,00	40,79
7	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace SoD, rozpočet 02, pol.č.45	t	0,12	249,50	30,34
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot n a skládku nebo meziskládku do 1 km se složením SoD, rozpočet 02, pol.č.46	t	0,12	188,50	22,92
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km SoD, rozpočet 02, pol.č.47	t	1,70	15,10	25,71
10	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) SoD, rozpočet 02, pol.č.48	t	0,12	350,00	42,56
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>162,32</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
11	766660001	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně SoD, rozpočet 02, pol.č. 60	kus	1,00	519,00	519,00
12	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových ÚRS 2019 01	kus	1,00	38,90	38,90
13	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 ÚRS 2019 01	kus	1,00	25,30	25,30
14	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm ÚRS 2019 01	kus	1,00	94,90	94,90
15	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m SoD, rozpočet 02, pol.č. 63	%	6,78	1,05	7,12
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>685,22</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
16	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí přes provedení nátěru odmaštěním odmašťovačem ÚRS 2019 01	m2	1,10	53,30	58,63

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iši Krejčího, Olomouc - výměna oken a zateplení	Rozpočet 09_VCP Výměna ocel. zárubně v cihel. zdivu
Objekt :	x VCP, MNP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnickýc konstrukcí SoD, rozpočet 02, pol. č. 89	m2	1,10	58,00	63,80
18	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí SoD, rozpočet 02, pol.č. 91	m2	1,10	145,00	159,50
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>281,93</b>
<b>CELKEM</b>						<b>4 008,99</b>



## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	511 ZUS Iší Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 10_VCP Doplnění základových zemničů hromosvodu
<b>Objekt :</b>	SoD VCP/MNP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svor v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě SoD, D.1.4.g, pol. č. 3	m	100,00	171,00	17 100,00
2	M001	860 335 Vodič F1 30 V4A 30x3,5 SoD, D.1.4.g, pol. č. 4	m	100,00	450,00	45 000,00
3	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svor v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě SoD, D.1.4.g, pol. č. 5	m	14,00	171,00	2 394,00
4	M005	860 020 Vodič 10 mm nerez 1.4571 (V4A) SoD, D.1.4.g, pol. č. 6	m	14,00	430,00	6 020,00
5	210220122	Montáž hromosvodného vedení ppodpěr vodičů HVI pevné uložení kabelu SoD, D.1.4.g, pol. č. 15	kus	21,00	200,00	4 200,00
6	M016	275 252 Kovová podpěra vodiče HVI 20/23 mm otvor 5,5 x 10 mm SoD, D.1.4.g, pol. č. 16	kus	21,00	125,00	2 625,00
7	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šr SoD, D.1.4.g, pol. č. 24	kus	4,00	71,00	284,00
8	M009	371 009 Svorka připojovací odliitek Zn rozsah 0,4-12 mm - SP SoD, D.1.4.g, pol. č. 25	kus	4,00	8,30	33,20
9	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šr SoD, D.1.4.g, pol. č. 26	kus	4,00	71,00	284,00
10	M025	410 229 Svorka PA (pro HVI long) SoD, D.1.4.g, pol. č. 27	kus	4,00	495,00	1 980,00
11	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ SR 01, 02 se 3 a více šrouby SoD, D.1.4.g, pol. č. 28	kus	6,00	71,00	426,00
12	M002	319 209 Křížová svorka pro vodiče O8/10 a pásky 30 mm Nerez V4A se síťedovou destičkou SoD, D.1.4.g, pol. č. 29	kus	6,00	275,00	1 650,00
13	210220303	Montáž svorek hromosvodových typu SO na okap.žlab SoD, D.1.4.g, pol. č. 34	kus	4,00	71,00	284,00
14	M012	339 089 Okapová svorka nerez pro zaoblení 16-22 mm s příložkou pro prům. 8-10 mm SoD, D.1.4.g, pol. č. 35	kus	4,00	105,00	420,00
15	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků SoD, D.1.4.g, pol. č. 46	kus	15,00	170,00	2 550,00
16	210220459	Montáž vedení hromosvodné - ochrana spoje proti korozi - páskou, emulzí SoD, D.1.4.g, pol. č. 47	kus	15,00	215,00	3 225,00
17	PM	Přidružený materiál SoD, D.1.4.g, pol. č. 57	%	307,47	2,80	860,92
18	PPV	Podíl přidružených výkonů SoD, D.1.4.g, pol. č. 58	%	884,75	1,40	1 238,65
19	ZV	Zednické výpomoci SoD, D.1.4.g, pol. č. 59	%	884,75	2,00	1 769,50
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>92 344,27</b>
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				
20	460030191	Rezáni spár v podkladu nebo krytu živitčném tloušťky so 5 cm ÚRS 2019 01	m	30,00	67,70	2 031,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	511 ZUS Iší Krejčího, Olomouc -Výměna oken a zateplení	Rozpočet: 10_VCP
Objekt :	SoD VCP/MNP	Doplnění základových zemničů hromosvodu

 OLOMOUCKÝ KRAJ  
 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	460200144	Hloubení kabelových nezapážených rýh ručně š. 35 cm, hl. 60 cm, v hornině tř. 4 SoD, rozpočet D.1.4.g, pol.č. 60	m	85,00	135,00	11 475,00
22	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm z horniny třídy 4 SoD, rozpočet D.1.4.g, pol.č. 61	m	85,00	45,00	3 825,00
23	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině 4 SoD, rozpočet D.1.4.g, pol.č. 62	m2	70,00	55,00	3 850,00
24	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm ÚRS 2019 01	m2	4,50	171,00	769,50
25	460650063	Zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření z kameniva drceného, vč zhutnění tl. 15 - 20 cm ÚRS 2019 01	m2	4,50	191,00	859,50
26	572340112-R	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2, ACO po zhutnění tl. 100 mm odvozeno z pol.č. 572340112 - množství ACO ÚRS 2019 01	m2	4,50	920,00	4 140,00
27	PPV	Podíl přidružených výkonů SoD, rozpočet D.1.4.g, pol.č. 64	%	269,50	1,40	377,30
28	ZV	Zednické výpomoci SoD, rozpočet D.1.4.g, pol.č. 65	%	269,50	2,00	539,00
<b>Celkem za</b>		<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>27 866,30</b>
<b>Díl:</b>	<b>50-M</b>	<b>Hodinová zúčtovací sazba</b>				
29	HZS001.3	Hodinová zúčtovací sazba Spolupráce s revizním technikem při revizi SoD, rozpočet D.1.4.g, pol.č. 67	hod	2,00	500,00	1 000,00
30	HZS001.4	Hodinová zúčtovací sazba Spolupráce s ostatními profesemi SoD, rozpočet D.1.4.g, pol.č. 68	hod	4,00	500,00	2 000,00
31	HZS001.5	Hodinová zúčtovací sazba Práce nespecifikované centkem SoD, rozpočet D.1.4.g, pol.č. 6	hod	2,00	500,00	1 000,00
32	HZS001.7	Hodinová zúčtovací sazba Úklidová pracoviště SoD, rozpočet D.1.4.g, pol.č. 70	hod	2,00	380,00	760,00
<b>Celkem za</b>		<b>50-M Hodinová zúčtovací sazba</b>				<b>4 760,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
33	997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace SoD, rozpočet 01, pol.č. 57	t	0,99	249,50	247,01
34	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením SoD, rozpočet 01, pol.č. 58	t	0,99	188,50	186,62
35	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km SoD, rozpočet 01, pol.č. 59	t	13,86	15,10	209,29
36	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) SoD, rozpočet 01, pol.č. 61	t	0,99	350,00	346,50
37	998225111	Přesun hmot pro komunikaces krytem živičným ÚRS 2019 01	t	1,56	64,90	100,99
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 090,40</b>

**CELKEM**
**126 060,96**