VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET

Akce: Rekonstrukce stáv.hracích ploch ve sport.areálu hřiště kopané

Místo: **Městská část Praha-Klánovice**

oddíl	poř.čís.	podrobný seznam položek:	objem dopravy: t / m3	m.j.	množství	Kč/mj	Kč/pol
I.		**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE**					
	1	Uřezání sloupků stáv.rušeného oplocení-podél fotbal.a volejbal.hřiště	3,5	ks	28	240,00	6 720 Kč
	2	Odstranění vodorovných a svislých částí stáv.oplocení-podél.fotbal.a volejbal.hřiště	7,1	m	71	240,00	17 040 Kč
	3	Odstranění pole systém.oplocení pro vjezd.bránu	1,5	m	5	780,00	3 900 Kč
	4	Odstranění systém.oplocení mezi streetbalem a stol.tenisem	4,5	m	15	780,00	11 700 Kč
	5	Odstranění stáv.umělého trávníku,rozřezání a naložení	10	m2	345	230,00	79 350 Kč
	6	Úprava koruny přilehlého stromu	0,5	kpl	1	12800,00	12 800 Kč
	7	Přeložka stávající závlahy na fotbalovém hřišti - vytyčení stávací trasy, nový ruční výkop hloubka 40 cm, pokladka, hurnění, zahrnutí - NENÍ V PROJEKTOVĚ DOKUMENTACI	40	m2	100	300,00	30 000 Kč
		mezisoučet	**67,1**				**161 510 Kč**
II.		**ZEMNÍ PRÁCE**					
	1	Skrývka ornice tl.10cm-pro nové sport.plochy	**m3**		0		
	2	Odkopávky pro nové zpev.plochy	64,00	m3	64	320,00	20 480 Kč
	3	Vrtání jam pro sloupky oplocení	166,00	m3	166	545,00	90 470 Kč
			10,80	ks	55	360,00	19 800 Kč
		mezisoučet	**240,80**		0		**130 750 Kč**
III.		**STAVEBNÍ PRÁCE**					
	1	Obrubník betonový 10/25/100cm-dodávka a osazení	**t**		0		
	2	Beton pod sloupky a obrubníky- dodávka	5,2	m	218	370,00	80 660 Kč
	3	Zámková dlažba betonová-dodávka a osazení vč.podklad.vrstev	77,50	m^3	31	2 525,00	78 275 Kč
	4	Přemístění stáv.domečku	12,40	m2	31	1 015,00	31 465 Kč
	5	Nový zahradní domek-dodávka a montáž	1,50	ks	1	12 400,00	12 400 Kč
			6,50	kpl	1	78 650,00	78 650 Kč
		mezisoučet	**103,10**		0		**281 450 Kč**

VRŠA - SPORT s.r.o.
Štichova 648/40
149 00 Praha 4
IČ: 27894258, DIČ:CZ27894258

IV.a. KONSTRUKCE HŘIŠŤ - podkladní vrstvy

		t				
				0		
1	Lomová výsivka 0/4mm,tl.1cm-vyrovnání volejbalu	5,86	m^2	345	36,00	12 420 Kč
2	Doplnění podkl.konstrukcí pod zpev.plochami ŠP 10cm,ŠT 32/63 10cm,ŠT 16/32 5cm,ŠT 8/16 5cm,lom.výs.0/4 2cm	329,66	m2	606	365,00	221 190 Kč
	mezisoučet	**335,52**		0		**233 610 Kč**

IV.b. KONSTRUKCE HŘIŠŤ - umělý trávník

				0		
				0		
1	Umělý trávník tl.15mm vč.zásypu křem.pískem a lajnováním	25,00	m^2	951	935,00	889 185 Kč
	mezisoučet	**25,00**	t			**889 185 Kč**

V. SADOVÉ ÚPRAVY

1	Dodávka ornice	13,20	m3	11	350,00	3 850 Kč
2	Rozprostření ornice v tl.10cm		m2	109	85,00	9 265 Kč
3	Travní semeno		kg	6	128,00	768 Kč
	mezisoučet	**13,20**				**13 883 Kč**

VI. TECHNICKÉ VYBAVENÍ

		t				
1	Souprava pro badminton,mobil.sloupky + síť	0,40	kpl	1	23 500,00	23 500 Kč
2	Sítě ochranné polyamidové,oka 4/4cm	0,50	m2	320	275,00	88 000 Kč
3	Konstrukce pro basketbal,sloupek,deská obroučka,síťka	1,50	kpl	1	32 600,00	32 600 Kč
4	Stoly pro stolní tenis	1,00	ks	2	17 500,00	35 000 Kč
	mezisoučet	**3,40**				**144 100 Kč**

VII. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

		t				
1	Sloupky ocelové pr.89mm,d.4,7m-dodávka a montáž	3,6	ks	10	3900,00	39 000 Kč
2	Trubky pr.42/3mm.-pro uchycení ochr.sítí-D+M	1,19	m	56	430,00	24 080 Kč
3	Sloupky ocelové plotové Jakl d.2,2m,pr.60/60mm-D+M	0,80	ks	12	1 300,00	15 600 Kč
4	Sloupky ocelové plotové Jakl d.4,4m,pr.60/60mm-D+m	2,40	ks	25	2 100,00	52 500 Kč
5	Ocel.brána u badmintonu 412/1,745-D+M	2,20	ks	1	14 500,00	14 500 Kč
6	Ocel.branky 1,094/1745,2045-D+M	1,50	ks	2	6 800,00	13 600 Kč
7	Svařované drátové panely 1530/2500mm-D+M		ks	37	4 100,00	151 700 Kč

VRŠA - SPORT s.r.o.
Štichova 648/40
149 00 Praha 4
IČ: 27894258, DIČ:CZ27894258

①

UMĚLÉ POVRCHY - VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ - TENIS - FOTBAL - NAFUKOVACÍ HALY - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL - POZEMNÍ HOKEJ - BADMINTONOVÉ POVRCHY - UMĚLÉ

6	Doplňující nátěry	0,01	m2	20	180,00	3 600 Kč
	mezisoučet	**11,70**				**314 580 Kč**

IX. DOPRAVNÍ NÁKLADY

		dopravní vzdálenost	km				
1	Přípravné práce		20	t/m3	67,1	17,00	22 814 Kč
2	Zemní práce		20	m^3	240,80	16,00	77 056 Kč
3	Stavební práce		20	t	103,10	16,00	32 992 Kč
4	Konstrukce hřišť - podkladní vrstvy		20	t	335,52	19,00	127 498 Kč
5	Konstrukce hřišť - umělý trávník		700	t	25,00	6,20	108 500 Kč
6	Sadové úpravy		20	t	13,20	17,00	4 488 Kč
7	Technické vybavení		50	t	3,40	62,00	10 540 Kč
8	Zámečnické konstrukce		50	t	11,70	28,00	16 380 Kč
	mezisoučet						**400 268 Kč**

A. ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE

		podíl skupiny
I.	Přípravné práce	161 510 Kč
II.	Zemní práce	130 750 Kč
III	Stavební práce	281 450 Kč
Iva	Konstrukce hřišť - podkladní vrstvy	233 610 Kč
Ivb	Konstrukce hřišť - umělý trávník	889 185 Kč
V	Terénní úpravy	13 883 Kč
VI	Technické vybavení	144 100 Kč
VII	Zámečnické konstrukce	314 580 Kč
XI	Dopravní náklady	400 268 Kč
	součet skupin	**2 569 336 Kč**

B. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

					Kč/pol
1	Poplatky za skládku-umělý trávník	t	26,60	1 800,00	47 880 Kč
	Poplatky za skládku-zemina	m3	240,80	710,00	170 968 Kč
2	Provozní režie	2,0%		2 569 336	51 387 Kč
	součet skupin				**270 235 Kč**

VRŠA - SPORT s.r.o.
Štichova 648/40
149 00 Praha 4
IČ: 27894258, DIČ:CZ27894258

DVACÍ UMĚLÉ POVRCHY - VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ - TENIS - FOTBAL - NAFUKOVACÍ HALY - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL - POZEMNÍ HOKEJ - BADMINTONOVÉ POVRCHY - UMĚLÉ POVRCHY - VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ - TENIS - FOTBAL - NAFUKOVACÍ HALY - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL - POZEMNÍ HOKEJ - BADMINTONOVÉ POVRCHY - UMĚLÉ

CELKOVÁ REKAPITULACE

		podíl skupiny
A.	Základní cena dodávky	2 569 336 Kč
B.	Vedlejší náklady	270 235 Kč
	CENA STAVEBNÍCH PRACÍ CELKEM	**2 839 570 Kč**

E. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

			z Kč	Kč/pol
DPH	(A+B)	21%	2 839 570	596 310 Kč
	CENA DODÁVKY NA KLÍČ (A+B+E)			**3 435 880 Kč**

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

NAVÝŠENÍ OPLOCENÍ NA CELKOVOU VÝŠKU 5 M NA SPOLEČNÉ HRANICI S FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM

NENÍ ZAHRNUTO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

I. NAVÝŠENÍ OPLOCENÍ NA CELKOVOU VÝŠKU 5 M POMOCÍ OCELOVÝCH SLOUPKŮ A SÍTÍ

1	Trubky pr.42/3mm.-pro uchycení ochr.sítí-D+M včetně přichycení na nové rámové oplocení	0,30	m	39	430,00	16 770 Kč
2	Sítě ochranné polyamidové,oka 4/4cm	0,15	m2	95	280,00	26 460 Kč
3	Doplňující nátěry	0,01	m2	39	180,00	7 020 Kč
4	Podhrabové desky D+M	0,62	ks	31	1 320,00	40 920 Kč
	mezisoučet	**1,08**				**91 170 Kč**

E. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

			z Kč	Kč/pol
DPH		21%	91 170	19 146 Kč
	CENA DODÁVKY NA KLÍČ (Navýšení oplocení)			**110 316 Kč**

Poznámka:

1. Zhotovitel je povinen zajistit provádění všech stavebních prací bez využití sousedního fotbalového hřiště.

VRŠA - SPORT s.r.o.
Štichova 648/40
149 00 Praha 4
IČ: 27894258, DIČ:CZ27894258
①

UMĚLÉ POVRCHY - VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ - TENIS - FOTBAL - NAFUKOVACÍ HALY - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL - POZEMNÍ HOKEJ - BADMINTONOVÉ POVRCHY - UMĚLÉ POVRCHY - VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ - TENIS - FOTBAL - NAFUKOVACÍ HALY - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL - POZEMNÍ HOKEJ - BADMINTONOVÉ POVRCHY -UMĚLÉ

2. Zhotovitel je povinen respektovat provoz fotbalového hřiště tak, aby nebyl jeho provoz narušen.
3. Při provádění přeložky závlahy bude použito pouze ruční náčiní.

VRŠA - SPORT s.r.o.
Štichova 648/40
149 00 Praha 4
IČ: 27894258, DIČ:CZ27894258
①