


Soupis

Zastávka MHD	bez DPH	DPH 21 %	celkem
Poláčkova	19 362,10 Kč	4 066,04 Kč	23 428,14 Kč
Pod Holoméří	19 462,64 Kč	4 087,15 Kč	23 549,79 Kč
Skorotice	19 162,10 Kč	4 024,04 Kč	23 186,14 Kč
Na Spálence	41 212,00 Kč	8 654,52 Kč	49 866,52 Kč
Celkem:	99 198,84 Kč		120 030,60 Kč

11. 9. 2019

9 / 10000



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příprava patek	Objednatel:	Magistrát města Ústí n/L	IČ/DIČ:	00081531/CZ00081531
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zastávka MHD Na Spálence	Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25488228/CZ25488228
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:	R. Červínka	Datum:	11.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	13 129,09	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	800,00
	Montáž	13 788,91	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 000,00
PSV	Dodávky	1 482,14	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	117,86			Provozní vlivy	1 500,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		9 704,50				
ZRN celkem		38 222,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 300,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	41 100,00	DPH 21%	8 631,00
		Celkem bez DPH	41 100,00
		Celkem včetně DPH	49 731,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Příprava patek		Doba výstavby:		Objednatel: Magistrát města Ústí n/L	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita: Zastávka MHD Na Spálence		Konec výstavby:		Zhotovitel: AZ Sever s.r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne: 11.09.2019		Zpracoval: R. Červinka	

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1	113106231R00	Přípravné a přidružené práce	m2	7,00	199,00	0,00	4 879,00	4 879,00	0,00	1,12
2	113107111R00	Rozebrání dlažeb z betonových desek	m2	7,00	498,00	0,00	3 486,00	3 486,00	0,16	1,12
3	133201101R00	Odstranění podkladu pl. 10 m2, směs kam. těžené, beton, tl. 20 cm	m3	2,50	1 550,00	102,99	4 194,51	4 297,50	0,00	0,00
4	133201109R00	Hloubené vykopávky	m3	2,50	169,00	0,00	3 772,01	3 875,00	0,00	0,00
5	275313611R00	Příplatek za lepvost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,30	6 895,00	8 264,98	698,52	8 963,50	2,42	3,14
6	564731111R00	Beton základových patek prostý C 16/20, s drtí (B 20), (šalování, armatura, zarovnání, betonáž)	m3	1,00	950,00	1 959,76	990,24	2 950,00	0,20	1,00
7	564801112R00	Podklad z kamenná drčeného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	10,00	200,00	766,99	183,01	950,00	0,20	0,20
8	596215021R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 4 cm	m2	10,00	365,00	1 192,77	807,23	2 000,00	0,08	0,80
9	59245140	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	11,00	198,00	623,36	3 026,64	5 828,00	0,74	2,37
10	76710VD	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,00	400,00	2 178,00	117,86	1 600,00	0,15	1,63
11	998223011R00	Dlažba zámková 24x12x6 cm přírodní	kpl	2,30	2 135,00	0,00	4 910,50	4 910,50	0,00	0,00
12	979081111R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	t	1,20	812,00	0,00	4 794,00	4 794,00	0,00	0,00
13	979081121R00	Montáž patek, uložení do betonu	t	120,00	18,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
14	979082111R00	Komunikace pozemní a letišť	t	1,20	698,00	0,00	837,60	837,60	0,00	0,00
15	979990101R00	Presuny sutí	t	1,20	685,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00
Celkem:							38 222,50			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příprava patek	Objednatel:	Magistrát města Ústí n/L
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Zastávka MHD Pod Holoméřmi	Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	15
JKSO:		Zpracoval:	R. Červinka
		IČ/DIČ:	00081531/CZ00081531
		IČ/DIČ:	
		IČ/DIČ:	25488228/CZ225488228
		Položek:	
		Datum:	11.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 4 356,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	800,00
	Montáž 3 957,68	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	980,00
PSV	Dodávky 1 245,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 99,00			Provozní vlivy	1 500,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	6 632,40				
ZRN celkem	16 291,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 280,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 19 462,64
Základ 21%	19 462,64	DPH 21%	4 087,15	Celkem včetně DPH 23 549,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Příprava patek		Doba výstavby:		Objednatel: Magistrát města Ústí n/L
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:
Lokalita: Zastávka MHD Pod Holoméřím		Konec výstavby:		Zhotovitel: AZ Sever s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 11.09.2019		Zpracoval: R. Červinka

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	1 963,04	1 963,04		0,10
1	113106231R21	Řezání asfaltového povrchu	m	7,00	268,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,64	136,00	0,00	87,04	87,04	0,16	0,10
13		Hloubené vykopávky				29,58	1 191,78	1 221,36		0,00
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,42	2 650,00	29,58	1 083,42	1 113,00	0,00	0,00
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,42	258,00	0,00	108,36	108,36	0,00	0,00
27		Základy				3 575,05	302,15	3 877,20		1,45
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 , s drti (B 20), (éalování, m3	m3	0,60	6 462,00	3 575,05	302,15	3 877,20	2,42	1,45
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				391,95	198,05	590,00		0,20
6	56473111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m3	0,20	950,00	153,40	36,60	190,00	0,20	0,04
7	56480112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	2,00	200,00	238,55	161,45	400,00	0,08	0,16
69		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				360,34	302,66	663,00		0,22
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,00	365,00	62,34	302,66	365,00	0,07	0,07
9	59245140	Dlažba zámková 24x12x6 cm přírodní	m2	1,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,15	0,15
767		Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				1 245,00	99,00	1 344,00		0,00
10	76710VD	Montáž patek , uložení do betonu	kpl	4,00	336,00	1 245,00	99,00	1 344,00	0,00	0,00
H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	3 586,80	3 586,80		0,00
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždžený	t	1,68	2 135,00	0,00	3 586,80	3 586,80	0,00	0,00
S		Přesuny sutí				0,00	3 045,60	3 045,60		0,00
12	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,70	812,00	0,00	568,40	568,40	0,00	0,00
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,00	18,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,70	698,00	0,00	488,60	488,60	0,00	0,00
15	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směr stav.	t	0,70	698,00	0,00	488,60	488,60	0,00	0,00
16	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - živičná krytina	t	0,15	1 600,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Celkem:								16 291,00		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příprava patek	Objednatel:	Magistrát města Ústí n/L	IČ/DIČ:	00081531/CZ00081531
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zastávka MHD Poláčkova	Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25488228/CZ225488228
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:	R. Červinka	Datum:	11.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 569,53	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	800,00
	Montáž	3 720,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 200,00
PSV	Dodávky	1 245,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	99,00			Provozní vlivy	1 500,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		6 383,30				
ZRN celkem		16 016,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 500,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	19 362,10
	DPH 15%
	DPH 21%
	4 066,04
	Celkem bez DPH
	19 362,10
	Celkem včetně DPH
	23 428,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, r

Stavební rozpočet

Název stavby:		Příprava patek			Objednatel:		Magistrát města Ústí n/L		
Druh stavby:		Doba výstavby:			Projektant:				
Lokalita:		Zastávka MHD Poláčkova			Zhotovitel:		AZ Sever s.r.o.		
JKSO:		Zpracováno dne: 11.09.2019			Zpracoval:		R. Červinka		
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
11		Přípravné a přidružené práce							
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, uložení	m2	2,00	320,00	0,00	912,00	912,00	0,32
2	113107111R00	Odstaraní podkladu pl. 10 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	2,00	136,00	0,00	640,00	640,00	0,00
13		Hloubené vykopávky							
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 10 m3	m3	0,60	2 650,00	42,26	1 702,54	1 744,80	0,00
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,60	258,00	0,00	154,80	154,80	0,00
27		Základy							
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 , s drtí (B 20), (šalování, zarovnání, betonáž)	m3	0,60	6 462,00	3 575,05	302,15	3 877,20	1,45
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
6	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm	m3	0,20	950,00	391,95	198,05	590,00	0,20
7	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	2,00	200,00	153,40	36,60	190,00	0,04
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch							
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtí tl. 4 cm	m2	2,00	365,00	124,67	605,33	730,00	0,07
9	59245140	Dlažba zámková 24x12x6 cm přírodní	m2	2,20	198,00	435,60	0,00	435,60	0,15
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							
10	76710VD	Montáž patek , uložení do betonu	kpl	4,00	336,00	1 245,00	99,00	1 344,00	0,00
H22		Komunikace pozemní a letiště							
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	1,68	2 135,00	0,00	3 586,80	3 586,80	0,00
S		Přesuny sutí							
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,70	812,00	0,00	2 796,50	2 796,50	0,00
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,00	18,00	0,00	568,40	568,40	0,00
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,70	698,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
15	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs stav.	t	0,70	685,00	0,00	488,60	488,60	0,00
						Celkem:		16 016,90	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příprava patek	Objednatel:	Magistrát města Ústí n/L	IČ/DIČ:	00081531/CZ00081531
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zastávka MHD Skorotice	Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25488228/CZ225488228
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:	R. Červinka	Datum:	11.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 4 569,53	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 800,00		
	Montáž 3 720,07	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 1 000,00		
PSV	Dodávky 1 245,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 99,00		Provozní vlivy 1 500,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	6 383,30				
ZRN celkem	16 016,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 300,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	19 162,10
	DPH 15%
	DPH 21%
	4 024,04
	Celkem bez DPH
	19 162,10
	Celkem včetně DPH
	23 186,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		IČ:
		Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Příprava patek	Doba výstavby:	Magistrát města Ústí n/L
Druh stavby:		Začátek výstavby:	
Lokalita:	zastávka MHD Skorotice	Konec výstavby:	AZ Sever s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	11.09.2019
		Zpracoval:	R. Červinka

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	912,00	912,00		0,32
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, uložení	m2	2,00	320,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 10 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	2,00	136,00	0,00	272,00	272,00	0,16	0,32
13		Hloubené vykopávky				42,26	1 702,54	1 744,80		0,00
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 10 m3	m3	0,60	2 650,00	42,26	1 547,74	1 590,00	0,00	0,00
4	133201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,60	258,00	0,00	154,80	154,80	0,00	0,00
27		Základy				3 575,05	302,15	3 877,20		1,45
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 , s drti (B 20) , (šalování , zarovnání , betonáž)	m3	0,60	6 462,00	3 575,05	302,15	3 877,20	2,42	1,45
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				391,95	198,05	590,00		0,20
6	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm	m3	0,20	950,00	153,40	36,60	190,00	0,20	0,04
7	564801112R00	Podklad ze šterkodří po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	2,00	200,00	238,55	161,45	400,00	0,08	0,16
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				560,27	605,33	1 165,60		0,47
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,00	365,00	124,67	605,33	730,00	0,07	0,15
9	59245140	Dlažba zámková 24x12x6 cm přírodní	m2	2,20	198,00	435,60	0,00	435,60	0,15	0,33
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 245,00	99,00	1 344,00		0,00
10	76710VD	Montáž patek , uložení do betonu	kpl	4,00	336,00	1 245,00	99,00	1 344,00	0,00	0,00
H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	3 586,80	3 586,80		0,00
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždžený	t	1,68	2 135,00	0,00	3 586,80	3 586,80	0,00	0,00
S		Přesuny sutí				0,00	2 796,50	2 796,50		0,00
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km	t	0,70	812,00	0,00	568,40	568,40	0,00	0,00
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,00	18,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,70	698,00	0,00	488,60	488,60	0,00	0,00
15	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs stav.	t	0,70	685,00	0,00	479,50	479,50	0,00	0,00
Celkem:								16 016,90		0,00

