

Rozpočet ochrany před bleskem

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany ve voj.areálu Lázně Bohdaneč

Objekt: budova č.17 - sklady

Část: hromosvod

JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				9 125,16	
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích				6 118,16	
1	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	2,00			
2	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	2,00			
3	K	46M	460070104	Hloubení nezapažených jam ručně pro deskové zemniče 2000x250x3 hornina třídy 4 vč.hloubení a zásypu rýhy	kus	1,00			
4	K	46M	460620014	Provizorní úprava terénu vč.odkopání nerovností a zásypu prohlubní hornina tř.4	m2	1,00			
	D	21-M		Elektromontáže					
5	K	21M	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního či samostatného	ks	1,00			
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
6	K	741	783903610	povrchová úprava svodového vedení základní a 2xkrycí	m	20,00			
7	K	741	747151450	Montážní práce - vyrovnání stávajícího vedení	hod	12,00			
8	K	741	743622122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zástavbě	m	2,00			
9	M	MAT 35441073		DrátFeZn prů. 10mm /1kg=1,61m/	kg	1,30			
10	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	1,00			
11	M	MAT 35441996		svorka SR3a pro spoje kruh.a pásk.vodičů	ks	2,00			
12	K	741	743641100	Montáž zemnicích desek 2000x250, typ ZD01	kus	1,00			
13	M	MAT 35442050		zemniče - deska ZD s přivařeným páskem	ks	1,00			
				Celkem bez DPH				15 423	