

Rozpočet ochrany před bleskem

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany v areálu skladů VUSS Pardubice

Objekt: budova č.23 - sklady

Část: hromosvod

JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				1 705,68	
1	K	741	747151450	Montážní práce - ukotvení datu FeZn ke konstrukci haly pomocí navaření čí šroubů a svorek	hod	2,00			
2	K	741	743621210	Montáž hromosvodového vedení svodových drátů bez podpěr do 10mm	m	4,00			
3	K	741	743624300	Tvarování prvků	kus	4,00			
4	K	741	783903610	povrchová úprava svodového vedení základní a 2xkrycí	m	4,00			
5	M	MAT 35441887		svorky FeZn S0	ks	8,00			
6	M	MAT 35441072		DrátFeZn prů. 8mm /1kg=2,5m/	kg	1,00			
				Celkem bez DPH				1 706	

pozn.: obě svítidla pod vrchní atikou na hale vzadu u plotu, kt.jsou v přeskokové vzdálenosti, propojit s vrchní jímací soustavou