

## Rozpočet ochrany před bleskem

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany v areálu skladů VUSS Pardubice

Objekt: budova č.5 - kanceláře, garáže

Část: hromosvod

JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>	<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>33 962,64</b>	
	<b>D</b>	<b>46-M</b>		<b>Zemní a pomocné práce při elektromontážích</b>				<b>30 516,24</b>	
1	K	46M	460030181	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém do hloubky přes 15 do 20cm	m	6,00			21,0
2	K	46M	460030162	Odstranění podkladu krytu komunikace vč.rozp.na kusy z betonu tl.přes 20 do 30cm	m2	3,00			21,0
3	K	46M	460650123	Kryt komunikace přes 10 do 15cm z betonu prostého	m2	3,00			21,0
4	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	8,00			21,0
5	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	8,00			21,0
6	K	46M	460070104	Hloubení nezapažených jam ručně pro deskové zemniče 2000x250x3 hornina třídy 4 vč.hloubení a zásypu rýhy	kus	2,00			21,0
7	K	46M	460620014	Provizorní úprava terénu vč.odkopání nerovností a zásypu prohlubní hornina tř.4	m2	8,00			21,0
8	K	46M	460600061	Odvoz-přemístění hominy, suti a vybouraných hmot přes 500m do 1000m	t	1,00			21,0
3	K	46M	460680603	Výsekání rýh pro montáž kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7cm	m	45,00			21,0
2	K	46M	460710053	Výplnění a omítnutí rýh a otvorů ve stěnách hloubky přes 5 do 7cm	m	45,00			21,0
	<b>D</b>	<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>					
9	K	21M	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního či samostatného	ks	1,00			21,0
10	K	21M	210280215	Měření zemních odporů - příplatek k ceně za další zemnič v síti	ks	3,00			21,0
	<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	<b>D</b>	<b>743</b>		<b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>					
11	K	741	783903610	povrchová úprava svodového vedení základní a 2xkrycí	m	4,00			21,0
12	K	741	747151450	Montážní práce - ukotvení datu FeZn ke konstrukci haly pomocí navaření či šroubů a svorek	hod	2,00			21,0
13	K	741	743621210	Montáž hromosvodového vedení svodových drátů bez podpěr do 10mm	m	4,00			21,0
14	K	741	743624300	Tvarování prvků	kus	4,00			21,0
15	M	MAT	35441887	svorky FeZn S0	ks	8,00			21,0
16	K	741	743622122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zástavbě	m	50,00			21,0
17	M	MAT	35441073	DrátFeZn prů. 10mm /1kg=1,61m/	kg	32,00			21,0
18	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	18,00			21,0
19	M	MAT	35441996	svorka SR3a pro spoje kruh.a pásk.vodičů	ks	8,00			21,0
20	K	741	743641100	Montáž zemních desek 2000x250, typ ZD01	kus	2,00			21,0
21	M	MAT	35442050	zemniče - deska ZD s přivařeným páskem	ks	2,00			21,0
22	K	741	743629300	označení svodu štítky	kus	2,00			21,0
23	M	MAT	735345150	označení svodu /číslíce/	ks	2,00			21,0
<b>Celkem bez DPH</b>								<b>42 460</b>	

pozn.: ke sv.č.4 doplnit zemní desku, svody 2+3+5 propojit v zemi + inst.1xzemní desku, obě sv.VO propojit s vrchní jímací soustavou