

Rozpočet ochrany před bleskem

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany v kasárnách Semtín

Objekt: budova č.15 - dílna

Část: hromosvod

JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 181,40	
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				1 181,40	
1	K	741	783903610	povrchová úprava svodového vedení základní a 2xkrycí	m	4,00			
2	K	741	747151450	Montážní práce - ukotvení datu FeZn ke konstrukci haly pomocí navaření čí šroubů a svorek	hod	1,00			
3	K	741	743621210	Montáž hromosvodového vedení svodových drátů bez podpěr do 10mm	m	4,00			
4	K	741	743624300	Tvarování prvků	kus	1,00			
5	M	MAT	35441887	svorky FeZn S0	ks	2,00			
6	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	2,00			

Celkem bez DPH

1 181

pozn.: ukotvení vrchího vedení k atice