

Rozpočet ochrany před bleskem

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany v kasárnách Semtín

Objekt: budova č.34 - ESO

Část: hromosvod

JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				4 878,24	
1	K	741	783903610	povrchová úprava svodového vedení základní a 2xkrycí	m	6,00			21,0
2	K	741	747151450	Montážní práce - vyrovnání stávajícího vedení	hod	4,00			21,0
3	K	741	743622122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zástavbě	m	6,00			21,0
4	M	MAT	35441073	DrátFeZn prů. 10mm /1kg=1,61m/	kg	3,70			21,0
5	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	8,00			21,0
6	M	MAT	35441921	svorky FeZn SZ	ks	8,00			21,0
7	K	741	743629300	označení svodu štítky	kus	8,00			21,0
8	M	MAT	735345150	označení svodu /číslice/	ks	8,00			21,0
9	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	8,00			21,0
				Celkem bez DPH				4 878	