



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0013/0/OMI/19

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** VEXTA a.s.  
se sídlem: Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice-Pakoměřice  
zastoupená: Tomášem Veselým, statutárním ředitelem  
IČO: 26196662  
DIČ: CZ26196662  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 27-5527510237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2019 Smlouvu o dílo č. 0013/0/OMI/19 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2019, na realizaci díla s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 8 680 585,56 Kč bez DPH, tj. 10 503 508,53 Kč vč. DPH.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek, vzniklých v důsledku okolností, které objednatel nemohl přes řádnou péči předvídat. Konkrétně se jedná o vícepráce a méněpráce vzniklé v důsledku změny řešení provedení drenáží a vsakovacích jam pro odvodnění terénu, neprovádí se zemní práce pro základy zazdění montážní šachty, změna v provedení záchytného bezpečnostního systému, oprava stěn anglických dvorků. Statické podchycení, včetně povrchové úpravy a částečného zakrytí SDK konstrukcí. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 *Položkový rozpočet více a méně prací.*

### III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla uplatněním § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky, je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 9. následujícího znění:

*„9. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č. 2.“*

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Vše uvedené dokumenty bod 1. až 9. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 9. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“*

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>8 978 399,46 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 885 463,89 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH:</i>	<i>10 863 863,35 Kč</i>

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 12.07.2019 položkového rozpočtu více a méně prací tvořených změnovými listy č. 1 a č. 2, který je přílohou dodatku č. 2. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“*

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku ubradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelům odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech*

*vsouhlasu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnami listy č.1 a č.2. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozástávku) rovnající se 15 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“*

3.8. Smluvní strany se dohodly, že v článku 5, odst. 5.1.3 se mění konečný termín stavební práce exteriérní a to následovně:

- Stavební práce exteriérní (zateplení) do 14.10.2019

3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 9 tak, že seznam příloh je následující:

*Příloha č. 1: Projektová dokumentace zpracovaná firmou Studio Perspektiv, s.r.o., IČO: 02696622 (volná příloha)*

*Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem*

*Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo*

*Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem*

*Příloha č. 5: Kopie nabídky zadavatele (volná příloha)*

*Příloha č.6: Seznam poddodavatelů 2*

*Příloha č. 7 Realizační tým*

*Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnami listy č.1*

*Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnami listy č.2*

3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že po dobu od původně sjednaného termínu předání dokončeného díla do doby uzavření tohoto dodatku, zhotovitel není s prováděním díla v prodlení.

- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 37/1113/2019 ze dne 25.09.2019.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy - *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnami listem č.2*- cenová nabídka zhotovitele;

30 -09- 2019

26.9.2019



za objednatele:  
Mgr. Renáta Zajíčková  
starostka MČ Praha 5

za zhotovitele:  
Tomáš Veselý /  
statutární ředitel VEXTA a.s.

**VEXTA**

VEXTA a.s., Hovorčovická 137,  
250 65 Beřanovice - Pakoměřice  
IČ 26196662, DIČ CZ26196662

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

**2**

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: <b>01</b>	Název: <b>Architektonické a stavební řešení</b>
<b>Popis změny:</b> <b>1)</b> Změna rozsahu odstranění stromů, křovin a náletové zeleně; <b>2)</b> Provedení drenáží a vsakovacích jam pro odvodnění terénu kolem objektu; <b>3)</b> Neprovádí se zemní práce pro základy zazdění montážní šachty; <b>4)</b> Změna v provedení záchytného bezpečnostního systému - nové povrchová montáž na střešní plášť; <b>5)</b> Úprava dělicích shrnovacích zástěn včetně přízdivek v hernách; <b>6)</b> Použití bezpříplatkových probarvených omítek na fasádě; <b>7)</b> Provedení loga "Chaplin" na fasádě objektu; <b>8)</b> Neprovádí se dilatační profily; <b>9)</b> Oprava stěn anglických dvorků; <b>10)</b> Přesparování zdiva zídek, změna v provedení zhlaví zídek; <b>11)</b> Vybourání nosných patek původních bojlerů; <b>12)</b> Přesunutí venkovních dřevěných velkoobjemových květníků; <b>13)</b> Dodávka a montáž zarážek vstupních dveří; <b>14)</b> Řešení odvodu kondenzátu VZT jednotek; <b>15)</b> Změna v provedení a v počtu stříšek nad vstupy; <b>16)</b> Řešení ztužení otvorů pro VZT v obvodové konstrukci - statické podchycení, včetně povrchové úpravy a částečného zakrytí SDK konstrukcí; <b>17)</b> Změna rozsahu a řešení oprav nášlapných vrstev vstupů; <b>18)</b> Úprava vedení elektroinstalace v místech bouraných prostupů pro VZT; <b>19)</b> Neprovádí se dodávka a montáž kabeláže k slaboproudým zařízením.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> <b>1)</b> Pro provedení odvodnění terénu kolem objektu (viz změna č.2)) je nutné provést odstranění stromů, křovin a náletové zeleně ve větším, než předpokládaném, rozsahu; <b>2)</b> Po odstranění stávajících okapových chodníků a prohlídce stavu soklu objektu pod terénem, byly zjištěny známky hromadění vody přímo u obvodového zdiva. Je nutné provedení odvedení vody při deštích od fasády objektu pomocí drenáží svedených do vsakovacích jam; <b>3)</b> Zazdění montážní šachty se neprovádí (viz změnový list č.1), související zemní práce se tedy také neprovádí; <b>4)</b> Navržený záchytný bezpečnostní systém kotvený do atik není, s ohledem na provedené tahové zkoušky, možné realizovat. Nově je navržen záchytný bezpečnostní systém montovaný povrchově na střešní plášť. Nový návrh je potvrzen provedenými odtrhovými zkouškami; <b>5)</b> Po montáži rozvodů VZT v hernách je nutné provést zkrácení dělicích stěn a přízdívky příček; <b>6)</b> Pro provedení finálních bourání barevných omítek byly objednatelem vybrány bezpříplatkové odstřiny; <b>7)</b> V aktualizovaném barevném řešení fasád je požadavek na provedení loga "Chaplin"; <b>8)</b> Na obvodovém plášti objektu nejsou přiznané dilatace; <b>9)</b> Po demontáži krycích mříží anglických dvorků byly zjištěny poruchy zdiva anglických dvorků. Je nutná oprava a sanace stěn anglických dvorků; <b>10)</b> Po provedeném očištění zdiva zídek bylo nutné provést opravu spárování zdiva. Zároveň byl posouzen stav stávajícího zhlaví zídek, které je v dobrém stavu tedy bude ponecháno a opatřeno hydrofobním nátěrem; <b>11)</b> Po demontáži původních bojlerů bylo nutné provést odbourání betonových patek; <b>12)</b> Pro provedení terénních a odvodňovacích úprav bylo nutné přemístění velkoobjemových dřevěných květníků; <b>13)</b> Po provedení zateplení špalet vstupních dveří je nutné doplnit zarážky dveří, aby nedošlo k poškození provedeného zateplení; <b>14)</b> Po montáži VZT jednotek bylo nutné provést napojení odvodu kondenzátu VZT jednotek do odpadního potrubí; <b>15)</b> Po provedení zateplení obvodového pláště, při zaměření do výroby bylo zjištěno, že navrhované stříšky nelze použít. Bylo dohodnuto jiné řešení konstrukcí a upřesněn počet stříšek; <b>16)</b> Při provádění bourání otvorů v obvodovém zdivu pro rozvody VZT bylo nutné porušit část ocelové výztuže v konstrukci obvodových panelů a na základě vypracovaného statického posouzení bylo nutné provést ztužení otvorů dodatečnými ocelovými konstrukcemi. Konstrukce byly s ohledem na umístění opatřeny povrchovou úpravou a v části kryty SDK konstrukcí (v místě herny); <b>17)</b> Po odbourání stávající dlažby vstupů, byla zjištěna absence hydroizolační vrstvy. Je potřeba tuto doplnit a teprve poté provést nové podlahy z dlažby. Tato úprava bude provedena i u schodů a vstupů, které nemají být realizací dotčeny, a to z oprávněných obav, že i na těchto není provedena hydroizolace; <b>18)</b> Při provádění prostupů vnitřním zdivem pro VZT rozvody je nutné provést úpravy stávajících rozvodů elektroinstalace, které byly v kolizi s prostupy; <b>19)</b> Rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace není součástí díla (viz změnový list č.1).		

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Posouzení změny - konzultant:	
[REDACTED]		[REDACTED]	
Stavba:	Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova	Číslo stavby:	SO 01
			Změnový list č: 2
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano - změna termínu dokončení stavebních prací a termínu předání díla
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	297 813,90 Kč 360 354,82 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0
Navrhovatel změny :	VEXTA a.s. Hovorčovická 137, Bořanovice, PSČ 250 65 IČ: 26196662 Daniel Mühlstein, ředitel divize staveb	Podpis:	 <b>VEXTA</b>   9 VEXTA a.s. Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice IČ 26196662, DIČ CZ26196662
Věcná kontrola:	 [REDACTED]	Genová kontrola:	 [REDACTED]
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	 <b>VEXTA</b>   9 VEXTA a.s. Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice IČ 26196662, DIČ CZ26196662
Vyjádření objednatele:	 [REDACTED]	Podpis:	[REDACTED]
Závěrečné stanovisko:	[REDACTED]		

V Praze dne:

11.09.2019

[REDACTED]

**VEXTA** | 9  
Hovorčovická 137,  
Bořanovice - Pakoměřice  
IČ 26196662

Přílohy: 1 - Změnový list č.2 - rozpočet

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Kód:

**Stavba:** „Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova“

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 06.09.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5

IČ: 00063631

DIČ: CZ00063631

Zhotovitel: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

IČ: 26196662

DIČ: 26196662

Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

IČ: 02696622

DIČ: CZ02696622

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtů 297 813,90

Cena bez DPH 297 813,90

DPH základní	21,00%	ze	297 813,90	62 540,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 360 354,82**

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

URBAN



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

**VEXTA** s.r.o.  
s., Hovorčovická 137,  
Bořanovice - Pakoměřice  
26196662, DIČ CZ26196662

Datum a podpis: 6.9.2019 Razítko

Projektant: Studio Perspektiv s.r.o.



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** „Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova“

Místo: Datum: 06.09.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

Zhotovitel: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pako Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>297 813,90</b>	<b>360 354,82</b>
01	Architektonické a stavební řešení	297 813,90	360 354,82
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>297 813,90</b>	<b>360 354,82</b>



## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba: „Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova“

**Objekt: 01 - Architektonické a stavební řešení**

JKSO:

Místo:

Objednavatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.09.2019

IČ: 00063631

DIČ: CZ00063631

IČ: 26196662

DIČ: 26196662

IČ: 02696622

DIČ: CZ02696622

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 297 813,90


**Cena bez DPH 297 813,90**

DPH základní	21,00%	ze	297 813,90	62 540,92
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 360 354,82**

**Projektant**

*[Handwritten signature]*



Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

*URBAN*



Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

*[Handwritten signature]*



VEXTA a.s.  
Hovorčovická 137,  
250 65 Bořanovice - Pakoměřice  
IČ: 26196662

Datum a podpis: 6.9.2019 Razítko

*SAMBAŠT V. KAPLAN 105*



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Snížení energetické náročnosti MŠ Renoitova“

**Objekt: 01 - Architektonické a stavební řešení**

Místo: Datum: 06.09.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

Zhotovitel: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>297 813,90</b>
1 - Zemní práce	107 362,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 748,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	6 408,00
62 - Úprava povrchů vnějších	-13 637,90
96 - Bourání konstrukcí	17 224,00
712 - Povlakové krytiny	-11 116,71
720 - Zdravotechnické instalace	13 840,00
764 - Konstrukce klempířské	-3 349,50
767 - Konstrukce zámečnické	158 161,20
771 - Podlahy z dlaždic	9 971,34
M21 - Montáže elektro	7 203,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>297 813,90</b>

# ROZPOČET

Stavba: „Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova“

Objekt: 01 - Architektonické a stavební řešení

Místo: Datum: 06.09.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

Zhotovitel: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovic Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

297 813,90

### 1 - Zemní práce

107 362,46

3_ZL_2	K	112-R-111	Kácení stromů a náletové zeleně včetně odvozu do 10 km a likvidace (popř. naštěpkování)	kpl	10,000	1 080,00	10 800,00
4_ZL_2	K	112-R-112	Vykopání pařezů včetně odvozu do 10 km a likvidace	kpl	10,000	930,00	9 300,00
8_ZL_2	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách tř. 1-4	m3	-0,994	1 475,00	-1 466,15
9_ZL_2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošení do v 3m tř. 1-4	m3	-0,994	844,00	-838,94
10:_ZL_2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-0,994	148,00	-147,11
11_ZL_2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,994	250,00	-248,50
12_ZL_2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-0,994	60,00	-59,64
13_ZL_2		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	-1,840	250,00	-460,00
13_ZL_2		132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.3 objemu do 100 m3	m3	37,000	687,00	25 419,00
13_ZL_2		131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř.3	m3	24,000	782,00	18 768,00
13_ZL_2		212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	84,000	170,00	14 280,00
13_ZL_2		460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	37,000	359,00	13 283,00
13_ZL_2		460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	24,000	258,00	6 192,00
13_ZL_2		58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	21,600	488,00	10 540,80
13_ZL_2		R-01	Provedení vrtaných vsaků do zpevněných - asfaltových - ploch chodníků a teras	ks	10,000	200,00	2 000,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 748,00

21_ZL_2		346272256	Přízdívka z porobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	6,000	958,00	5 748,00
---------	--	-----------	--	----	-------	--------	----------

### 61 - Úprava povrchů vnitřních

6 408,00

22-ZL_2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,000	209,00	2 508,00
23-ZL_2	K	612311141	Vápenocementová omítka vnitřních stěn štuková nanášená ručně	m2	12,000	325,00	3 900,00

### 62 - Úprava povrchů vnějších

-13 637,90

43a_ZL_2		6225R1000	Příplatek za příplatkový odstín 50Kč v.č.181016/S50	m2	-1 144,174	50,00	-57 208,70
43a_ZL_2		6225R1010	Logo "Chaplin" na fasádě	m2	24,000	1 750,00	42 000,00
48_ZL_2	K	622112121	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	-90,000	15,00	-1 350,00
49	M	553430160	profil omítkový dilatační pro omítky do 18 mm	m	-31,200	176,00	-5 491,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
DI_ZL_2		622-R-113	Oprava vnější omítky stěn, otlučení, očištění, penetrace a vyrovnání povrchu	m2	12,000	350,00	4 200,00
DI_ZL_2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,800	100,00	780,00
DI_ZL_2	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,800	440,00	3 432,00

### 96 - Bourání konstrukcí

17 224,00

67_ZL_2	K	978_R_116	Přespárování vnějších ploch zídtek	m2	13,400	320,00	4 288,00
69_ZL_2	K	978-R-112	Provedení stříšek betonových plotových zákrytových v 60mm na zídkách schodišťových š.300mm přírodních	m	-8,800	542,00	-4 769,60
71_ZL_2		962052210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,480	7 720,00	3 705,60
71_ZL_2		96-R-116	Přesunutí květníků	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
71_ZL_2		96-R-117	Úprava roletových dělicích stěn v hernách	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
71_ZL_2		96-R-118	Dodávka a montáž zárážek dveří	kus	10,000	500,00	5 000,00

### 712 - Povlakové krytiny

-11 116,71

91_ZL_2		713-R-001	Hydroizolační zapracování prostupů v atice	kus	-27,000	394,00	-10 638,00
92	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	%	-106,380	4,50	-478,71

### 720 - Zdravotechnické instalace

13 840,00

DI-ZL_2	K	723-R-113	Provedení odvodu kondenzátu VZT jednotek, napojení na stávající rozvody ZTI včetně úpravy	ks	4,000	3 460,00	13 840,00
---------	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

### 764 - Konstrukce klempířské

-3 349,50

103_ZL_2		764-R-109	Oplechování prostupů v atikovém plechu	kus	-33,000	820,00	-27 060,00
107B_ZL_2	K	764-R-114	Záchytný bezpečnostní systém včetně stavebních přípomocí a včetně úprav stávajících konstrukcí	kpl	-1,000	178 310,00	-178 310,00
107B_ZL_2	K	764-R-114	Záchytný bezpečnostní systém včetně stavebních přípomocí a včetně úprav stávajících konstrukcí	kpl	1,000	202 180,00	202 180,00
110	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-31,900	5,00	-159,50

### 767 - Konstrukce zámečnické

158 161,20

118_ZL_2	K	767-R-114	D+M polykarbonátové obloukové stříšky nadedvěrní 1500/930 mm tl. 5mm	ks	-3,000	7 475,00	-22 425,00
119	K	767-R-114	D+M polykarbonátové obloukové stříšky nadedvěrní 2500/900 mm tl. 5mm	ks	-4,000	10 350,00	-41 400,00
119_ZL_2		767-R-120	D+M pultové stříšky, sklo, 2400x1000	ks	4,000	16 170,00	64 680,00
119_ZL_2		767-R-121	D+M pultové stříšky, sklo, 1400x1000	ks	2,000	13 530,00	27 060,00
119_ZL_2		767-R-122	D+M pultové stříšky, sklo, 1600x1000	ks	1,000	13 970,00	13 970,00
119_ZL_2		767-R-123	D+M pultové stříšky, sklo, 2000x1000	ks	1,000	12 100,00	12 100,00
120	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	155 060,000	0,02	3 101,20
DI_ZL_2	K	767-R-118	Konstrukce pro ztužení otvorů pro VZT, U100, včetně nátěru	kpl	4,000	24 000,00	96 000,00
DI_ZL_2	K	767-R-119	SDK opláštění na ocel.konstrukci pro ztužení otvorů	m	7,500	450,00	3 375,00
DI_ZL_2	K	767-R-120	Dodávka a montáž držáku na vlnjku	kus	1,000	1 700,00	1 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 771 - Podlahy z dlaždic

9 971,34

123_ZL_2	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	8,260	305,00	2 519,30
123_ZL_2		711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně	m2	18,700	226,00	4 226,20
123_ZL_2		24551274	stěrka hydroizolační cementová jednosložková	kg	56,100	99,00	5 553,90
124_ZL_2	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro dlažby vč. dodávky	m	-14,400	275,00	-3 960,00
126_ZL_2	M	597864190	schodovka exteriérová reliéfní mrazuvzdorná 300/300/9 mm protiskluzná R11/B	m2	0,800	378,00	302,40
127_ZL_2	M	597614190	dlažba reliéfní mrazuvzdorná formátu 300/300/9 mm protiskluzná R11/B	m2	7,550	211,00	1 593,05
128_ZL_2	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod povrchů	m	-9,000	60,00	-540,00
129_ZL_2	M	553432220	lišta přechodová 30 mm, vrtaná, elox stříbrná	m	-10,000	262,00	-2 620,00
129_ZL_2		771-R-001	Dobetonování schodu - hospodářský pavilon	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
129_ZL_2		771-R-002	Zabetonování stávajících čistících zón	kus	3,000	500,00	1 500,00
130	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	96,249	3,60	346,49

### M 21 - Montáže elektro

7 203,00

137_ZL_2	M	M-21-004	Elektro rozvody - samostatný rozpočet	kpl	1,000	-297,00	-297,00
137_ZL_2		M-21-004b	Úprava elektroinstalace v bouraných prostupech	hzs	15,000	500,00	7 500,00

## ELEKTROINSTALACE

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
29_ZL_2	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm	-10 m		12,10	17,60	-121,00	-176,00
	<i>nebude se realizovat</i>						

SOUČET						-121 Kč	-176 Kč
CELKEM BEZ DPH							-297 Kč