

# ROZPOČET

Stavba: ZS Metelkovo náměstí - Akustika tělocvičny - vícepráce/méněpráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: **JAMPL-PSV s.r.o.**

Místo: **Teplice**

Zpracoval:

Datum: 26. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>									<b>1 586,88</b>	<b>1 056,53</b>	<b>2 643,41</b>
<b>997 Přesun sutě</b>									<b>1 586,88</b>	<b>1 056,53</b>	<b>2 643,41</b>
3	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,392	0,00	419,00	419,00	0,00	583,25	583,25
4	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,392	0,00	237,00	237,00	0,00	329,90	329,90
5	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,920	0,00	10,30	10,30	0,00	143,38	143,38
6	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,392	1 140,00	0,00	1 140,00	1 586,88	0,00	1 586,88
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>									<b>12 127,48</b>	<b>36 590,99</b>	<b>48 718,47</b>
<b>762 Konstrukce tesařské</b>									<b>4 074,68</b>	<b>4 265,99</b>	<b>8 340,67</b>
1	762	762137811	Demontáž bednění svislých stěn z lišt	m	174,000	0,00	12,70	12,70	0,00	2 209,80	2 209,80
21	K	762412501	Montáž olištování spar hoblovými lištami stěn	m	96,990	0,00	21,20	21,20	0,00	2 056,19	2 056,19
22	M	605R001	Krycí lišta ukončovací	m	73,185	21,40	0,00	21,40	1 566,16	0,00	1 566,16
22	M	605R002	Krycí lišta 52*52, bok obklady Heradesign + otvory	m	23,800	105,40	0,00	105,40	2 508,52	0,00	2 508,52
<b>776 Podlahy povlakové</b>									<b>0,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>13 050,00</b>
2	776	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2	174,000	0,00	75,00	75,00	0,00	13 050,00	13 050,00
<b>714 Akustická a protitřesová opatření</b>									<b>-12 697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 697,20</b>
6	K	714111401.R01	Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů na podkladní rošt	m2	-36,000	268,00	0,00	268,00	-9 648,00	0,00	-9 648,00
6	K	714111401.R01	Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů na podkladní rošt	m2	-36,000	84,70	0,00	84,70	-3 049,20	0,00	-3 049,20

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem
<b>783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>4 950,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>7 425,00</b>
1	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	41,250	120,00	60,00	180,00	4 950,00	2 475,00	7 425,00
			<b>Ostatní</b>						<b>15 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>32 600,00</b>
			Demontáž a zpětná montáž zařízení tělocvičny - basketbalové koše, informační tabule, ovládání otevírání oken	hod	48,000	0,00	350,00	350,00	0,00	16 800,00	16 800,00
			Akustické měření dle požadavku objednatele	kpl	1,000	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00
			<b>Celkem</b>						<b>13 714,36</b>	<b>37 647,52</b>	<b>51 361,88</b>

