

Stavba:	Úprava systému detekce neoprávněného vstupu do tunelu
	DSP + DPS
Část	Stanice metra Bořislavka

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena CELKEM
		Systém detekce neoprávněného vstupu do tunelu				
1.		Infra přisvícení pro kamery	ks	2		
2.		Přeložení detekčního systému	ks	2		
3.		Konzole pro detekční kamery s infrapřisvity (speciální zámečnická konstrukce)	ks	2		
4.		Konzole pro kameru s infrapřisvitem do kruhového tunelu (speciální zámečnická konstrukce)	ks	2		
5.		Kabel PiMF cat7 S-FTP 600MHz (Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.)	m	400		
6.		Kabel CHKE-R-M 3Jx2,5 (Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.)	m	400		
7.		Demontáž stávajících kabelů	m	400		
8.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX) (Dodávka, manipulace a montáž, včetně kotvicího materiálu, izolačních podložek, apod)	m	30		
9.		Kabelové vedení na dvojháčcích s násuvnými vložkami	m	60		
10.		Měření kabelu S-FTP vč. protokolu	ks	8		
11.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	7		
12.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	7		
13.		Stavební přípomoc - průrazy, vrtání, případné stavební začistění atd.	kpl	1		
14.		Úprava stáv. SW a nastavb.grafiky-detekce	hod	20		
15.		Komplexní zkoušky	hod	8		
16.		Doplnění redundantního napájení detekčního serveru	kpl.	1		
17.		Projekt DPS	kpl.	1		
					CELKEM	531 366 Kč

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanici metra Bořislavka.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

POZNÁMKA :

Na základě místního šetření a projednání na Metroprojektu Praha , jako odborná firma doplňujeme, oproti vydanému výkazu výměr od projektanta, výkaz výměr o položku

" Parametrizace videodetekčního místa v počtu M.J. 2 ks". Tato položka je podle odborné znalosti nutná ke zprovoznění a funkčnosti díla.

17.	Parametrizace videodetekčního místa	ks	2	
Celkem s doplněnou položkou				868 866 Kč
Celkem				868 866 Kč