

SMLOUVA O DÍLO

O PROVEDENÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ PODLE § 631 a násl. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Akce : „Zateplení obecního úřadu – Obec Židněves“
Investor : Obec Židněves , IČO: 00508985

I. SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL : **František Báček - REALIZACE POZEMNÍCH STAVEB**

Husova ul. 204/47 293 31 Mladá Boleslav

zastoupený: p. Františkem Báčkem

telef.: 602 373 686 fax.: 326 723 434

IČO : 137 36 833

DIČ : CZ5811140676

OBJEDNATEL : **Obec Židněves**

Židněves 13

294 06 Březno

IČO : 00508985

zastoupený: starostou Ing. Zdeňkem Váchou

tel.: 607 931 151

TPI OBJEDNATEL : **MB INVEST s.r.o.**

Palackého 54

293 01 Mladá Boleslav

IČO : 489 52 770

zastoupený: Miloslavem Kaflukem

tel.: 777 169 479

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A ROZSAH PRACÍ

1. Předmětem plnění je „Zateplení budovy obecního úřadu“ dle položkového rozpisu, který je nedílnou součástí této SoD.

III. TERMÍNY REALIZACE

1. Práce budou zahájeny : **01.10.2018**
Práce budou dokončeny: **14.12.2018**

2. V případě, že dojde ze strany objednatele k posunu termínu předání staveniště, nebo dojde-li v průběhu realizace k přerušení prací na stavbě ze strany objednatele nebo z důvodu extrémních klimatických podmínek, bude termín dokončení po vzájemném projednání adekvátně prodloužen ve vazbě na technologický postup výstavby.

IV. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Cena dle předmětu plnění je stanovena položkovým rozpisem .

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Rekapitulace cenové nabídky (bez DPH) | 466 210 |
| DPH 21% | 97 904 |
| součet vč. DPH | 564 114 Kč |

2. Pokud objednatel v průběhu realizace bude požadovat změny v druhu, výběru, kvalitě, množství dodávek a prací oproti této smlouvě, zadání a podkladům, na jejichž základě byla provedena zhotovitelem cenová nabídka a budou z toho plynoucí důsledky úpravy rozsahu, ceny event.termínu upřesněny formou dodatku k SoD.

V. FINANCOVÁNÍ

1. Na skutečně provedené práce a dodávky bude zhotovitel vystavovat měsíční faktury, které budou potvrzovány zástupcem objednatele a budou propláceny ve lhůtě splatnosti 14-ti dnů, objednatel se toto zavazuje uhradit.

2. Objednané a odsouhlasené vícepráce mimo schválenou a projednanou PD se zhotovitel zavazuje provést a objednatel tyto práce uhradit. Tyto vícepráce budou před započítáním odsouhlaseny objednatelem a následně vyfakturovány zhotovitelem nad rámec sjednané ceny. V případě většího rozsahu požadovaných víceprací bude v návaznosti řešen smluvním dodatkem termín dokončení díla.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel a zhotovitel si dohodli následující smluvní pokutu z prodlení s pozdní úhradou faktur a dokladů je nahrazujících:

- při úhradě po termínu splatnosti smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

2. V případě zhotovitelova nesplnění termínu dokončení díla dle této smlouvy, zaplatí tento objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Záruční doba na vzájemně odsouhlasené práce je stanovena na 36 měsíců od splnění dodávky převzaté protokolem, kromě výrobků a materiálů u kterých je záruční doba stanovena výrobcem nebo na základě záručního listu. Zhotovitel prohlašuje, že předané dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti dané v projektové dokumentaci a technických normách.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla způsobené zhotovitelem v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.

6. Případné reklamace budou řešeny jednáním, které svolá zhotovitel nejpozději do 10-ti dnů od převzetí reklamace a v případě jejího uznání nastoupí na její odstranění nejpozději do 14-ti dnů nebude-li v zápise o uznání reklamace stanoveno jinak.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště s veškerými náležitostmi odpovídajícími příslušným předpisům včetně pravomocného stavebního povolení (ohlášení) prosté práv třetích osob do 26.09.2018.

2. Po zhotovení díla vyzve písemně zápisem ve stavebním deníku zhotovitel objednatele 3 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

3. Odevzdáním a převzetím díla je pověřen za objednatele příslušný zástupce a za zhotovitele příslušný zástupce. Odevzdání a převzetí díla se stvrzuje písemným protokolem v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda objekty přejímá, nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Součástí předávacího protokolu bude i předání veškerých potřebných revizí, zkoušek, atestů, certifikátů ve smyslu zákona č.22/97 a NV č.178/97 a projektová dokumentace skutečného stavu.

4. Dodávka předmětu plnění dle této smlouvy je splněna a dokončena písemným potvrzením zápisu o předání a převzetí díla. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 14-ti dnů po protokolární předání a převzetí poslední části díla.

7. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po podepsání této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, mající bezprostřední vliv na realizaci předmětu plnění.

8. V případě, že objednatel neproplatí provedené práce do 30-ti dnů po termínu splatnosti, ač by měl zhotovitel na ně ve smyslu této smlouvy nárok, je zhotovitel oprávněn přerušit práce, upravit termín ev. cenu dodávky vč. uhrazení prokazatelných vícenákladů spojených se zastavením stavby. Důvody a důsledky zániku závazku v této smlouvě neuvedené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9. Při zhotovování díla jsou smluvní strany povinny respektovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

10. Zhotovitelem provedené a objednatelem neproplacené práce a dodávky dle předmětu plnění této smlouvy, zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a toto potvrzují svými podpisy.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po vzájemném potvrzení po jednom vyhotovení.


Nedílnou součástí smlouvy je příloha - oceněný výkaz výměr.

Mladá Boleslav, dne 24.9.2018

objednatel



zhotovitel



VÝKAZ VÝMĚR

| | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-----------------------------------|-----------------------|
| Rozpočet | podrobný rozpočet | | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| | Zateplení domu občanského vybavení | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| | Obec Židněves | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | RPS Fr.Báček ,Husova 240 Mladá Boleslav | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| | HSV celkem | 292 161 | Ztížené výrobní podmínky | 7 664 |
| Z | PSV celkem | 133 610 | Oborová přírážka | 0 |
| R | M práce celkem | 3 120 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 10 644 |
| ZRN | celkem | 428 891 | Zařízení staveniště | 15 011 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 4 000 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 432 891 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 466 210 | Ostatní náklady celkem | 33 319 |
| Vypracoval | | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 | % | | 466 210 Kč |
| DPH | 21,0 | % | | 97 904 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 564 114 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | Obec Židněves | Rozpočet : |
| Objekt : | Zateplení domu občanského vybavení | podrobný rozpočet |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|
| 61 Úpravy povrchů vnitřní | 49 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | 183 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 24 297 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 32 769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712 Živičné krytiny | 0 | 28 150 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 42 289 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0 | 12 620 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Konstrukce zámečnické | 0 | 50 550 | 0 | 0 | 0 |
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 3 120 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vyloupaných hmot | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 292 161 | 133 610 | 0 | 3 120 | 4 000 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|---------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 1,8 | 425 771 | 7 664 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 425 771 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 425 771 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 2,5 | 425 771 | 10 644 |
| Zařízení staveniště | 0 | 3,5 | 428 891 | 15 011 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 428 891 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 428 891 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 428 891 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 33 319 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | Obec Židněves | Rozpočet: |
| Objekt : | Zateplení domu občanského vybavení | podrobný rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| 1 | 602022191R00 | Penetrační nátěr stěn | m2 | 45,60 | 18,00 | 820,80 |
| 2 | 612421231RT2 | Oprava vnitřních omítek stěn do 10 % pl. s použitím suché maltové směsi | m2 | 45,60 | 40,00 | 1 824,00 |
| 3 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 45,60 | 165,00 | 7 524,00 |
| 4 | 622324335RV1 | Zatepl.syst., fasáda, EPS 100 NEO, tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 45,60 | 858,00 | 39 124,80 |
| Celkem za | | 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | 49 293,60 |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 5 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 32,10 | 25,00 | 802,50 |
| <p>Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení.</p> <p>Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem.</p> <p>Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nástřikovaných ploch a osaemých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logii pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno.</p> | | | | | | |
| 6 | 622311014R00 | Soklová lišta KZS | m | 37,00 | 116,00 | 4 292,00 |
| 7 | 622311522RU1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou | m2 | 14,50 | 1 150,00 | 16 675,00 |
| 8 | 622319130RT3 | Zateplovací systém fasáda, EPS F 50 mm s omítkou silikonovou | m2 | 1,10 | 880,00 | 968,00 |
| 9 | 622323041R00 | Penetrace podkladu | m2 | 140,60 | 18,00 | 2 530,80 |
| 10 | 622324335RT3 | Zatepl.systém, fasáda, EPS 100 NEO, tl.160 mm s omítkou silikonovou | m2 | 105,00 | 1 185,00 | 124 425,00 |
| <p>EPS 100 NEO !!!</p> <p>Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.</p> | | | | | | |
| 11 | 622324353RT3 | Zateplovací systém, ostění, EPS NEO, tl. 30 mm s omítkou silikonovou | m2 | 16,00 | 680,00 | 10 880,00 |
| <p>EPS 100 NEO !!!</p> <p>Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.</p> | | | | | | |
| 12 | 622391121R00 | Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 | m2 | 105,00 | 45,00 | 4 725,00 |
| 13 | 622412223R00 | Nátěr stěn vnějších, silikonový římsa | m2 | 4,00 | 165,00 | 660,00 |
| 14 | 622422111R00 | Oprava vnějších omítek do 10 % | m2 | 140,60 | 55,00 | 7 733,00 |
| 15 | 622752135U00 | KZS lišta roh nadokenní PVC+okapnička | m | 17,20 | 85,00 | 1 462,00 |
| 16 | 622752221U00 | KZS lišta roh Al+tkanina 10x10mm | m | 62,50 | 45,00 | 2 812,50 |
| 17 | 622754111U00 | KZS lišta začišťovací+tkanina | m | 51,70 | 78,00 | 4 032,60 |
| 18 | 622755111U00 | KZS lišta začišťovací PVC parapet | m | 8,70 | 116,00 | 1 009,20 |
| Celkem za | | 62 Úpravy povrchů vnější | | | | 183 007,60 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | |
| 19 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 140,60 | 36,00 | 5 061,60 |
| 20 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 91,90 | 45,00 | 4 135,50 |
| 21 | R-9-01 | Odstranění všech prvků na fasádě včetně jejich zpětné montáže a prodloužení vlivem zateplení | kpl | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| <p>tabulky, tabule, znaky, mřížky, držáky vlnjek, krabice, svítidla, siréna, vypínače, elektrodvířka, konzoly, závěťfí hlavního vstupu, odpadkový koš apod.</p> | | | | | | |
| 22 | R-9-03 | Odstranění / zkrácení přiléhajících křovin | kpl | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 23 | R-9-05 | Stavební dokumentace ETICS - 2 paré dle přílohy A3 ČSN 73 29 01 | ks | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | Obec Židněves | Rozpočet: |
| Objekt : | Zateplení domu občanského vybavení | podrobný rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| 24 | R-9-50 | Výtažné zkoušky | ks | 5,00 | 700,00 | 3 500,00 |
| 25 | R-9-51 | Zkoušky přídržnosti k podkladu | ks | 5,00 | 620,00 | 3 100,00 |
| 26 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace Platnost hodinových zúčtovacích sazeb: Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | h | 20,00 | 200,00 | 4 000,00 |
| Celkem za | | 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | 28 297,10 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 27 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 pod lešení ochrana chodníku a přilehlých konstrukcí | m2 | 37,00 | 56,00 | 2 072,00 |
| 28 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | m2 | 169,60 | 54,00 | 9 158,40 |
| 29 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 169,60 | 45,00 | 7 632,00 |
| 30 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | m2 | 169,60 | 34,00 | 5 766,40 |
| 31 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 45,60 | 45,00 | 2 052,00 |
| 32 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 169,60 | 12,40 | 2 103,04 |
| 33 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 | m2 | 169,60 | 15,00 | 2 544,00 |
| 34 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 169,60 | 8,50 | 1 441,60 |
| Celkem za | | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | 32 769,44 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 35 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m | t | 3,29 | 220,00 | 723,36 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 723,36 |
| Díl: | 712 | Živičné krytiny | | | | |
| 36 | 712300951RT2 | Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přítav. 1vrstva - vč. dodávky Elastodek 40 special mineral Položka obsahuje: - vyříznutí boule - penetraci podkladu včetně dodávky penetračního laku - natavení a dodávka asfaltového pásu | m2 | 4,80 | 230,00 | 1 104,00 |
| 37 | 712363103U00 | Ukotvení fólie bet/želbet | kus | 144,00 | 45,00 | 6 480,00 |
| 38 | 712363312U00 | Kryt -10° VIPLANYL vnitř kout 100 | kus | 10,00 | 117,00 | 1 170,00 |
| 39 | 712363313U00 | Kryt -10° VIPLANYL vnější kout 100 | kus | 7,00 | 175,00 | 1 225,00 |
| 40 | 712363314U00 | Kryt -10° VIPLANYL stěna lišta 71 | kus | 3,00 | 155,00 | 465,00 |
| 41 | 712371801RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 34,70 | 95,00 | 3 296,50 |
| 42 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 34,70 | 26,00 | 902,20 |
| 43 | R-712-01 | Odtrhové a tahové zkoušky stávající střešní krytina a podkladní konstrukce | kpl | 1,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | Obec Židněves | Rozpočet: |
| Objekt : | Zateplení domu občanského vybavení | podrobný rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 44 | R-712-02 | Detail opracování odtoku ploché střechy | ks | 1,00 | 850,00 | 850,00 |
| 45 | 283220012 | Fólie izolační mPVC tl. 1,5 mm š. 1600 mm | m2 | 39,90 | 200,00 | 7 980,00 |
| 46 | 69366198 | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 39,90 | 26,00 | 1 037,40 |
| 47 | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | % | 2,00 | 245,10 | 490,20 |
| Celkem za | | 712 Živičné krytiny | | | | 28 150,30 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | |
| 48 | 713121121RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci zateplení podlahy půdy | m2 | 63,00 | 32,00 | 2 016,00 |
| 49 | 713141125R00 | Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad přilepením na lepidlo nanášené v pásech. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. | m2 | 23,60 | 180,00 | 4 248,00 |
| 50 | 28375768.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa Formát: 1000 x 500 mm | m3 | 7,30 | 2 950,00 | 21 535,00 |
| 51 | 63151410 | Deska z minerální plsti tl. 140 mm | m2 | 63,00 | 105,00 | 6 615,00 |
| 52 | 63151412 | Deska z minerální plsti tl. 160 mm | m2 | 63,00 | 125,00 | 7 875,00 |
| 53 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | | | |
| Celkem za | | 713 Izolace tepelné | | | | 42 289,00 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | |
| 54 | 764331860R00 | Demontáž oplechování stříšky nad tel. budkou | m | 2,50 | 75,00 | 187,50 |
| 55 | 764410850R00 | Demontáž venkovních parapetů, rš od 100 do 330 mm | m | 8,70 | 65,00 | 565,50 |
| 56 | 764453842R00 | Demontáž kolen 100 mm | kus | 6,00 | 15,00 | 90,00 |
| 57 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm | m | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 58 | 764711116U00 | Oplechování parapetu rš 400 poplastovaný plech standardní barva | m | 8,70 | 650,00 | 5 655,00 |
| 59 | 764711118U00 | Oplechování stříšky nad tel. budkou poplastovaný plech, standardní barva | m | 2,50 | 850,00 | 2 125,00 |
| 60 | 764751113U00 | Svod DN 120 vč. nových objimek poplastovaný plech standardní barva | m | 6,00 | 365,00 | 2 190,00 |
| 61 | 764751133U00 | Koleno D 120 poplastovaný plech standardní barva | kus | 6,00 | 235,00 | 1 410,00 |
| 62 | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 2,00 | 123,70 | 247,40 |
| Celkem za | | 764 Konstrukce klempířské | | | | 12 620,40 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 63 | R-767-01 | D+M Venkovní žaluzie | m2 | 11,90 | 3 600,00 | 42 840,00 |
| 64 | R-767-03 | Mříže okna - demontáž, úprava, zpět montáž včetně nátěru - dle projektové dokumentace | m2 | 9,60 | 650,00 | 6 240,00 |
| 65 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 3,00 | 490,00 | 1 470,00 |
| Celkem za | | 767 Konstrukce zámečnické | | | | 50 550,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 66 | 210220101RT3 | Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01 | m | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
| 67 | 210220301RT1 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO | kus | 2,00 | 85,00 | 170,00 |
| 68 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran. úhelníku + 2 držáky do zdi | kus | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 69 | 74362000 | Revize - svislý svod | ks | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Celkem za | | M21 Elektromontáže | | | | 3 120,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 70 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,82 | 238,00 | 194,91 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|-------------------|
| Stavba : | Obec Židněves | Rozpočet: |
| Objekt : | Zateplení domu občanského vybavení | podrobný rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| 71 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 24,57 | 45,00 | 1 105,60 |
| 72 | 979095312R00 | Naložení suti | t | 0,82 | 140,00 | 114,65 |
| 73 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směsný | t | 0,82 | 800,00 | 655,17 |
| | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 2 070,33 |