



Popis	Kč bez DPH	Kč s DPH
<b>Výměna kondenzátoru CGAX 030</b>	<b>154 920</b>	<b>187 453</b>
<i>Poškození kondenzátoru CGAX 030, v.č. ELB4979. Vlivem poškození má mikrokanálový kondenzátor snížený průtok vzduchu, to způsobuje ve vyšších tlacích a v horkých dnech může dojít k výpadku z provozu. Jednotka chladí slouží k udržení stabilní teploty v laboratořích optiky. Při dlouhodobém provozu hrozí možnost úniku chladiva (vyšší provozní tlaky apod.). Prohlášení dodavatele je přílohou tohoto soupisu.</i>		
<b>Poškození oplechování potrubí AL</b>	<b>96 120</b>	<b>116 305</b>
<i>Demontáž a zajištění nové dodávky vč. montáže nového AL oplechování potrubí v tl. 0,6mm.</i>		
<b>Výměna klimatizační jednotky AJY-54LBLAH</b>	<b>111 760</b>	<b>135 230</b>
<i>Stávající klimatizační jednotka je neopravitelná, proto bude nahrazena novou. Prohlášení dodavatele jako příloha tohoto soupisu.</i>		
<b>Jeřáb</b>	<b>8 200</b>	<b>9 922</b>
<i>výkon jeřábu - 2 hodiny x 2 900 Kč / hod</i>	5 800	7 018
<i>nájezd jeřábu - 20 km x 120 Kč / km</i>	2 400	2 904
<b>Výkony EP Rožnov</b>	<b>19 950</b>	<b>24 140</b>
<i>koordinace, inženýrská činnost - 30 hodin x 500 Kč / hod</i>	15 000	18 150
<i>doprava na místo, 3 cesty - 3 x 165 km x 10 Kč / km</i>	4 950	5 990
<b>Celkové náklady na opravu (MLF)</b>	<b>390 950</b>	<b>473 050</b>

Termín realizace opravy závisí na dodacích lhůtách komponentů, které budou upřesněny po závazném objednání.

Nabídku zpracoval:  
Nabídku schválil:

