

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo zhotovitele 1914 ze dne 27.6.2019
(dále jen „Smlouva o dílo“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
Sídlo: Husova 537/10, 602 00 Brno
IČ: 00566756
DIČ: CZ00566756
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4010034544/6800
Zastoupený: akademický malíř Pavel Luffer, ředitel
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632
IČ: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno
Číslo účtu: 372571103/0300
Tel, fax: 543 420 553, 543 420 550
E-mail: msu@msu.cz
Jednající: Ing. Marianem Palou, ředitelem společnosti – prokuristou
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“),
kterým se doplňuje, ruší nebo mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.6.2019
(dále jen „Smlouva“), a to následovně:

I. Předmět dodatku

V průběhu provádění díla došlo k dodatečné změně v rozsahu prováděných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které je nutno provést pro řádné provedení díla. Jedná se o následující práce:

- **Statické podchycení stávajících základů**
- **Zateplení související s plánovanou opravou fasády**

Rozšíření předmětu díla vyplývá z položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1 a na základě kterých se mění cena díla, a to následovně:

Článek V. Cena za dílo se nahrazuje novým zněním (kurzíva):

Odstavec V.2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

2 588 660,51	Kč	bez DPH
543 618,70	Kč	DPH 21%
3 132 279,21	Kč	včetně DPH

Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného v bodě IV. 1. této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné a neměnné po celou dobu dodávky díla.

Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Brně dne.....

V Brně dne.....

.....
akademický malíř Pavel Luffer
Ředitel

.....
Ing. Marian Pala
Ředitel společnosti – prokurista

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			98 146,66	75
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 098,70	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 149,20	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			678,40	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 365,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 360,48	9
711	Izolace proti vodě	PSV			3 746,56	3
735	Otopná tělesa	PSV			2 000,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 799,35	5
VN	Vedlejší náklady	VN			-2 000,00	-2
Cena celkem					130 344,35	100

Položkový rozpočet

S:	1914	Venkovní výtah pro bezbarierový přístup Francouzská 101
O:	1914_	Francouzská - změnové listy
R:	1914_1	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 1		Zemní práce				98 146,66	
1	120901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem 0,6*5*1	m3	3,00000	3 295,00	9 885,00	
2	132201401	Hloubený výkop pod základy v hor.3 Výkop zeminy pod stávajícím základem : 3*0,6*0,3	m3	0,54000	2 285,00	1 233,90	
3	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 (3,6*3,8*4,4)- (38,006-6,16)	m3	28,34600	2 100,00	59 526,60	
4	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční 3*0,7*0,2	m3	0,42000	1 363,00	572,46	
5	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny (60,192-21,672)-10,174	m3	28,34600	950,00	26 928,70	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 098,70	
6	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 nový základový pas v místě stávajícího : 3*0,6*0,3 základový pas pod stěnu ztraceného bednění : 0,3*0,5*1	m3	0,69000	2 700,00	1 863,00	
7	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení 3*0,6	m2	1,80000	563,00	1 013,40	
8	274351292	Odstranění bednění stěn základových pasů 3*0,6	m2	1,80000	123,50	222,30	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 149,20	
9	311112030	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 20/25 4*1	m2	4,00000	956,00	3 824,00	
10	342241161	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm vyrovnání obvodového zdiva 4*0,8	m2	3,20000	441,00	1 411,20	

Položkový rozpočet

S:	1914	Venkovní výtah pro bezbarierový přístup Francouzská 101
O:	1914_	Francouzská - změnové listy
R:	1914_1	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
11	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	3,08000	713,00	2 196,04	
		Dozdívka ostění : 1,1*2,8		3,08000			
12	342255026	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	13,40000	841,00	11 269,40	
		Dozdívka ostění : 1,1*2,8		3,08000			
		0,9*3,6		3,24000			
		0,7*3,6		2,52000			
		0,7*3,6		2,52000			
		0,6*3,4		2,04000			
13	342255028	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	10,32000	946,00	9 762,72	
		Dozdívka ostění : 3,6*0,9		3,24000			
		3,6*0,7		2,52000			
		3,6*0,7		2,52000			
		3,4*0,6		2,04000			
14	311 001R	Příplatek za tvarování ozubeného ostění včetně doplnění MVC výplně mezi přízdívkou a stěnou ostění	m2	26,80000	398,00	10 666,40	
		3,08+13,4+10,32		26,80000			
15	311002R	Příplatek za kotvení přízdívky do ostění	kpl	1,00000	2 680,00	2 680,00	
16	311003R	Příplatek za ztížené podmínky - zdění ve výškách pracovník s horolezeckým úvazem	kpl	1,00000	3 100,00	3 100,00	
17	R31919_1	Statické zajištění nadpraží oken L100/100/10mm,pásovina 60/6,kotvení,stavební přípomocce	kg	-509,87200	90,00	-45 888,48	
18	13285050	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 12 mm dodávka + montáž	t	0,04224	38 180,00	1 612,72	
19	31171802.A	Kotva chemická - ampule maxima M12 dodávka + montáž	kus	48,00000	41,70	2 001,60	

Položkový rozpočet

S:	1914	Venkovní výtah pro bezbarierový přístup Francouzská 101
O:	1914_	Francouzská - změnové listy
R:	1914_1	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
20	59515405	Tvárnice pro ztracené bednění Š 30 50x30x25 cm	kus	32,00000	47,30	1 513,60	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						678,40	
21	622421111	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená s použitím suché maltové směsi	m2	3,20000	212,00	678,40	
4*0,8				3,20000			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 365,00	
22	961044111	Bourání základů z betonu prostého stávající základový pas	m3	0,42000	3 250,00	1 365,00	
3*0,7*0,2				0,42000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						12 360,48	
23	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,05505	291,50	2 348,05	
24	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	8,05505	1 243,00	10 012,43	
Díl: 711 Izolace proti vodě						3 746,56	
25	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně	m2	3,20000	45,00	144,00	
dodávky penetračního laku ALP							
0,8*4				3,20000			
26	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	3,20000	274,00	876,80	
0,8*4				3,20000			
27	711823121RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle	m2	3,20000	84,00	268,80	
0,8*4				3,20000			
28	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,00000	261,76	785,28	

Položkový rozpočet

S:	1914	Venkovní výtah pro bezbarierový přístup Francouzská 101
O:	1914_	Francouzská - změnové listy
R:	1914_1	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
29	28323132R	fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE	m2	3,52000	56,00	197,12	
0,8*4*1,1				3,52000			
30	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	3,84000	199,00	764,16	
0,8*4*1,2				3,84000			
31	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	3,84000	185,00	710,40	
0,8*4*1,2				3,84000			
Díl: 735		Otopná tělesa				2 000,00	
32	735121001RR	Demontáž otopného tělesa a zpětná montáž tělesa s větší plochou radiátor na pravé straně vstupních dveří ze dvora	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 799,35	
33	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	6,00000	293,50	1 761,00	
(3*2)				6,00000			
34	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,42000	220,00	1 412,40	
6				6,00000			
stávající základový pas : 3*0,7*0,2				0,42000			
35	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	85,37760	15,70	1 340,43	
7,26*0,84*14				85,37760			
36	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	6,84000	300,00	2 052,00	
6				6,00000			
(3*0,7*0,2)*2				0,84000			

Položkový rozpočet

S:	1914	Venkovní výtah pro bezbarierový přístup Francouzská 101
O:	1914_	Francouzská - změnové listy
R:	1914_1	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
37	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m (3*0,7*0,2)*2	t	0,84000 0,84000	278,00	233,52	
Díl: VN Vedlejší náklady						-2 000,00	
38	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 509,32	11
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			8 000,00	7
5	Komunikace	HSV			7 875,00	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 914,03	15
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			54 540,73	46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 002,36	14
783	Nátěry	PSV			603,72	1
Cena celkem					117 445,16	100

Položkový rozpočet

S:	1914	Venkovní výtah pro bezbarierový přístup Francouzská 101
O:	1914_	Francouzská - změnové listy
R:	1914_2	Změnový list č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 509,32	
1	378311112	Ochranná přízdívka tl. 5-25 cm ochrana hydroizolace stávajícího zdiva v místě dojezdu výtahu	m2	3,85520	946,00	3 647,02	
		přízdívka obvodové zdi v dojezdu : 1,6*1,012		1,61920			
		0,4*3,2+0,17*3,2+1,03*0,4		2,23600			
2	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,19694	45 000,00	8 862,30	
		vč.15+10% prořez : (655,8*1,1*(0,89-0,617))/1000		0,19694			
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce				8 000,00	
3	42444001RR	Přemostění mezery mezi OK VŠ a obvodovou zdí - PZD desky D+ M včetně betonáže	kpl	5,00000	1 600,00	8 000,00	
Díl: 5		Komunikace				7 875,00	
4	576000001RA0	Komunik. s asfalt.kobercem mastixovým dle TP 170 D0-N-1-S-Pl, celková tloušťka 520 mm, včetně výkopových prací	m2	4,50000	1 750,00	7 875,00	
		-6		-6,00000			
		Navýšení plochy u VŠ : 10,5		10,50000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 914,03	
5	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	52,92210	721,00	38 156,83	
		1.PP : (0,16+0,44+1,22+1,07+0,65)*2,8		9,91200			
		nadpraží : 1,03*1,07		1,10210			
		1.NP : (1,03+2*3,65)*1,45		12,07850			
		2.NP : (1,03+2*3,6)*1,25		10,28750			
		3.NP : (1,03+2*3,7)*1,25		10,53750			
		4.NP : (1,03+2*3,4)*1,15		9,00450			
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-28,07600	721,00	-20 242,80	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				54 540,73	
7	622311737	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 220 mm	m2	16,39910	2 375,00	38 947,86	

Položkový rozpočet

S:	1914	Venkovní výtah pro bezbarierový přístup Francouzská 101
O:	1914_	Francouzská - změnové listy
R:	1914_2	Změnový list č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
		(14,783+2,539)*1,80		31,17960			
		-1,03*3,65		-3,75950			
		-1,03*3,6		-3,70800			
		-1,03*3,7		-3,81100			
		-1,03*3,4		-3,50200			
8	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny ve dvou vrstvách včetně filcování včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	24,91520	393,00	9 791,67	
		dojezd : 1,012*1,6		1,61920			
		(1,6+1,9*2)*3,9		21,06000			
		0,4*3,2+0,17*3,2+1,03*0,4		2,23600			
9	622311001R	Zateplení nadpraží EPS 70 F Dorovnání nadpraží u vstupů do VŠ - polystyren tl.5cm	m2	2,21450	249,00	551,41	
		(0,75+0,5+0,5+0,4)*1,03		2,21450			
10	622421131R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+ 2	m2	-9,73860	419,00	-4 080,47	
11	R62242	Příplatek za provádění vnější omítky z plošiny výtahu	m2	6,66050	1 800,00	11 988,90	
		16,3991-9,7386		6,66050			
12	622481211RU1	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-9,73860	273,00	-2 658,64	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 002,36	
13	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	11,70619	1 367,00	16 002,36	
Díl: 783		Nátěry				603,72	
14	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	2,23600	270,00	603,72	
		0,4*3,2+0,17*3,2+1,03*0,4		2,23600			

Položkový rozpočet

S:	1914	Venkovní výtah pro bezbarierový přístup Francouzská 101
O:	1914_	Francouzská - změnové listy
R:	1914_2	Změnový list č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------