

## Soupis provedených prací - méněpráce

Stavba:

Osoblaha - Jindřichov km 22,000 - 27,500, stavba č. 2865

Objekt:

**SO 01 - VT Osoblaha v km 22,102 - 24,425 - méněpráce**

Místo:

Osoblaha, Jindřichov

Datum: 10.09.2019

Zadavatel:

Povodí Odry, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>130 942,00</b>
8	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	21,000	165,00	3 465,00
9	K	132201291	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	21,000	80,00	1 680,00
15	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	45,500	138,00	6 279,00
17	K	175101201	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,000	360,00	7 560,00
27	K	274356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení	m2	98,000	190,00	18 620,00
28	K	274356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění	m2	98,000	62,00	6 076,00
29	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,229	28 000,00	6 412,00
32	K	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF4	m3	24,500	3 300,00	80 850,00