

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3355 ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace**

Objednatel: **Město Vizovice** IČO: **00284653**  
**Masarykova náměstí 1007** DIČ: **CZ00284653**  
**76312 Vizovice**

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>349 729,57</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>349 729,57 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>73 443,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,43 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 423 173,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01.2</b>	<b>Vícepráce SDK</b>	<b>0</b>	<b>349 730</b>	<b>73 443</b>	<b>423 173</b>	<b>100</b>
00 rev1 rev2108	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce	0				54
209 rev 210819	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce	0				1
211A rev 31081!	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce	0				18
211B rev 31081!	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce	0				3
215 rev 210819	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce	0				13
216 rev 210819	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce	0				11
Celkem za stavbu		0				100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				47
4	Vodorovné konstrukce	HSV				1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				0
64	Výplně otvorů	HSV				1
900	HZS	HSV				6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				1
96	Bourání konstrukcí	HSV				4
99	Staveništní přesun hmot	HSV				3
725	Zařizovací předměty	PSV				1
762	Konstrukce tesařské	PSV				11

763	Dřevostavby	PSV					3
766	Konstrukce truhlářské	PSV					1
767	Konstrukce zámečnické	PSV					1
781	Obklady keramické	PSV					2
783	Nátěry	PSV					0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU					6
Cena celkem						349 729,57	100

## Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	00 rev1 rev210	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>										
1	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	2,00000								
		204 : 2,0		2,00000								
2	347015131R00	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol	m2	104,00000								
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.										
		3.04 : 28+24		52,00000								
		2.05, 2.11a : 26+26		52,00000								
3	347091083R00	Příplatek k předstěně sádkkart. za vyhledání nosných prvků dřevěné stěny	m2	104,00000							0,00	0,00
		52+52		104,00000								
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>										
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	42,00000							0,00	0,00
		m.č. 202 : 5,0		5,00000								
		213 : 5		5,00000								
		102 : 15		15,00000								
		117 : 12		12,00000								
		114 : 5		5,00000								
5	612481211RT8	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	42,00000							0,00	0,00
		m.č. 202 : 5,0		5,00000								
		213 : 5		5,00000								
		102 : 15		15,00000								
		117 : 12		12,00000								
		114 : 5		5,00000								

## Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	00 rev1 rev210	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>										<b>0,00</b>
6	620451111R00	Omítka cementová stěn zatížená dř. hladítkem, hrubá pod obklad	m2	3,00000							0,00	0,00
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>										<b>0,00</b>
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	41,00000							0,00	0,00
		chodby : 20+8		28,00000								
		209 : 10		10,00000								
		210 : 3		3,00000								
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>										<b>0,00</b>
8	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm obklad ostění průchodu vč. Al rohu	m	1,70000							0,00	0,00
		včetně:										
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,										
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,										
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.										
		přízemí : 1,7		1,70000								
9	954313101Rpol	Opláštění ostění prostupu z SDK ,RB tl.12,5 mm	m	7,50000							0,00	0,00
		včetně:										
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,										
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,										
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.										
		chodba v přízemí : 3+4,5		7,50000								
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>										
10	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kce., 1x opláštěné 12,5 mm dřev. trámky 100/100 mm	m2	2,00000								
11	962036992R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolaceti. 50 mm, příčky	m2	2,00000								

## Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	00 rev1 rev210:	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	37,00000								
		213 : 5		5,00000								
		102 : 15		15,00000								
		117 : 12		12,00000								
		114 : 5		5,00000								
13	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	3,00000								
14	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	3,00000								
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>										
15	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	4,02905								
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>										
16	725210912R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1stoj.ventilem	kus	1,00000								
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>										
17	762712110RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14, výztuha umyvadlo	m	1,00000								
		výztuha umyvadlo : 1,0		1,00000								
18	762712110RT4	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10, výztuhy pro tabule	m	98,00000								
		3.05, 3.06, 3.10, 2.13, 2.10 : 2,5*6*5		75,00000								
		2.16 : 2,5*6*1+4,0*2*1		23,00000								
19	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	350,97000								
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>										
20	763612231RT5	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	13,60000								
		3.05,3.06,3.10,2.13,2.10,2.16 : 0,6*6*2		7,20000								
		3.06,3.10,2.10,2.13 : 1,6*4		6,40000								
21	763612231RT6	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky OSB tl. 22 mm, výztuhy pro repro	m2	1,20000								
		0,6*2		1,20000								
22	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	75,48800								

### Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	00 rev1 rev210	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>										<b>,00</b>
23	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2									,00
24	28342463R	Profil ukončovací PVC Schlüter JOLLY-P H = 8 mm L = 2,50 m. 7 barev	m								0,00	0,00
25	597813600R	Obkládačka 20x20 bílá mat Color One	m2								0,00	0,00
		3,0*1,1										
26	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	30,05650					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
27	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	2,13956					0,00	0,00	0,00	0,00
28	979095312R00	Naložení a složení suti kontejner	t	2,13956					0,00	0,00	0,00	0,00
29	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	2,13956					0,00	0,00	0,00	0,00
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,13956					0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	209 rev 210819	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000					0,00	0,00	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	211A rev 3108	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>										<b>0,00</b>
1	342016421R00	Příčka SDK tl.155mm,2x ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5 minerální izolace 2x 5 cm	m2	24,50000							0,00	0,00
		211A : 24,50		24,50000								
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>										<b>0,00</b>
2	416011111R00	Podhledy SDK, 1x dř.podkonstr. 1x deska RB 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	7,00000							0,00	0,00
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>										<b>0,00</b>
3	642942214R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm Včetně kotvení rámu do zdíva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přiklínováním, zalitím pracen apod.).	kus	1,00000							0,00	0,00
4	5533302346R	Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/1100 L, P pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000							0,00	0,00
		211A : 1		1,00000								
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>										<b>0,00</b>
5	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	3,00000								
		211A : 3		3,00000								
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>										<b>0,00</b>
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,00000								
		211A : 25		25,00000								
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>										<b>0,00</b>
7	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	1,34538								
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>										<b>0,00</b>
8	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	48,00000								
		211A : 48		48,00000								
9	766411821R00	Demontáž obložení stěn	m2	6,50000								
		211A : 6,5		6,50000								
10	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	6,50000								

### Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	211A rev 3108	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
11	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubeň včetně pomocného lešení. 211A : 2*1,97*0,26+1,1*0,26*1	m2	1,31040					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	2,08697					0,00	0,00	0,00	0,00
13	979095312R00	Naložení a složení suti kontejner	t	2,08697					0,00	0,00	0,00	0,00
14	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	2,08697					0,00	0,00	0,00	0,00
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,08697					0,00	0,00	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	211B rev 3108	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>												
1	310236241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000								
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>												
2	620451111R00	Omítka cementová stěn zatížená dř. hladítkem, hrubá pod obklad	m2	1,50000								
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>												
3	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	22,00000								
4	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	1,50000								
5	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,50000								
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>												
6	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,17139								
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>												
7	725210912R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1stoj.ventilem	kus	1,00000								
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>												
8	762712110RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14. výztuha umyvadlo výztuha umyvadlo : 1,0	m	1,00000								
9	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50000								
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>												
10	763612231RT5	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky OSB tl. 22 mm. výztuha pro umývadlo	m2	1,00000								
11	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	4,00000								
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>												
12	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	1,50000								
13	28342463R	Profil ukončovací PVC Schlüter JOLLY-P H = 8 mm L = 2,50 m. 7 barev	m	2,00000								
14	597813600R	Obkládačka 20x20 bílá mat Color One	m2	1,65000								
				1,5*1,1								
												1,65000

### Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	211B rev 3108	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
15	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	15,18850					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
16	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,20550					0,00	0,00	0,00	0,00
17	979095312R00	Naložení a složení suti kontejner	t	1,20550					0,00	0,00	0,00	0,00
18	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	1,20550					0,00	0,00	0,00	0,00
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,20550					0,00	0,00	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	215 rev 21081! Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>										<b>0,00</b>
1	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,40000							0,00	0,00
		214-215 : 5,4		5,40000								
2	347015131R00	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol	m2	29,80000							0,00	0,00
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení naj										
		215 : 29,8		29,80000								
3	347091082R01	Příplatek k předstěně sádkkart. za vložení nosných profilů	m2	29,80000					0,00	0,00	0,00	0,00
		215 : 29,80		29,80000								
4	347091083R00	Příplatek k předstěně sádkkart. za vyhledání nosných prvků dřevěné stěny	m2	29,80000					0,00	0,00	0,00	0,00
		215 : 29,8		29,80000								
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>										<b>0,00</b>
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	11,00000							0,00	0,00
		m.č.214-215 : 11		11,00000								
6	612481211RT8	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	11,00000							0,00	0,00
		m.č.214-215 : 11		11,00000								
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>										<b>0,00</b>
7	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm obklad ostění průchodu vč. Al rohu	m	4,00000							0,00	0,00
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu,										

### Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	215 rev 21081! Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

215 : 4,0 4,00000

<b>Díl: 96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>			
8	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,20000		
			214-215 : 0,2 <span style="float: right;">0,20000</span>			
<b>Díl: 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>			
9	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	1,52188		
<b>Díl: 762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>			
10	762631802R02	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2 demontáž trámové kce dveří, trámky 100/100	m2	2,00000		
			214-215 : 2,0 <span style="float: right;">2,00000</span>			
11	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,00000		
<b>Díl: 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>			
12	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty vč. úpravy	m2	7,00000		
13	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	7,00000		
14	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	27,92300		
<b>Díl: D96</b>			<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			
15	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,40800		
16	979095312R00	Naložení a složení suti kontejner	t	0,40800		
17	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	0,40800		
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,40800		

## Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	216 rev 210819	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>										<b>0,00</b>
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000							0,00	0,00
2	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,45000							0,00	0,00
		1,5*1,0*0,3		0,45000								
3	347015131R00	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol	m2	22,00000							0,00	0,00

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

216 : 22

22,00000

4	347091083R01	Příplatek k předstěně sádkkart. zesílená konstrukce	m2	22,00000							0,00	0,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>										<b>0,00</b>
5	620451111R00	Omítka cementová stěn zatřená dř. hladítkem, hrubá pod obklad	m2	1,50000							0,00	0,00
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>										<b>0,00</b>
6	642942214R00	Osazení zárubně do sádkkarton. příčky tl. 150 mm	kus	1,00000							0,00	0,00
		Včetně kotvení rámu do zdiva a plátí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým při uklínování, zalitím pracen apod.).										
7	5533302346R	Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/1100 L, P pro sádkkartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000							0,00	0,00
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>										<b>0,00</b>
8	936457112R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,25 m3 rýha v podlaze	m3	0,02400							0,00	0,00

Včetně vyčištění dutin nebo kapes a osazení kotveních šroubů nebo ocelových součástí

1,2\*0,2\*0,1

0,02400

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>										<b>0,00</b>
----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

### Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	216 rev 210819	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
9	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC <span style="color: blue;">1,5*1,0*0,3</span>	m3	0,45000					0,00	0,00	1,95	0,88
				<span style="color: blue;">0,45000</span>								
10	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	4,00000					0,00	0,00	0,06	0,24
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000					0,00	0,00	0,08	0,08
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	22,00000					0,00	0,00	0,05	1,01
13	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	1,50000					0,00	0,00	0,06	0,09
14	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,50000					0,00	0,00	0,07	0,10
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
15	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	1,29978					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
16	725210912R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1stoj.ventilem	kus	1,00000					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>										
17	762712110RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14, výztuha umyvadlo <span style="color: blue;">výztuha umyvadlo : 1,0</span>	m	1,00000								
18	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50000							0,00	0,00
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>										<b>0,00</b>
19	763612231RT5	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky OSB tl. 22 mm, výztuha pro umyvadlo	m2	1,00000							0,00	0,00
20	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	4,00000							0,00	0,00
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>										<b>0,00</b>
21	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	1,50000							0,00	0,00
22	28342463R	Profil ukončovací PVC Schlüter JOLLY-P H = 8 mm L = 2,50 m, 7 barev	m	2,00000							0,00	0,00
23	597813600R	Obkládačka 20x20 bílá mat Color One <span style="color: blue;">1,5*1,1</span>	m2	1,65000							0,00	0,00
24	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	15,18850							0,00	0,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>										<b>0,00</b>

### Položkový rozpočet

S:	3355	ZŠ Vizovice - rekonstrukce elektroinstalace
O:	SO 01.2	Vícepráce SDK
R:	216 rev 210819	Vícepráce konstrukcí SDK + stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
25	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubeň <span style="color: green;">včetně pomocného lešení.</span> <span style="color: blue;">216 : 2*1,97*0,26+1,1*0,26*1</span>	m2	1,31040					0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00	0,00		
26	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	2,39500				0,00	0,00	0,00	0,00
27	979095312R00	Naložení a složení suti kontejner	t	2,39500				0,00	0,00	0,00	0,00
28	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	2,39500				0,00	0,00	0,00	0,00
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,39500				0,00	0,00	0,00	0,00