

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/203 1 Vejprnice - intravilánová vstupní brána				
Objekt:	SO 101 Komunikace, SO 103 Kanalizace, SO 201 Dělicí ostůvek, chodník, SO 501 Veřejné osvětlení				
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň				
Objednatel č. 2:	Obec Vejprnice, Mírová 17, 330 27 Vejprnice				
Zhotovitel:	Lesní stavby s.r.o, Palackého 764, 340 22 Nýrsko				
TDS	IDS control s.r.o.				
Projektant:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ, U Bachmače 29, 32600 Plzeň				
Popis změny:					
SO 101 - Komunikace a SO 301 kanalizace					
ZM č. 1:					
- Při realizaci díla v objektu komunikace bylo v projektu uvedeno množství odkopávek, sanací, konstrukčních vrstev a asfaltových a kanalizačního potrubí, kdy po přeměření skutečnosti byla vypočítána jejich skutečná výměra a uvedena ve změně. V objektu komunikace bylo odečteno vodorovné dopravní značení, které se neprovádělo. - V dokumentaci bylo uvažováno s napojení dešťové kanalizace do dna stávající stoky, vzhledem k umístění stávající šachty v blízkosti tělesa komunikace bylo objednatel, AD a TDS rozhodnuto o změně nivelety kanalizace s vyvedením nad kinetu prostupem ve stěně šachty. Kinetu, nášlap ve dně z důvodu zachování průtočného profilu kinety bude stavebně upravena pro obklad. Kinetu a stěna bude do výše nátoky obložena čedičem. Z důvodu změny nivelety kanalizace došlo ke snížení zemních prací a množství paženého výkopu. - U silničních obrub nebylo původně uvažováno osazení přídlažby z betonových tvarovek, po projednání s investorem, AD a TDS, bylo rozhodnuto o vybourání betonu u nově osazených silničních obrub a osazení přídlažby do betonového lože a tím sjednocení úprav na navazující stávajícím úseku.					
SO 201 - Dělicí ostůvek, chodník a SO 501 veřejné osvětlení					
ZM č. 2: Při realizaci díla byl dopřesněn rozsah dlažeb kdy po provedení bylo přeměřeny skutečné rozměry pokládky. Dále bylo dohodnuto ponechání dvou kusů stávajícího dopravního značení včetně příslušenství. V části chodníku bylo dohodnuto navázání na stávající stav a druh obruby. V PD bylo uvažováno s chodníkovou obrubou 50x8x25 cm. Na základě návaznosti na současný stav byla dle dohody s AD, TDS a investorem záměna za obrubu 50x5x20. Na základě požadavku objednatle byla provedena záměna svítidla z důvodu zachování jednotnosti typů. Na základě nabídky zhotovitele bylo rozhodnuto o změně původního svítidla a nahrazením typu dle objednatle.					
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel,			
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016 - změny de minimis a dle § 100 ZZVZ			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 115 499,93 Kč			
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH	2 115 499,93 Kč			
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	2 091 933,07 Kč			
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	2 531 239,02 Kč			
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-75 909,76 Kč	-23 566,86 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	52 342,90 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis		
	Zhotovitel:				
	TDS:				
	Projektant:				
	Objednatel č. 1:				
	Objednatel č. 2:				
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1, kopie stavebního deníku				

Rekapitulace změn stavby: III/203 1 Vejprnice - intravilánová vstupní brána - Změnový list č. 1 (Dodatek č. 1)

Dodatek č. 1 - Změna 1 a 2

Objednatel	číslo Změny	Přípočty	Odpočty	Náklady na změnu celkem	
SUSPK	1 - Skutečnost provedených prací, přídlažby, kanalizace	39 332,94	-62 035,11	-22 702,17	SO 101 a SO 301
Obec Vejprnice	2 - Skutečně provedené práce, záměna obrub, změna svítidla	13 009,96	-13 874,65	-864,69	SO 201 a SO 501
		52 342,90	-75 909,76	-23 566,86	
SÚSPK		39 332,94	-62 035,11	-22 702,17	
Obec Vejprnice		13 009,96	-13 874,65	-864,69	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 změna č.1

Název díla:

III/203 1 Vejprnice - intravilánová vstupní brána

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objektSO 101 Komunikace a SO 301 Kanalizace										
10	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	10,500	0,000	-10,500	198,00	2 078,96	0,00	-2 078,96
11	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	5,250	0,000	-5,250	8,50	44,61	0,00	-44,61
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,500	0,000	-10,500	116,00	1 218,01	0,00	-1 218,01
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,500	0,000	-52,500	5,80	304,25	0,00	-304,25
17	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	118,800	0,000	-118,800	159,56	18 955,73	0,00	-18 955,73
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,500	0,000	-10,500	14,80	155,35	0,00	-155,35
27	46251111R	Sanační vrstva z lomového kamene	m3	5,250	0,000	-5,250	553,31	2 904,88	0,00	-2 904,88
28	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm - sanace	m2	17,500	0,000	-17,500	103,64	1 813,63	0,00	-1 813,63
72	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	20,600	0,000	-20,600	408,00	8 404,80	0,00	-8 404,80
74	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,600	0,000	-20,600	355,20	7 317,12	0,00	-7 317,12
37	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	3,000	0,000	-3,000	324,90	974,70	0,00	-974,70
52	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	20,000	0,000	-20,000	71,10	1 422,00	0,00	-1 422,00
53	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,700	0,000	-6,700	245,96	1 647,91	0,00	-1 647,91
54	59217021	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	m	7,900	0,000	-7,900	175,95	1 390,01	0,00	-1 390,01
55	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,350	0,000	-0,350	2 600,00	910,00	0,00	-910,00
62	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	34,000	0,000	-34,000	50,00	1 700,00	0,00	-1 700,00
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000	0,000	-9,000	285,00	2 565,00	0,00	-2 565,00
4	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,500	0,000	-4,500	8,50	38,27	0,00	-38,27
5	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	25,000	0,000	-25,000	114,00	2 849,88	0,00	-2 849,88
6	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	25,000	0,000	-25,000	75,00	1 875,08	0,00	-1 875,08

VICEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 101 Komunikace										
314	916111112	Osazení obruby z kostek do lože z betonu prostého	m	0,000	104,00	104,000	112,87	0,00	11 738,48	11 738,48
315	59245311	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	0,000	10,40	10,400	213,40	0,00	2 219,36	2 219,36
44	89594991R	Odstanění vpusti kanalizační vč. odvozu a poplatku za skládku	kus	1,000	2,000	1,000	2 800,00	2 800,00	5 600,00	2 800,00
51	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast - propojení VDZ 125mm	m	76,000	136,000	60,000	37,36	2 839,36	5 080,96	2 241,60
317	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,000	2,200	2,200	165,00	0,00	363,00	363,00
318	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000	1,000	1,000	2 929,91	0,00	2 929,91	2 929,91
65	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	5,400	7,600	2,200	48,76	263,30	370,58	107,27
66	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	75,600	80,000	4,400	12,96	979,78	1 036,80	57,02
67	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	237,930	240,130	2,200	119,80	28 504,01	28 767,57	263,56
81	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	0,300	0,300	3 717,20	0,00	1 115,16	1 115,16
76	63232118	dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x22mm	kus	0,000	168,000	168,000	57,60	0,00	9 676,80	9 676,80
79	63232118	dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x22mm	kus	0,000	3,500	3,500	1 301,64	0,00	4 555,74	4 555,74
80	63232118	dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x22mm	kus	0,000	3,500	3,500	361,57	0,00	1 265,50	1 265,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										39 332,94
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-22 702,17

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - změna č.2	
--	--

Název díla:	
-------------	--

III/203 1 Vejprnice - intravilánová vstupní brána

	MÉNĚPRÁCE
--	-----------

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 201 Dělicí ostrůvek, chodník										
15.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,810	0,00	-4,81	304,50	1 464,65	0,00	-1 464,65
16	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,860	0,000	-4,860	692,30	3 364,58	0,00	-3 364,58
20	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,000	-2,000	156,00	312,00	0,00	-312,00
21	40444316	značka dopravní svislá FeZn NK 500x300mm	kus	2,000	0,000	-2,000	885,60	1 771,20	0,00	-1 771,20
23	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	2,000	0,000	-2,000	525,00	1 050,00	0,00	-1 050,00
25	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	0,000	-2,000	67,20	134,40	0,00	-134,40
26	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	0,000	-1,000	12,00	12,00	0,00	-12,00
27	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,430	0,000	-2,430	188,98	459,22	0,00	-459,22
28	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 50x8x25 cm	m	32,180	0,000	-32,180	65,60	2 111,01	0,00	-2 111,01
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-10 679,05

MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Objekt : SO 501 Veřejné osvětlení										
	347110761	výbojkové svítidlo 70 W	ks	1,000	0,00	-1,00	3 195,60	3 195,60	0,00	-3 195,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-3 195,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-13 874,65

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 136/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

2 091 933 Kč

§222			% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavbypatrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	? - jakékoli pokud nemění celkovou povahu VZ	X	0%	0 Kč
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	15%	313 790 Kč	15%	313 790 Kč	15%	313 790 Kč	15%	313 790 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	až 50% víceprací - cenový nárůst jen max 30%	X	0 Kč	50%	1 045 967 Kč	X	0 Kč	30%	627 580 Kč
odst. 6	nepředvídatelné	až 50% změny	50%	1 045 967 Kč	40%	836 773 Kč	10%	209 193 Kč		
odst. 7	záměna položek		X	0 Kč	100%	2 091 933 Kč	100%	2 091 933 Kč	0%	0 Kč
celkem			?		?		100%		45%	941 370 Kč

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací)
odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá