

Odběratel

Mateřská škola, Kroměříž,
Štítného 3712
příspěvková organizace
767 01 Kroměříž

Dodavatel

Vacutec Moravia, spol. s r. o.
Kojetínská
767 01 Kroměříž

Položka	Objednací číslo	Jedn.cena	Množství	Celkem
---------	-----------------	-----------	----------	--------

Objednáváme u Vás provedení nivelační stěrky a pokládku zátěžového PVC
v hodnotě cca 55.310,-

Fakturaci proveďte prosím na výše uvedenou adresu (odběratel).

Telefon:	573 340 788
Požadovaný termín dodání:	měsíc srpen
Platební podmínky:	převodním příkazem
Platební účet:	181382350/0300
IČO:	70995672
Dne:	10. 8. 2019
Vystavila:	Mgr. Kateřina Kolaříková


MATEŘSKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ

Mateřská škola
Štítného 3712
p.Kolaříková
767 01 Kroměříž
Tel : 724/ 959 636
e-mail: ms.stitneho@ms-kromeriz.cz

Kroměříž 28.3.2018

Cenová nabídka č. S0041/2018/106 na provedení nivel.těrky a pokládku zátěžového PVC v budově školky.

Stávající stav:

Podklad tvoří původní PVC lepené na beton.potěr. PVC v odděleních : Kot'átka a Myšky vykazuje nerovnost cca 4 mm a je používáním znehodnoceno. V oddělení Berušky tvoří podklad PVC čtverce , lepené na nivelační stěrku, větší nerovnosti nebyly zjištěny.

Navrhované řešení:

Oddělení –Kot'átka a Myšky :

Původní PVC bude strženo. Zbytky lepidel budou odstraněny. Podklad bude přebroušen a penetrován penetrací UZIN PE 280 a následně vyléván nivelační stěrku UZIN NC 146 v tl. cca 4 mm. Po zaschnutí bude stěrka přebroušena.

Na čistou plochu bude pokládáno PVC **Novoflor Standard 4700-6, š. 1,5 m** , celoplošným lepením na lepidlo UZIN KE 418. Jednotlivé pásy budou ve spojích svařeny svařov.šňůrou a po obvodu stěn bude montován sokl z tvrzeného PVC – **USL 50 Eiche Dunkel 30 v 4,5 cm , včetně koncovek.**

Při vstupu na koberec ve spací části , bude montován přechodový profil v barvě **INOX**. U schodiště bude PVC ukončeno přesným přířezem k teracovému schodu. U podesty bude montován ukončovací profil **L 2x2 cm v barvě INOX**. Ve dveřích budou zachovány původní prahy.

Oddělení – Berušky :

Původní PVC čtverce budou zachovány. Soklové lišty budou demontovány. Na čistý podklad bude pokládáno volnou pokládkou PVC **Novoflor Standard 4700-6, š. 1,5 m** . Jednotlivé pásy budou ve spojích podlepeny páskou TOP Tac a svařeny svařov.šňůrou .

Po obvodu stěn bude montován sokl z tvrzeného PVC – **USL 50 Eiche Dunkel 30 v 4,5 cm , včetně koncovek.**

Při vstupu na koberec ve spací části, bude montován přechodový profil v barvě **INOX**.

U Hliníkových dveří u vstupu, bude PVC řezáno přesným přířezem k rámu dveří. Ve dveřích budou zachovány původní prahy.

Položkový rozpočet – oddělení Berušky:

- demontáž lišt a vysátí podkladu	96,20 m2	á	10,-	962,-
- PVC NF Standard b.4700-6	104,50 m2	á	288,-	30.096,-
- pokládka PVC volně	96,20 m2	á	52,-	5.002,40
- oboustranná páska TOP Tac	52,00 bm	á	19,-	988,-
- svařování a frézování PVC za tepla	47,10 bm	á	33,-	1.554,30
- svařovací šňůra	48,00 bm	á	4,-	192,-
- montáž soklových lišt	63,10 bm	á	42,-	2.650,20
- Sokl USL 50 , b. 30	65,00 bm	á	41,-	2.665,-
- koncovky k USL L+P	28,00 ks	á	31,-	868,-
- přechodový profil 3-13-27072	4,00 bm	á	140,-	560,-
- montáž přechod.profilů	4,00 bm	á	90,-	360,-
- přesun hmot a likvidace odpadu				700,-

Cena celkem :

46.597,90Kč

Sleva na podlahovinu :

- 15%

- 4.514,- Kč