



Smlouva o dílo

číslo smlouvy dle evidence objednatele: 1800190055
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
číslo veřejné zakázky: -----

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Zlín**
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora
zástupce pro jednání ve věcech technických:

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
odpovědný útvar: OMZ MMZ

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **RIS-MONT s.r.o.**
se sídlem Slanica 379, Louky, 764 13 Zlín
IČO: 26238616
DIČ: CZ26238616
Zaps. v OR: Kr. soud v Brně, sp. zn. 39043

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo spočívající v řádné a včasné realizaci stavebních prací „Vybudování vodovodní přípojky pro komunitní zahradu a psí hřiště na ploše Centrálního parku Jižní Svahy a sousední ploše po bývalém Shopping City Jižní Svahy Zlín“ vše v rozsahu specifikace dle nabídky zhotovitele ze dne 29.8.2019, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo zaplatit dále dohodnutou cenu.

III.

Termín plnění

Zahájení: 23. 09. 2019
Ukončení: 15. 10. 2019

IV. Cena díla

Cena díla celkem bez DPH: 204 314,13 Kč

Slovy: dvěsetčtyřitisícetřistačtrnáctkorunčeskýchatřinácthaléřůbezDPH

K ceně bude připočtena sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla je sjednána jako maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.

Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 29.8.2019 včetně nákladů na energie, vodu, složení a manipulaci, zajištění a provedení opatření organizačního a realizačního charakteru, zajištění bezpečnosti při provádění a realizaci díla, zajištění odvozu a likvidace odpadů.

V. Platební podmínky, fakturace

Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném a bezvadném protokolárním předání díla.

Faktura-daňový doklad bude vystavena s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Fakturovány budou práce a materiál dle skutečného stavu, odsouhlaseného před vystavením faktury-daňového dokladu oprávněným zástupcem objednatele. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Objednatel nejedná jako osoba povinná k dani, proto pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH, v platném znění.

Splatnost faktur (daňových dokladů) se sjednává na 30 dní od prokazatelného doručení druhé smluvní straně.

Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VI. Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN vztahující se k plnění předmětu díla, oborové standardy, platné obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají činnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen o průběhu plnění díla vést řádně písemný deník (záznamy). Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

Objednatel je oprávněn organizovat v případě potřeby kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

VII.

Smluvní pokuta

Objednatel při prodlení s placením díla dle čl. V. této smlouvy se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení a to při prodlení s termínem realizace díla dle čl. III. této smlouvy.

Tato ujednání nemají vliv na případnou výši náhrady škody a ušlého zisku.

Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele, dále pak plnění díla v rozporu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN či oborovými standardy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

Pro případ jakéhokoliv ukončení platnosti této smlouvy dohodly smluvní strany termín 20 dnů od ukončení platnosti smlouvy pro vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a oborové standardy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody. Při převzetí díla bude provedena objednatelem faktická a vizuální kontrola.

Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody.

Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo.

Záruka zhotovitele se nevztahuje na vady způsobené poškozením díla krádeží, živelnou pohromou, mechanickým poškozením třetí osobou a jinými vnějšími vlivy.

Vlastníkem zhotovovaného díla je do jeho protokolárního předání zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené realizací díla.

IX. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním. Smluvní strany jsou si plně vědomy svých závazků vyplývajících a dohodnutých v této smlouvě (smlouvu považují za dostatečně určitou) a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze strany objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu jak je shora v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí zhotovitelem prokazatelně písemně oznámena jiná adresa).

Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.

Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.

Smlouva je vyhotovena ve 3 paré, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určitě, nikoliv

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho k ní připojují strany své podpisy.

Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. K datu podpisu smlouvy se jedná o přílohu:

č. 1 – cenová nabídka ze dne 29.8.2019

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle ust. §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 13.12.2018, č.j. 3/1Z/2018

schválen rozpočet na r. 2019

Schválení smlouvy:

Doložka dle ust. §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 9.9.2019, č.j. 61/18R/2019

25-09-2019

dne

Ve Zlíně dne

ek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **650** **Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy**

Zadavatel **Statutární město Zlín** **IČO: 283924**
náměstí Míru 12 **DIČ: CZ00283924**
760 01 Zlín

Zhotovitel: **RIS-MONT s.r.o.** **IČO: 26238616**
Slanica 379 **DIČ: CZ26238616**
764 13 Zlín - Louky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			163 970,27
PSV			20 400,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 027,50
Ostatní náklady			14 916,00
Celkem			204 314,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	204 314,13 CZK
Zaokrouhlení		-0,13 CZK

Cena celkem bez DPH **204314,00 CZK**

ve **Zlíně** dne **29.8.2019**



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0				10
2	projekt	0				10
	Stavební objekt					0
01	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu	0				74
2	projekt - svahovaná rýha	0				74
02	Rozvod vody pro hřiště pro psy	0				16
2	Projekt - svahovaná rýha	0				16
Celkem za stavbu					204 314	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				34
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				3
4	Vodorovné konstrukce	HSV				5
8	Trubní vedení	HSV				38
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
722	Vnitřní vodovod	PSV				10
VN	Vedlejší náklady	VN				2
ON	Ostatní náklady	ON				7
Cena celkem					204 314,13	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady stavby
R:	2	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005111020T	Vytyčení stavby - liniová stavba	bm	137,00000				Vlastní
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
		vytyčení trasy : 137,00		137,00000				
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
3	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
4	005121026R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
5	005121036R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
Díl: ON		Ostatní náklady						
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
8	005211086T	Mobilní oplocení staveniště výšky 1,10 m - demontáž	bm	274,00000				Vlastní
		demontáž oplocení : 137,00*2		274,00000				
9	005211084T	Mobilní oplocení staveniště výšky 1,10 m - zřízení	bm	274,00000				Vlastní
		oplocení výkopu oboustranné : 137,00*2		274,00000				
10	005211085T	Mobilní oplocení staveniště výšky 1,10 m - pronájem	den	548,00000				Vlastní
		předpokládaná doba pronájmu - 2 dny : 137,00*2,00*2		548,00000				
11	005231011T	Zkrácený rozbor pitné vody	ks	1,00000				Vlastní
12	005231041T	Prohlášení o shodě použitých materiálů	Soubor	1,00000				Vlastní
		prohlášení o shodě : 1		1,00000				
		- styk materiálu s pitnou vodou :						
13	005231012T	Protokol o požadovaných zkouškách	Soubor	1,00000				Vlastní
		protokol o zkoušce : 1		1,00000				
		- tlaková zkouška vodovodního potrubí :						
		- funkčnosti signalizačního vodiče :						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady stavby
R:	2	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
		- ovladatelnosti armatur : - protokol o vytyčení stavby geodetem : - protokol o zneškodnění odpadů : - protokol o akceptaci zaměření JD TM ZK :						
14	005241021T	Geodetické zaměření skutečného provedení - liniová stavba Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. zaměření trasy vodovodu : 137,00	bm	137,00000				Vlastní
					137,00000			
15	00524 R	Předání a převzetí díla protokol a kompletace dokladů pro předání stavby : 1,00	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
					1,00000			
Celkem						19 943,50		

Položkový soupis

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy
O:	01	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu
R:	2	projekt - svahovaná rýha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní	m3	129,15000			0-1	RTS 19/ I
		Vodovodní přípojka - svahovaná rýha : 129,15 šířka ve dně 0,45 m, sklon svahů 6:1 :		129,15000				
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní	m3	6,45750			0-1	RTS 19/ I
		snížení výkonu o 5% : 0,05*129,15		6,45750				
3	141700102R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru do 110 mm s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a sv protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela po vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opak se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího	m	14,00000			0-1	RTS 19/ I
		protlak pod chodníkem : 7,00 protlak pod cyklostezkou : 7,00		7,00000 7,00000				
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, pažení jámy v místě vodoměrné šachty délka 2,00 m, šířka 1,50 m, hloubka 1,70 m : (2,00+1,50)*2*1,70	m2	11,90000			0-1	RTS 19/ I
		Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	11,90000			0-1	RTS 19/ I
6	162301101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	12,31263			0-1	RTS 19/ I

Položkový soupis

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlin – Jižní svahy
O:	01	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu
R:	2	projekt - svahovaná rýha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina z lože : 0,50*138,00*0,10 vytlačená zemina vodoměrná šachta : 1,20*1,50*1,80 vytlačená zemina armaturní šachta aš1 : 3,14*0,62*0,62*1,80				6,90000 3,24000 2,17263		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	12,31263			800-1	RTS 19/ I
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	122,25000			800-1	RTS 19/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkop celkem : 129,15 odpočet lože : 0,50*0,10*138,00*(-1)				129,15000 -6,90000		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	32,84400			800-1	RTS 19/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhuťnění, obsyp potrubí výkopkem z důvodu použití potrubí s povrchovou ochranou : 0,70*138,00*0,34				32,84400		
10	2861364201T	Trubka PE SDR26 90x3 mm L = 12 m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá	m	14,00000				Vlastní
		protlak pod chodníkem : 7,00 protlak pod cyklostezkou : 7,00				7,00000 7,00000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						
11	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	411,00000			823-1	RTS 19/ I
		s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, pokosení trávníku v staveništním pruhu : 3,00*137,00				411,00000		
12	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	411,00000			823-1	RTS 19/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
13	181114711R00	Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg	m3	0,20550			823-1	RTS 19/ I
		z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						

Položkový soupis

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy
O:	01	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu
R:	2	projekt - svahovaná rýha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vysbírání kamene po dokončení stavby : 0,0005*3,00*137,00		0,20550				
14	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	411,00000			3-1	RTS 19/ I
		úprava staveništního pruhu po dokončení v šířce 3,0 m : 3,00*137,00		411,00000				
15	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	411,00000			3-1	RTS 19/ I
16	00572400T	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	12,33000				Vlastní
		travní osivo pro obnovení staveništního pruhu : 0,030*3,00*137,00		12,33000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
17	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,01057			1-1	RTS 19/ I
		včetně distančních prvků						
		výztuž do desky pod VŠ : 1,40*1,70*4,44/1000		0,01057				
18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	6,90000			7-1	RTS 19/ I
		v otevřeném výkopu,						
		lože pod potrubí : 0,50*0,10*138,00		6,90000				
19	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 16/20	m3	0,35700			7-1	RTS 19/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		podkladní deska pod vodoměrnou šachtu : 1,40*1,70*0,15		0,35700				
Díl: 8 Trubní vedení								
20	457311116R00	Vyrovnávací beton beton C 16/20	m3	1,40400			1-1	RTS 19/ I
		na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,						
		výplň bednění vodoměrné šachty - stěny : 0,15*1,20*1,65*4		1,18800				
		výplň bednění vodoměrné šachty - strop : 0,15*1,20*1,50-(0,60*0,60*0,15)		0,21600				
21	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	138,00000			7-1	RTS 19/ I
		v otevřeném výkopu,						
22	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek, DN 32-80 mm	kus	1,00000			7-1	RTS 19/ I
23	891173111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm	kus	1,00000			7-1	RTS 19/ I

Položkový soupis

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy
O:	01	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu
R:	2	projekt - svahovaná rýha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
24	891359111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm	kus	1,00000			27-1	RTS 19/ I
25	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku	m	138,00000			27-1	RTS 19/ I
26	893111111R00	Šachta domovní pro vodoměry betonová prefabrikovaná 1,2x0,9 m výšky 1,5 m včetně dodávky obdélníkových skruží a zákrytové desky armaturní šachta AŠ1 : 1,00	kus	1,00000			01-1	RTS 19/ I
27	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté vodoměrná šachta : 1,00	kus	1,00000			01-1	RTS 19/ I
28	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg vodoměrná šachta - dodávka součást šachty : 1,00 armaturní šachta AŠ1 : 1,00	kus	2,00000			27-1	RTS 19/ I
29	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	1,00000			27-1	RTS 19/ I
30	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	138,00000			27-1	RTS 19/ I
31	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm ² délka trasy : 138,00 vytažení do šoupěte, šachet : 1,50*3	m	142,50000			27-1	RTS 19/ I
32	286134114R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm	m	138,00000			PCM	RTS 19/ I
33	286972601T	Šachta vodoměrná dvoupášt' VŠ 120/90/150 m vodoměrná šachta včetně: : 1,00 Poklop litinový včetně rámu - tř.zatížení B 125 : Armaturní sestava 1" DN 25 : vodočesný prostup 2ks 5/4" :	kus	1,00000				Vlastní
34	42200740R	poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm, výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku	kus	1,00000			PCM	RTS 19/ I

Položkový soupis

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy
O:	01	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu
R:	2	projekt - svahovaná rýha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	42200741T	HAWLE podkladní deska č. 3481	kus	1,00000				Vlastní
36	42228254R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 5/4", (vnější pr. potrubí 40 mm); provedení - na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 220 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	1,00000			PCM	RTS 19/ I
37	42273331T	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 200 - 5/4" závitový, pro vodu	kus	1,00000				Vlastní
38	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	1,00000			PCM	RTS 19/ I
39	55243344 AT	Poklop litinový čtvercový 600x600 mm B125, vodotěsný, včetně rámu	kus	1,00000				Vlastní
armaturní šachta AŠ1 : 1,00				1,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
40	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	20,65238			27-1	RTS 19/ I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
Díl: 722 Vnitřní vodovod								
41	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	2,00000			00-721	RTS 19/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
potrubí v šachtě AŠ1 : 2,00				2,00000				
42	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	2,00000			00-721	RTS 19/ I
uvírací ventil s odvodněním : 1				1,00000				
regulátor tlaku : 1				1,00000				
43	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednотokového suchoběžného, G 1"	kus	1,00000			00-721	RTS 19/ I
montáž vodoměrné řady - dodávka součástí vodoměrné šachty : 1,00				1,00000				
44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	138,00000			00-721	RTS 19/ I
dezinfekce potrubí : 138,00				138,00000				
45	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000			00-721	RTS 19/ I
montáž vodovodního závlahového sloupku : 1,00				1,00000				
46	55111290R	ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 65 ° C	kus	1,00000			PCM	RTS 19/ I

Položkový soupis

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy
O:	01	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu
R:	2	projekt - svahovaná rýha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost
		ventil v armaturní šachtě AŠ1 : 1,00		1,00000				
47	55111870T	Regulátor tlaku vody 1 - 6 bar 1", PN 16 1268213	kus	1,00000				Vlastní
48	74910407T	Zahradní sloupek pro připojení hadice na zalévání, do betonu, imitace kámen, 1 ventil	kus	1,00000				Vlastní
49	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,01282			00-721	RTS 19/ I
Celkem						151 246,86		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy
O:	02	Rozvod vody pro hřiště pro psy
R:	2	Projekt - svahovaná rýha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravu výkop rýhy pro uložení potrubí : 25,75 šířka rýhy 0,45 m :	m3	25,75000			800-1	RTS 19/ I
					25,75000			
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravu snížení výkonu stroje o 10% : 25,75*0,05	m3	1,28750			800-1	RTS 19/ I
					1,28750			
3	162301101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina z lože pod potrubí : 0,945	m3	0,94500			800-1	RTS 19/ I
					0,94500			
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,94500			800-1	RTS 19/ I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, výkop : 25,75 odpočet lože : 0,945*(-1)	m3	24,80500			800-1	RTS 19/ I
					25,75000			
					-0,94500			
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhuťnění, obsyp výkopkem : 0,90*0,34*21,00	m3	6,42600			800-1	RTS 19/ I
					6,42600			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
7	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	0,94500			827-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy
O:	02	Rozvod vody pro hřiště pro psy
R:	2	Projekt - svahovaná rýha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,45*0,10*21,00			0,94500			
Díl: 8		Trubní vedení						
8	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	21,00000			27-1	RTS 19/ I
		v otevřeném výkopu,						
9	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	21,00000			27-1	RTS 19/ I
		přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
10	893111111R00	Šachta domovní pro vodoměry betonová prefabrikovaná 1,2x0,9 m výšky 1,5 m	kus	1,00000			01-1	RTS 19/ I
		včetně dodávky obdélníkových skruží a zákrytové desky						
		armaturní šachta AŠ2 : 1,00		1,00000				
11	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000			27-1	RTS 19/ I
		armaturní šachta AŠ2 : 1,00		1,00000				
12	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	21,00000			27-1	RTS 19/ I
		mezi AŠ1 a AŠ2 : 21,00		21,00000				
13	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm ²	m	25,00000			27-1	RTS 19/ I
14	286134114R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16, D = 40,0 mm, s = 3,70 mm	m	21,00000			SPCM	RTS 19/ I
15	55243344.AT	Poklop litinový čtvercový 600x600 mm B125, vodotěsný, včetně rámu	kus	1,00000				Vlastní
		armaturní šachta AŠ2 : 1,00		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
16	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	3,92511			27-1	RTS 19/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
17	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	2,00000			800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
18	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	2,00000			800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	650	Vodovodní přípojka a rozvod vody pro komunitní zahradu Zlín – Jižní svahy
O:	02	Rozvod vody pro hřiště pro psy
R:	2	Projekt - svahovaná rýha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		uzavírací ventil : 1,00		1,00000				
		regulační ventil : 1,00		1,00000				
19	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednотokového suchoběžného , G 1"	kus	1,00000			-721	RTS 19/ I
		odpočtový vodoměr pro spotřebu hřiště pro psy : 1		1,00000				
20	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	21,00000			-721	RTS 19/ I
21	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000			-721	RTS 19/ I
		montáž pítka pro psy : 1,00		1,00000				
22	55111290R	ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý, DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 65 ° C	kus	1,00000			CM	RTS 19/ I
		v armaturní šachtě AŠ2 : 1,00		1,00000				
23	55111870T	Regulátor tlaku vody 1 - 6 bar 1", PN 16 1268213	kus	1,00000				Vlastní
		armaturní šachta AŠ2 : 1,00		1,00000				
24	74910407T	Zahradní sloupek pro připojení hadice na zalévání, do betonu, imitace kámen, 1 ventil	kus	1,00000				Vlastní
		osazeno na AŠ2 : 1,00		1,00000				
25	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,01165			-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m						

Celkem	33 123,77
---------------	------------------

JKSO:

827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm
21 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu