

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŠ 2019 - VT Olše, km 18,000-18,070

Objekt:

**SO 02 - Vícepráce**

Místo:

Datum: 21. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**139 896,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 139 896,00

D 1 Zemní práce 139 896,00

1	K	122201402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	360,000	69,10	24 876,00
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------

VV vic "360 M3" 360 360,000  
VV Součet 360,000

2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	360,000	258,00	92 880,00
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------

VV vic 360,000  
VV Součet 360,000

3	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m <sup>3</sup>	360,000	61,50	22 140,00
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------

VV vic 360,000  
VV Součet 360,000