

## PŘÍLOHA 1 – CENOVÁ NABÍDKA OPRAV

Označ.	Pol.	Specifikace materiálu	Počet	Jedn. mn.	Jednotková cena	Cena (Kč)
<b>ELEKTRO - SILNOPROUD</b>						
<b>ROZVADĚČ RH II 02 38</b>						
EL	1.	Vypínač 3-pólový, 100A s možností výbavy	3	ks	4 096	12 289
EL	2.	Vypínací spouš 208-250V AC/DC pro MC1, kabel 3 m	3	ks	1 567	4 701
EL	3.	Vypínač 3P/63A	3	ks	1 431	4 292
EL	4.	Vypínací cívka B-FA/230	2	ks	531	1 063
EL	5.	Svorkovnice 4-pólová 80A, průřez 1x16mm <sup>2</sup>	2	ks	696	1 391
EL	6.	Svorkovnice 4-pólová 125A, průřez 1x35mm <sup>2</sup>	1	ks	873	873
EL	7.	Analýzátor sítí NA96	3	ks	12 180	36 540
EL	8.	Transformátor měřicí, 100/5A, 3VA, třída 1	3	ks	873	2 620
EL	9.	Trafo měřicí, 60/5A, 3VA, tř. 3	3	ks	919	2 756
EL	10.	Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm	3	ks	285	854
EL	11.	Pojistka válcová gG10x38 2A 500V	9	ks	32	286
EL	12.	Trafo měřicí, 60/5A, 3VA, tř. 3	3	ks	919	2 756
EL	13.	Tlačítko Not-Aus	1	ks	544	544
EL	14.	Ochrana tlačítka "NOT-AUS"	1	ks	281	281
EL	15.	Propojovací díl	1	ks	40	40
EL	16.	Kontakt 1Z, šroubové svorky	3	ks	90	269
EL	17.	Můstek pro střední kontakt	1	ks	16	16
EL	18.	LED signálka monoblok 230V-AC/DC, červená	3	ks	119	358
EL	19.	Pojistkový odpínač 3P+N, 50A 850001634	3	ks	1 088	3 264
EL	20.	Pojistka válcová gG14x51 50A 500V	9	ks	50	450
EL	21.	Patice 4-pólová pro varistor (VVM), pomocný kontakt - Vartec	3	ks	1 846	5 537
EL	22.	Zásuvný modul svodiče TII - varistor VVM 255/20 - Vartec	12	ks	504	6 044
EL	23.	Spínač s dálkovým ovládním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt	4	ks	1 121	4 486
EL	24.	Jistič C10/1	18	ks	189	3 404
EL	25.	Jistič C16/1	6	ks	195	1 168
EL	26.	Jistič C32/1	2	ks	279	558
EL	27.	Jistič B6/1	14	ks	220	3 085
EL	28.	Jistič B10/1	1	ks	172	172
EL	29.	Jistič B16/1	139	ks	165	22 926
EL	30.	Jistič B10/3	1	ks	624	624
EL	31.	Jistič B16/3	8	ks	614	4 908
EL	32.	Jistič B32/3	4	ks	771	3 083
EL	33.	Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC	3	ks	1 440	4 320
EL	34.	Přepínač 63A, 4-pólový, DIN lišta	3	ks	4 734	14 202
EL	35.	Řadová svorka CBD50 50, 50mm <sup>2</sup> , šedá	3	ks	86	257
EL	36.	Příchozí svorka CBD.50, 50mm <sup>2</sup> , modrá	1	ks	110	110
EL	37.	Zemnicí svorka TEC.70/0 PEN, 70mm <sup>2</sup> , zelenožlutá	1	ks	309	309
EL	38.	Řadová svorka CBC.35 šedá, 35mm <sup>2</sup>	6	ks	73	438
EL	39.	Řadová svorka CBC.35 modrá, 35mm <sup>2</sup>	2	ks	86	171
EL	40.	Zemnicí svorka 35mm <sup>2</sup> CBC35, zelenožlutá	2	ks	192	384
EL	41.	Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm <sup>2</sup>	188	ks	16	2 982
EL	42.	Řadová svorka CBC.2 modrá 2,5mm <sup>2</sup>	2	ks	17	35
EL	43.	Řadová svorka CBC.6 šedá, 6mm <sup>2</sup>	14	ks	23	322
EL	44.	Koncová svorka TS 35	10	ks	13	135
EL	45.	Koncová deska CBC2.5-10, šedá	12	ks	11	133
EL	46.	Příchytka nulové lišty 25 mm <sup>2</sup>	3	ks	142	427
EL	47.	Lišta nulová 25 mm <sup>2</sup> , 100A, délka 1m	1	ks	959	959
EL	48.	Příchytka nulové lišty 10, 16mm <sup>2</sup>	6	ks	31	186
EL	49.	Lišta nulová, 16mm <sup>2</sup> , 63A, délka 1m	2	ks	655	1 310
EL	50.	Montážní materiál	1	kpl	7 000	7 000
EL	51.	Kontrola po vytopení	1	kpl	8 500	8 500
EL	52.	Demontáž stávajících jističích prvků a instalace nových	1	kpl	25 500	25 500
EL	53.	Demontáž stávajících svorek a instalace nových	1	kpl	27 500	27 500
EL	54.	Nová úprava prodrátování svorek a jističích prvků	1	kpl	40 000	40 000
EL	55.	Odpojení, úprava a nové připojení příchozích kabelů	1	kpl	40 000	40 000
EL	56.	Revize elektro	1	kpl	25 000	25 000
<b>ROZVADĚČ RH II 02 38 CELKEM</b>						<b>331 818</b>
<b>OSTATNÍ</b>						
EL	57.	Opticko kouřový hlásič, včetně patice	5	ks	2 911	14 553
EL	58.	Zásuvka 2xRJ45 kategorie 6A STP pro instalaci do přiček,	3	ks	476	1 428
EL	59.	Nouzové stropní svítidlo s piktogramem - adresné LED	6	ks	4 182	25 091
EL	60.	Zásuvka PLEXO IP 55	10	ks	419	4 186
EL	61.	Montážní materiál	1	kpl	2 800	2 800
EL	62.	Kontrola po vytopení	1	kpl	8 500	8 500
EL	63.	Demontáž stávajících prvků	1	kpl	17 000	17 000
EL	64.	Instalace nových prvků	1	kpl	17 000	17 000
EL	65.	Revize a zkoušky	1	kpl	13 600	13 600
<b>OSTATNÍ CELKEM</b>						<b>104 158</b>
<b>REŽIE, DOPRAVA A OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY</b>						<b>27 500</b>
<b>ELEKTRO - SILNOPROUD - CELKEM</b>						<b>463 476</b>

Označ.	Pol.	Specifikace materiálu	Počet	Jedn. mn.	Jednotková cena	Cena (Kč)
		<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>				
STAV	1	Demontáž stropních kazet	250	ks	125	31 250
STAV	2	Odvrtání sond do fermacel příček, kontrola izolace příček	1	kpl	8 500	8 500
STAV	3	Prohlídka kazetového stropu, VZT kanálů, instalace v podhledech	1	kpl	9 650	9 650
STAV	4	Oprava PVC lepeného na poklop technologického kanálu	1	kpl	3 250	3 250
STAV	5	Očistění stropních kazet od silikonu	250	ks	150	37 500
STAV	6	Zpětná montáž stropních kazet včetně tmelení, rovnání profilů atd...	250	ks	175	43 750
STAV	7	Zapravení sond ve fermacel příčkách	1	kpl	7 500	7 500
STAV	8	Oprava maleb	1	kpl	12 500	12 500
STAV	9	Výměna světelného zdroje LED svítidlo pro ČP - Q BASIC PMMA 6000K	8	ks	3 950	31 600
		<b>STAVEBNÍ ČÁST CELKEM</b>				<b>185 500</b>
		<b>REŽIE, DOPRAVA A OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY</b>				<b>27 500</b>
		<b>STAVEBNÍ ČÁST CELKEM</b>				<b>213 000</b>

Označ.	Pol.	Specifikace materiálu	Počet	Jedn. mn.	Jednotková cena	Cena (Kč)
		<b>VZT</b>				
VZT	1	Dle ISO 14644 je nutné po opravách ČP provést revalidaci systému VZT v rozsahu: Test integrity a test těsnosti montáže hepa filtrů Množství přiváděného vzduchu Vzduchová bilance v místnostech Tlakové poměry v místnostech Počet částic ve vznosu Doba regenerace Měření teploty a vlhkosti Měření hluku Ověření funkčnosti systému MaR Kalibrace monitorovacích čidel	1	kpl	48 750	48 750
		<b>REVALIDACE</b>				<b>48 750</b>
		<b>REŽIE, DOPRAVA A OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY</b>				<b>7 500</b>
		<b>REVALIDACE CELKEM</b>				<b>56 250</b>

**Celkem cena oprav: Elektro 463.476**

**Stavební část 213.000**

**VZT 56.250**

**CELKEM 732.726,- CZK**

*Klára Vildová*  
 **WEISS TECHNIK Praha**  
 spol. s r.o.  
 Náchodská 2562/224  
 193 00 Praha 9 - Horní Poč. 1  
 Tel.: 286 019 640, Fax: 286 019 630