



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo
č. 2018/OMP/1146

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38, Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská

Správce sdružení: **SAMSON PRAHA, spol. s.r.o.**

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČ: 48539589

DIČ: CZ48539589

Zastoupená: Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti (statutární zástupce)

Ing. Zuzanou Hrdličkovou, prokuristkou společnosti

Ing. Marcelem Rücklem ve věcech technických

ve věcech technických

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 19476

Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

a

Společník sdružení: DEREZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 – Liboc

IČ: 48036315

DIČ: CZ48036315, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. O DPH

Zastoupená ve věcech smluvních: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti (*statutární zástupce*)

Zastoupena ve věcech technických: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíle C, vložce 15099

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 3, ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1146 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 3, se mění konečná cena díla „**Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

II.

Cena za dílo

Tímto Dodatkem se mění čl. 5. odst. 1 smlouvy takto:

zvyšuje o částku	397 660,46 Kč
a zároveň se snižuje o částku	55 419,03 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 342 241,43 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné a neměnné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 32 398 581,41 Kč

(slovy: třicetdvámilionů třístadevadesátosmtisíc pětsetosmdesátjednakorun českých čtyřicet jedna haléřů)

DPH ze základu 32 398 581,41 Kč bude vyčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Konečná faktura za provedení díla bude vystavena s datem zdanitelného plnění nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 27 -09- 2019

V Praze dne 27 -09- 2019


Město Praha
Ing. Jiří Bouček
Veřejný pracovník
Objednatel


Ing. Marcel Rückl
Jednatel společnosti
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
a zmocněnec
„S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně
a jídelny ZŠ Hostýnská“
Zhotovitel


www.samsonpraha.cz DIČ CZ48539589
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		18
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
Odůvodnění Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 18, který se týká předělání trasy plynového potrubí v 1.PP. ZL řeší výměnu části plynového potrubí, se kterou původně nebylo v projektu počítáno. Stávající část rozvodů, která měla být zachována, kolidovala s novými rozvody vzduchotechniky a její ponechání v původní trase nebylo možné.		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 27 904,24 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozoru ob. (investora)  Podpis, razítko 		Vyjádření investora Podpis, razítko

 Zpracovatel: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hostýnská 2100/2

Objekt:

02 2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVÉ

Soupis:

38 - ZL 18 - Přesun potrubí plynu 1.PP

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel:

MČ Praha 10

Projektant:

Zhotovitel:


Sružení S+D

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 904,24	
D		D1	PLYNOVOD				8 800,00	
2	K	Pol27	Propojení stávajícího potrubí ocelového DN 50-100	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	
		PP	Propojení stávajícího potrubí ocelového DN 50-100					
7	K	Pol43	Uchycení potrubí ke stropní konstrukci	sada	1,000	4 400,00	4 400,00	
		PP	Vyhodnocení vlnitých potrubních přímnicích podkladů pro převoz zařízení v požetném rozsahu - pracovní o teplotě 200°C					
D		D3	DEMONTÁŽE				2 596,00	
4	K	Pol38	Demontáž ocelového potrubí DN 15 - DN100	m	11,800	220,00	2 596,00	
		PP	Demontáž ocelového potrubí DN 15 - DN100					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				14 986,00	
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				14 986,00	
9	K	723150315	Potrubí ocelové hadkové žemé bezešvé spojované svařováním tváření za tepla D 108x4 mm	m	11,800	1 270,00	14 986,00	CS ÚRS 2019 02
		PP	Potrubí z ocelových trubek hadkových žemých spojovaných svařováním tváření za tepla Ø 108/4					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 522,24	
8	K	1	VRN		263,820	5,77	1 522,24	
		PP	VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		19
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
<p><i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 19, který se týká nového chladicího boxu.</p> <p>ZL řeší doplnění chladicího boxu na odpady 30/OV, který je zakreslen v projektové dokumentaci, avšak není uveden ve smluvním rozpočtu.</p>		
<i>Odpor. stavbyvedoucí</i> 		<i>Generální projektant</i> 
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Ing. Milan Sochůrek		<i>Investor</i> Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 154 424,20 Kč
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <div style="text-align: center;"> DEREZA s.r.o. [®] Libeň 15/43d, 162 00 Praha 6 </div>  <p>Podpis, razítko</p>		<i>Vyjádření projektanta</i> <div style="text-align: center;"> d plus [®] PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S. SOKOLOVSKÁ 16/45A 186 00 PRAHA 8 </div>  <p>Podpis, razítko</p>
<i>Vyjádření tech. dozoru objed.</i>   <p>Podpis, razítko</p>		<i>Vyjádření investora</i>  <p>Podpis, razítko</p>







 Zpracovatel: 


SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Hostýnská 2100/2
 Objekt: 02 2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVÉ
 Soupis: 39 - ZL 19 - Nový chladicí box

Místo: Datum: 09.09.2019
 Zadavatel: MČ Praha 10 Projektant:
 Zhotovitel: Sdružení S+D Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							154 424,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				146 000,00	
D		3	Svislé a kompietní konstrukce				146 000,00	
1	K	396381RD4	D+M chladicí box 1800x1400x2460 mm vč. agregátu - 30/DV	kus	1,000	146 000,00	146 000,00	
		PP	D-M chladicí box 1800x1400x2460 mm vč. agregátu - 30/DV					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 424,20	
2	K	1	VRN		1 460,000	5,77	8 424,20	
		PP	VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		20
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
<p>Odůvodnění Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 20, který se týká nového jističe 180 A.</p> <p>Při kontrole rozvaděče revizním technikem PRE Distribuce bylo zjištěno, že pro budovu školy je osazen jistič 200A, smlouva o distribuci je uzavřena na rezervovaný příkon 180A. Bylo rozhodnuto provedení výměny jističe za jistič 180A. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nepřímé měření, musí být provedena zároveň i výměna tří proudových měničů, aby odpovídaly jmenovitému proudu jističe.</p>		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH	
Celkové navýšení	28 189,34 Kč	
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko 		Vyjádření investora Podpis, razítko

 Zpracovatel: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hostýnská 2100/2

Objekt:

02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVÉ

Soupis:

40 - ZL 20 - nový jistič 180 A

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel:

MČ Praha 10

Projektant:







Zhotovitel:

Sdružení S+D

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 189,34	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 574,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				20 574,00	
4	K	741350202	Montáž transformátor měřicí proudový nn s přípojovacími praporty se zapojením vodičů	kus	3,000	343,00	1 029,00	CS ÚRS 2019 02
			PP: Montáž měřičů transformátorů se zapojením vodičů proudových nn a přípojovacími praporty					
5	M	35822598R	Proudový měnič 180 A	ks	3,000	6 515,00	19 545,00	
			PP: Proudový měnič 180 A					
D	M		Práce a dodávky M				6 080,00	
D	21-M		Elektromontáže				6 080,00	
1	K	210120502	Montáž jističů delonových vestavných do 300 A	kus	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2019 02
			PP: Montáž jističů se zapojením vodičů delonových vestavných do 300 A					
2	M	35822598	Jistič 3-pól L - vedení, In = 180 A, bez regulace, třmen, svorky pro 2,5-9	kus	1,000	5 910,00	5 910,00	CS ÚRS 2019 02
			PP: jistič 3-pól L - vedení, In = 180 A, bez regulace, třmen, svorky pro 2,5-9					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 535,34	
3	K	1	VRN		286,090	5,77	1 535,34	
			PP: VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		22
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
<p>Odůvodnění Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 22, který se týká přeložení dešťového svodu ze sprchy pod schodiště.</p> <p>Z důvodu kolize původního dešťového svodu se sprchovým koutem v m.č. C.0.15. bylo rozhodnuto o jeho přemístění do prostorů pod schody (m.č. C.0.17). Změnový list řeší doplnění rozpočtu o tyto práce.</p>		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 3 463,67 Kč
Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozora objednatele (investora)  Podpis, razítko 		Vyjádření investora Podpis, razítko

 Zpracovatel: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hostýnská 2100/2

Objekt:

02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVÉ

Soupis:

42 - ZL 22 - přeložení dešťového svodu ze sprchy pod schodiště

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel:

MČ Praha 10

Projektant:






Zhotovitel:

Sdružení S+D

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 463,67	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				730,28	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				281,88	
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,075	2 865,00	214,88	
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		0,5*0,5*0,3		0,075			
2	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm vř. obkladů	m2	0,500	134,00	67,00	
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm vř. obkladů					
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
D		997	Přesun sutě				448,40	
3	K	997013212	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,281	257,00	72,22	
	PP		Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně					
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,281	194,50	54,65	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,967	15,60	30,69	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,281	1 035,00	290,84	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 544,48	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 544,48	
7	K	721173317.WVN	Petrubí kanalizační Wavin KG SN 4 dešťové DN 160	m	4,000	636,12	2 544,48	
	PP		Petrubí kanalizační Wavin KG SN 4 dešťové DN 160					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				188,91	
8	K	1	VRN		32,740	5,77	188,91	
	PP		VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		23
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
<p><i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 23, který se týká bednění pro vyrovnání schodiště.</p> <p>V rámci projektu má být provedeno výškové vyrovnání schodiště, aby byly sjednoceny výšky původních stupňů. Při zaměření stávajícího stavu bylo zjištěno, že musí být provedena zároveň i směrové vyrovnání. Pro tyto práce je nutné zřídít bednění čel schodišťových stupňů. S touto prací původní rozpočet nevažoval.</p>		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH	
Celkové navýšení	3 086,16 Kč	
<p><i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací 		
<p><i>Vyjádření stavbyvedoucího</i></p> <p> A s.r.o. © Libeň 162 00 Praha 6 3)</p> <p>Podpis, razítko</p>		<p><i>Vyjádření projektanta</i></p> <p> d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S. SOKOLOVSKÁ 16/45A 186 00 PRAHA 8</p> <p>Podpis, razítko</p>
<p><i>Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)</i></p> <p> Ing. MILAN SOCHŮREK TECHNICKÝ DOZOR Č. ÚST. P. 00034/1003</p> <p>Podpis, razítko</p>		<p><i>Vyjádření investora</i></p> <p>Podpis, razítko</p>

Zpracovatel 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hostýnská 2100/2

Objekt:

02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVĚ

Soupis:

43 - ZL 23 - bednění pro vyrovnání schodiště

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel:

MČ Praha 10

Projektant:




Zhotovitel:


Sdružení S+D

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							3 086,16	
o	HSV		Práce a dodávky HSV				2 917,80	
d	4		Vodorovné konstrukce				2 903,78	
11	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,173	389,00	2 401,30	CS ÚRS 2019.02
			<small>Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu podobně přímočarých zřízení</small>					
			<small>pp</small>					
12	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,173	81,40	502,48	CS ÚRS 2019.02
			<small>Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu podobně přímočarých odstranění</small>					
			<small>pp</small>					
d	998		Přesun hmot				14,02	
20	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	0,041	342,00	14,02	
			<small>Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m</small>					
			<small>pp</small>					
d	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				168,36	
19	K	1	VRN		29,178	5,77	168,36	
			<small>pp</small>					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		24
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
<p><i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 24, který se týká odkapu jednotek VZT a napojení osvětlení digestoří ve výdeji</p> <p>ZL řeší doplnění potrubí pro odkap kondenzátu ze vzduchotechnické jednotky od vývodů ke vpusti. Původně měla voda kapat na podlahu a spádem do vpusti dotéci. Dále ZL řeší připojení svítidel v digestořích umístěných ve výdeji. Toto nebylo řešeno v PD ani smluvním rozpočtu.</p>		
Odpov. stavbyvedoucí		Generální projektant
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH	
Celkové navýšení	16 584,41 Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i>  Podpis, razítko		<i>Vyjádření projektanta</i>  Podpis, razítko
<i>Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)</i>  Podpis, razítko		<i>Vyjádření investora</i> Podpis, razítko

 Zpracovatel: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ZŠ Hostýnská 2100/2

Objekt

02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVÉ

Soupis:

44 - ZL 24 - odkap jednotek VZT + napojení světel v digestořích

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel:

MČ Praha 10

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení S+D

Zpracovatel:

L. Konečný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 584,41	
D	D2		721-KANALIZACE				679,73	
2	K	Pol248	Přesun hmot	%	6,720	1,15	7,73	
	PP		Přesun hmot					
D	D5		Odpad potrubí z polypropylénu				672,00	
1	K	Pol221	HTEM d40	m	8,000	84,00	672,00	
	PP		HTEM d40					
D	10.		OSTATNÍ				15 000,00	
4	K	10.5	Připojení světlá v digestoři ke světelnému okruhu	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	
	PP		Připojení světlá v digestoři ke světelnému okruhu včetně zhotovení a dotáčení příchovek, rozsvícení a celkové montáže podhledu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				904,68	
3	K	1	VRN		156,790	5,77	904,68	
	PP		VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		25
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
Odůvodnění Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 25, který se týká odečtu okapového chodníku ZL řeší narovnaní výměry okapového chodníku kolem objektu. V rámci ZL 14 byla odsouhlasena položka doplnění chodníku se špatnou výměrou. V tomto ZL jsou neprováděné výměry odečteny.		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH -23 496,22 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření technického dozorce (investora)  Podpis, razítko 		Vyjádření investora Podpis, razítko

 Zpracovatel: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hostýnská 2100/2

Objekt:

02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVÉ

Soupis:

45 - ZL 25 - odečet okapového chodníku

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel:

MČ Praha 10

Projektant:

Zhotovitel:


Sdružení S+D

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-23 496,22	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-22 214,47	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-19 624,50	
1	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kládených do písku se zářilým spár MC	m ²	-26,700	735,00	-19 624,50	
PP			Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kládených do písku se zářilým spár MC					
W			-(38,3+4,1+36)*0,5) "odečet přičteného z dodatku č2"		-39,700			
W			10*0,5+2*4 "správný přípočet"		13,000			
W			Součet		-26,700			
D		998	Přesun hmot				-2 589,97	
2	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	-7,573	342,00	-2 589,97	
PP			Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-1 281,75	
3	K	1	VRN		-222,140	5,77	-1 281,75	
PP			VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		26
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
<p><i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 26, který se týká doplnění hydroizolační přízdívky.</p> <p>V části podzemních zdí byla zjištěna absence stávajících hydroizolačních přízdívek z plných cihel. Z důvodu potřeby vyrovnané plochy pro možnost dalších prací byly chybějící části doplněny, aby vznikl souvislý rovný podklad pro novou hydroizolaci.</p>		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH	
Celkové navýšení	16 763,77 Kč	
<p><i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací 		
<p><i>Vyjádření stavbyvedoucího</i></p> <p style="text-align: center;">DEREZA s.r.o. ☺ 162 00 Praha 6 (83)</p> <p>Podpis, razítko </p>		<p><i>Vyjádření projektanta</i></p> <p style="text-align: center;">d plus ☺ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S. SOKOLOVSKÁ 16/45A 186 00 PRAHA 8</p> <p>Podpis, razítko </p>
<p><i>Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)</i></p> <p> Ing. MILAN SOCHŮREK TECHNICKÝ DOZOR IČ: 27644211</p> <p>Podpis, razítko </p>		<p><i>Vyjádření investora</i></p> <p>Podpis, razítko</p>

Zpracovatel: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hostýnská 2100/2

Objekt:

02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVĚ

Soupis:

46 - ZL 26 - Doplnění hydroizolační přizdivky

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel:

MČ Praha 10

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení S+D

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 763,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 849,28	
P	3		Svislé a kompletní konstrukce				14 779,50	
1	K	346244811	Přizdivky izolační tl. 65 mm z cihel tl. 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	29,500	501,00	14 779,50	CS URS 2019 02
PP			Přizdivky izolační a ochranné z cihel pálených, na maltu MC 10 včetně vyhoření pískobloku v ohybu izolace vodorovně na svislou, se zařazenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných tl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm					
W					1,5*13		19,500	
W					1*10		10,000	
W					Součet		29,500	
D	998		Přesun hmot				1 069,78	
2	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	3,128	342,00	1 069,78	
PP			Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				914,49	
3	K	1	VRN		158,490	5,77	914,49	
PP			VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		27
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
<p><i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 27, který se týká regulačního ventilu na přívodní potrubí vody.</p> <p>Během kontroly bylo zjištěno, že voda ve vodovodním řádu dosahuje tlak 0,5-0,6 Mpa. Dle požadavku výrobce zařízení kuchyně a požadavku výrobce výtakových armatur smí být maximální tlak vody v potrubí 0,3 Mpa. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o osazení regulačního ventilu na přívodní potrubí vody, který sníží tlak na požadovanou hodnotu i pro zbytek školy.</p>		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH	
Celkové navýšení	7 387,58 Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozorce (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora Podpis, razítko

 Zpracovatel: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Hostýnská 2100/2
 Objekt: 02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVÉ
 Soupis: 47 - ZL 27 - Regulační ventil voda

Místo: Datum: 09.09.2019
 Zadavatel: MČ Praha 10 Projektant:
 Zhotovitel: Sdružení S+D Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 387,58	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 984,60	
D	722		Zdrávotechnika - vnitřní vodovod				6 984,60	
2	K	722130919	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 100	kus	1,000	74,60	74,60	CS ÚRS 2019 02
		PP	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přefezání ocelové trubky přes 50 do DN 100					
3	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2019 02
		PP	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení ocelového potrubí DN 50					
1	K	722231286	Regulátor výstupního tlaku membránový G 2 PN 16 do 70°C se dvěma závití	kus	1,000	5 370,00	5 370,00	CS ÚRS 2019 02
		PP	Armatury se dvěma závití regulátor výstupního tlaku membránový PN 16 do 70 °C G 2 (DN 50)					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				402,98	
4	K	1	VRN		69,840	5,77	402,98	
		PP	VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		28
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
<p><i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 28, který se týká zákrytu potrubí SDK.</p> <p>ZL řeší doplnění výměr sádrokartonových opláštění potrubí, ke kterému bylo přistoupeno z důvodů možnosti provedení čistých detailů obzvláště kolem stávajících rozvodů. SDK opláštění se dále z estetických důvodů provádělo nad rámec PD kolem viditelných nových nosníků.</p>		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace Celkové navýšení	Cena bez DPH 16 484,08 Kč	
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozoru o  Podpis, razítko 		Vyjádření investora Podpis, razítko

 Zpracovatel: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hostýnská 2100/2

Objekt:

02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVÉ

Soupis:

48 - ZL 28 - Zákryty potrubí SDK

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel:

MC Praha 10

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení S+D

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 484,08	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 584,88	
D		763	Konstrukce suché výstavby				15 584,88	
3	K	763121411	SDK stěna představená tl 62,5 mm profi CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	2,808	484,00	1 359,07	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z osových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A 9, 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl 62,5 mm, profi 50					
	WV		(0,16+0,16)*3,9			1,326		
	WV		(0,22+0,16)*3,9			1,462		
	WV		Soubet			2,808		
4	K	763121751	Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,606	45,70	126,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stěna představená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	WV		Soubet			2,606		
5	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profi CD+UD - C3	m2	10,956	980,00	10 736,88	
	PP		SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profi CD+UD - C3					
	W		(0,25+0,2+0,2)*0,7			0,455		
	W		(0,25+0,16+0,25)*0,93			0,614		
	W		(1,12+1,14)*0,6			1,356		
	W		(1,1+0,72)*1			1,820		
	W		(1,42+1,22)*0,7			1,848		
	W		(0,25+0,2+0,25)*3,56			2,492		
	W		(0,335+0,445)*3,04			2,371		
	WV		Soubet			10,956		
6	K	763131714	SDK podhled základní penetrační náter	m2	10,956	132,00	1 446,16	
	PP		SDK podhled základní penetrační náter					
2	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	10,956	54,90	601,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
7	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	142,710	9,20	1 312,93	
	PP		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				899,20	
B	K	1	VRN		155,840	5,77	899,20	
	PP		VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		29
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
Odůvodnění Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 29, který se týká opravy sloupů v místnostech C.1.13, C.1.14 a C.1.15. Na žádost ředitele školy byla provedena povrchová úprava stávajících sloupů s břizolitovou omítkou v m.č. C.1.13, C.1.14 a C.1.15. Sloupky byly přetaženy výztužnou a vyrovnávací vrstvou z lepidla a opatřeny štukovou omítkou včetně malby.		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 21 755,96 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta
Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora) 		Vyjádření investora

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Hostýnská 2100/2
 Objekt: 02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVÉ
 Soupis: 49 - ZL 29 - Oprava sloupů v místnostech C1.13,C1.14,C1.15

Místo: Datum: 09.09.2019
 Zadavatel: MČ Praha 10 Projektant:
 Zhotovitel: Sdružení S+D Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 755,96	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 864,37	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 916,64	
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	52,616	53,00	2 788,85	
	PP		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně					
	VV		26,308*2		52,616			
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	26,308	206,00	5 419,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na pátém podkladu sklovláknitým vtažením do tmele stěn					
	VV		(0,1+0,76)*3,98*5		17,512			
	VV		3,98*0,52*2		4,139			
	VV		(0,37+0,8)*3,98		4,657			
	VV		Součet:		26,308			
3	K	612181001	Výrovnávací stěrka š do 3 mm vnitřních stěn	m2	26,308	136,00	3 577,89	
	PP		Sádková směs š do 3 mm vnitřních stěn					
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,308	119,00	3 130,65	
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 840,00	
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,000	120,00	3 840,00	
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		2*2*8		32,000			
	VV		Součet:		32,000			
D		998	Přesun hmot				107,73	
5	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	0,315	342,00	107,73	
	PP		Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 704,76	
D		784	Dokončovací práce				1 704,76	
7	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně očištěných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,308	64,80	1 704,76	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně očištěných v místnostech výšky do 3,80 m					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 186,83	
6	K	1	VRN		205,690	5,77	1 186,83	
	PP		VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		30
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
<p><i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 30, který se týká dodání váhy.</p> <p>Změnový list řeší doplnění podlahové váhy v m.č. C 1.09, která je zakreslena v projektové dokumentaci, avšak není uvedena ve smluvním rozpočtu. Tato váha není ani předmětem dodávky gastro technologie.</p>		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH	
Celkové navýšení	44 952,25 Kč	
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího		Vyjádření projektanta
 Podpis, razítko		 Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozor. (investora)		Vyjádření investora
 Podpis, razítko		 Podpis, razítko

 Zpracovatel: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Hostýnská 2100/2
 Objekt: 02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové křty - NOVÉ
 Soupis: 50 - ZL 30 - váha

Místo: Datum: 09.09.2019
 Zadavatel: MČ Praha 10 Projektant:
 Zhotovitel: Sdružení S+D Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 952,25	
0		HSV	Práce a dodávky HSV				42 500,00	
0		3	Svislé a kompletní konstrukce				42 500,00	
3	K	386381R0	D+M Začistřovací rám na podlahu	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
1	K	386381R05	D+M Váha podlahová	kus	1,000	34 000,00	34 000,00	
0		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 452,25	
2	K	1	VRN		425,000	5,77	2 452,25	
	PP		VRN					

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		31
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2"		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
<p><i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 32, který se týká změny pochozí vrstvy v místnostech č. 1.06 a 1.10</p> <p>Změnový list řeší změnu nášlapné vrstvy v místnostech č. 1.06 a 1.10. V těchto místnostech byla původně uvažovaná PVC podlaha nahrazena dlažbou. ZL obsahuje odpočet výměr PVC a připočet dlažby.</p>		
Odpov. stavbyvedoucí 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 21 327,71 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  		Vyjádření projektanta  
Vyjádření tech. dozoru obyč. (investora)  		Vyjádření investora 

 Zpracovatel: 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hostýnská 2100/2

Objekt:

02.2 - ZŠ Hostýnská - změnové listy - NOVÉ

Soupis:

51 - ZL 31 - změna nášlapné vrstvy m.č.1.06 a 1.10

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel:

MČ Praha 10

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení S+D

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 327,71	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 164,25	
D		771	Podlahy z dlaždic				52 087,06	
10	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	34,655	155,00	5 371,53	
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm					
11	M	59761312R	sokl v. 100 mm	kus	34,655	179,00	6 203,25	
	PP		sokl v. 100 mm					
1	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protaskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	31,220	489,00	15 266,58	
	PP		Montáž podlah keramických režných protaskluzných lepených flexibilem lepidlem do 50 ks/m2					
2	M	59761155R1	dlaždice keramické	m2	34,342	599,00	20 570,86	
	PP		dlaždice keramické					
	VV		31,22/1,1		34,342			
3	K	771591115	Podlahy ošetření stýk podlaha stěna silikonem	m	34,655	39,20	1 358,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podlahy dokončovací práce spárování silikonem					
4	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	487,700	6,80	3 316,36	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m					
D		776	Podlahy povlakové				-31 922,81	
5	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo listů pryžových lezaných	m	-34,655	32,20	-1 115,89	
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo listů pryžových lezaných					
	VV		"C1_06" -(5,81*2+2,9+0,925*0,8)			-17,545		
	VV		"C1_10" -(2,71*3,1+1,695+1,45)*2*0,8)			-17,110		
	VV		Souběh			-34,655		
6	M	28411006R	lšta soklová PVC	m	-34,655	105,00	-3 638,78	
	PP		lšta soklová PVC					
7	K	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	m2	-31,220	175,00	-5 463,50	
	PP		Lepení pásů povlakových podlah pryžových					
	VV		skladba P9			-31,220		
	VV		Souběh			-31,220		
8	M	2841100R1	PVC heterogenní zářetové antibakteriální bez obsahu ftalátů (ref. vyr. Tarkett - Tapiflex Essencial 50)	m2	-31,220	667,00	-21 448,14	
	PP		PVC heterogenní zářetové antiseptické, bez obsahu ftalátů (ref. vyr. Tarkett - Tapiflex Essencial 50)					
9	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-316,653	0,81	-256,50	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 163,46	
12	K	1	VRN		201,640	5,77	1 163,46	
	PP		VRN					