

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019LMC006

Stavba: **Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2019
Zadavatel: IČ:
Uchazeč: **Build control s.r.o.** DIČ:
Projektant: IČ: 28642163
Zpracovatel: DIČ: CZ28642163
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 399 491,09

	Sezba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 399 491,09	503 893,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 903 384,22

Build control s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28642163 DIČ: CZ28642163

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019LMC006

Stavba: Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště

Místo: Datum: 19.05.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: **Build control s.r.o.** Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 399 491,09	2 903 384,23
SO 01 - Učebny	SO 01 - Učebny	592 677,65	717 139,96
SO 02 - WC chlapci a	SO 02 - WC chlapci a bezb...	376 700,50	455 807,61
SO 03 - Profese	SO 03 - Profese	1 343 485,00	1 625 616,85
VRN	Vedlejší náklady	86 627,94	104 819,81

Build control s.r.o.
Rýpčůva 1025
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 2585183 DIČ: CZ2585183

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště

Objekt:

SO 01 - Učebny - SO 01 - Učebny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Build control s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

28642163

DIČ:

CZ28642163

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

592 677,65

DPH základní
snížená

Základ daně

592 677,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

124 462,31

0,00

Cena s DPH

v CZK

717 139,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště

Objekt:

SO 01 - Učebny - SO 01 - Učebny

Místo:

Datum: 19.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Build control s.r.l.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

592 677,65

HSV - Práce a dodávky HSV

203 877,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 726,54

94 - Lešení a stavební výtahy

8 699,63

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

58 789,50

96 - Bourání konstrukcí

84 732,08

998 - Přesun hmot

3 930,19

PSV - Práce a dodávky PSV

388 799,71

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 487,27

713 - Izolace tepelné

98 646,28

763 - Konstrukce suché výstavby

102 387,64

766 - Konstrukce truhlářské

16 042,65

781 - Dokončovací práce - obklady

28 982,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

28 198,21

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

110 055,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště

Objekt: SO 01 - Učebny - SO 01 - Učebny

Místo: Datum: 19.05.2019
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Build control s.r.l. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							592 677,65
D		HSV	Práce a dodávky HSV				203 877,94
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				47 726,54
1	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,200	321,32	1 670,86
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
2	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn štuk nanášená ručně	m2	5,200	593,79	3 087,70
	PP		Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn štuk nanášená ručně				
3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	197,159	138,66	27 338,60
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%				
4	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	21,020	414,34	8 709,46
	PP		Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
5	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	7,902	875,72	6 919,92
	PP		Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně				
D		94	Lešení a stavební výtahy				8 699,63
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,177	95,41	8 699,63
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2				
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				58 789,50
7	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	240,226	166,67	40 038,30
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m				
8	K	959 R	Stavební přípomoc pro ZT a EI	kod	50,000	375,02	18 751,20
	PP		Stavební přípomoc pro ZT a EI				
D		96	Bourání konstrukcí				84 732,08
9	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	9,250	947,89	8 767,94
	PP		Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm				
10	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	19,000	512,08	9 729,44
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm				
11	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	91,177	153,13	13 962,37
	PP		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %				
12	K	978013111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 5 %	m2	197,159	46,88	9 242,42
	PP		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 5 %				
13	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	34,122	137,51	4 692,08
	PP		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %				
14	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	21,195	139,66	2 960,10
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2				
15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	9,777	1 701,09	16 631,60
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně				
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,777	369,87	3 616,19
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,777	16,15	157,95
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,777	1 531,35	14 971,99
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)				
D		998	Přesun hmot				3 930,19
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,044	1 922,79	3 930,19
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				388 799,71
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 487,27
20	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS	m2	2,313	750,05	1 734,86
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS				
21	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS	m2	2,850	921,93	2 627,51
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS				
22	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	24,900	5,02	124,90
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m				
D		713	Izolace tepelné				98 646,28
23	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	182,355	143,93	26 245,90
	PP		Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek				
24	M	631508490	pás tepelné izolační ISOVER DOMO 10 100 mm 7500x1200 mm	m2	94,860	234,39	22 234,24
	PP		pás tepelné izolační ISOVER DOMO 10 100 mm 7500x1200 mm				
25	M	631508520	pás tepelné izolační ISOVER DOMO 16 160 mm 5000x1200 mm	m2	94,860	375,02	35 574,78
	PP		pás tepelné izolační ISOVER DOMO 16 160 mm 5000x1200 mm				
26	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytí separační fólií z PE	m2	91,177	13,84	1 261,44
	PP		Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytí separační fólií z PE				
27	M	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	100,295	125,01	12 537,68
	PP		zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m				
28	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	260,000	3,05	792,24
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m				
D		763	Konstrukce suché výstavby				102 387,64
29	K	763131414	SDK podhled desky 1x15 bez TI dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	91,177	1 106,15	100 855,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		SDK podhled desky 1xÁ 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
30	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	645,000	2,38	1 531,97
	PP		Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				16 042,65
31	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 281,33	2 562,66
	PP		Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně				
32	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 KLASIK	kus	2,000	5 937,88	11 875,76
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 KLASIK				
33	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	210,60	210,60
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m				
34	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m	m	1,000	1 265,71	1 265,71
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m				
35	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	75,800	1,69	127,92
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				28 982,36
36	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,020	715,17	15 032,79
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
37	M	597610100	obkládačky keramické RAKO (bílé i barevné) 20 x 30 x 0,7 cm l. j.	m2	23,122	562,54	13 006,96
	PP		obkládačky keramické RAKO (bílé i barevné) 20 x 30 x 0,7 cm l. j.				
38	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	179,000	5,27	942,61
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				28 198,21
39	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	21,416	74,93	1 604,76
	PP		Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru				
40	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	21,416	154,42	3 307,08
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí				
41	K	783117101	Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	21,416	487,53	10 440,97
	PP		Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí				
42	K	783232101	Lokální tmelení do 10% plochy epoxidovým tmelem	m2	16,950	293,77	4 979,38
	PP		Lokální tmelení do 10% plochy epoxidovým tmelem				
43	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr	m2	16,950	262,52	4 449,66
	PP		Základní jednonásobný olejový nátěr				
44	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	8,545	78,18	668,03
	PP		Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
45	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,545	164,12	1 402,41
	PP		Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,545	157,51	1 345,92
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				110 055,30
47	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	638,397	48,28	30 824,58
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m				
48	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	740,876	106,94	79 230,72
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště

Objekt:

SO 02 - WC chlapci a - SO 02 - WC chlapci a bezb...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: **Build control s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.05.2019

IČ:

DÍČ:

IČ: 28642163

DÍČ: CZ28642163

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena bez DPH

376 700,50

DPH základní
snížená

Základ daně

376 700,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

79 107,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

455 807,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště

Objekt:

SO 02 - WC chlapani a - SO 02 - WC chlapani a bezb...

Místo:

Datum: 19.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Build control s.r.l.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	174 316,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 988,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 532,73
94 - Lešení a stavební výtahy	2 818,07
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 695,09
96 - Bourání konstrukcí	72 725,44
998 - Přesun hmot	8 556,42
PSV - Práce a dodávky PSV	202 384,38
766 - Konstrukce truhlářské	21 732,57
771 - Podlahy z dlaždic	54 318,73
781 - Dokončovací práce - obklady	107 374,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 368,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 590,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště

Objekt:

SO 02 - WC chlupci a - SO 02 - WC chlupci a bezb...

Místo:

Datum: 19.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Build control s.r.l.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							376 700,50
D		HSV	Práce a dodávky HSV				174 316,12
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				32 988,37
1	K	311272131	Zdivo z pórobeton. tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovr. maltu tl 250 mm	m2	2,100	2 265,77	4 758,12
	PP		Zdivo z pórobeton. tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovr. maltu tl 250 mm				
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,017	65 982,04	1 121,69
	PP		Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů				
3	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	1,800	843,71	1 518,67
	PP		Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm				
4	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,200	994,29	2 187,45
	PP		Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm				
5	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	9,888	1 200,55	11 870,99
	PP		Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm				
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	8,460	1 363,06	11 531,45
	PP		Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 532,73
7	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,763	321,32	4 422,31
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
8	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn štuk nanášená ručně	m2	13,763	550,04	7 570,13
	PP		Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn štuk nanášená ručně				
9	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	80,080	414,34	33 180,46
	PP		Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
10	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	557,34	1 672,03
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu				
11	M	553312150	zároveň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P	kus	1,000	1 937,62	1 937,62
	PP		zároveň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P				
12	M	553313460	zároveň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P	kus	2,000	1 375,09	2 750,18
	PP		zároveň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P				
D		94	Lešení a stavební výtahy				2 818,07
13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,535	95,41	2 818,07
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2				
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 695,09
14	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	34,170	166,67	5 695,09
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m				
D		96	Bourání konstrukcí				72 725,44
15	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,950	171,90	1 022,79
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm				
16	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,174	6 808,19	1 184,62
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3				
17	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	32,600	236,07	7 695,97
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
18	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	31,360	97,34	3 052,52
	PP		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2				
19	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,050	200,21	410,42
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm				
20	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	4,000	206,72	826,88
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm				
21	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	3,500	339,40	1 187,89
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm				
22	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	7,000	490,24	3 431,65
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm				
23	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,500	332,88	499,32
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm				
24	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	51,390	137,51	7 066,58
	PP		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %				
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	42,195	139,66	5 892,97
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2				
26	K	767153810	Demontáž příček mobilních nezávěsných s plným modulem výšky do 3 m	m2	6,000	814,58	4 887,50
	PP		Demontáž příček mobilních nezávěsných s plným modulem výšky do 3 m				
27	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,500	1 474,20	2 211,31
	PP		Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m				
28	K	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	9,218	1 701,09	15 680,69
	PP		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně				
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,218	369,87	3 409,44
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,218	16,15	148,92
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,218	1 531,35	14 115,97
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)				
D		998	Přesun hmot				8 556,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,450	1 922,79	8 556,42
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				202 384,38
	D	766	Konstrukce truhlářské				21 732,57
33	K	76660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 281,33	2 562,66
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
34	M	611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm vč kování	kus	2,000	5 000,32	10 000,64
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm vč kování				
35	K	76660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 281,33	1 281,33
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně				
36	M	611617240	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm mahagon vč kování	kus	1,000	7 656,74	7 656,74
	PP		dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm mahagon vč kování				
37	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	137,000	1,69	231,20
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				54 318,73
38	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	30,816	812,55	25 039,60
	PP		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2				
39	M	597611160	dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j.	m2	33,898	593,79	20 128,23
	PP		dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j.				
40	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	890,000	10,28	9 150,90
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				107 374,04
41	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	80,080	715,17	57 270,49
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
42	M	597610100	obkládačky keramické RAKO (bílé i barevné) 20 x 30 x 0,7 cm I. j.	m2	88,088	546,91	48 176,21
	PP		obkládačky keramické RAKO (bílé i barevné) 20 x 30 x 0,7 cm I. j.				
43	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	366,000	5,27	1 927,34
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 368,56
44	K	783101203	Jemné obrušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,434	74,93	257,32
	PP		Jemné obrušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru				
45	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,434	154,42	530,28
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí				
46	K	783117101	Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,434	443,78	1 523,94
	PP		Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí				
47	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,145	78,18	402,23
	PP		Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
48	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,145	164,12	844,40
	PP		Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
49	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,145	157,51	810,39
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				14 590,48
50	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	84,513	48,28	4 080,65
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m				
51	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	98,276	106,94	10 509,83
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště

Objekt:

SO 03 - Profese - SO 03 - Profese

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Build control s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

28642163

DIČ:

CZ28642163

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 343 485,00

DPH základní
snížená

Základ daně

1 343 485,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

282 131,85

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 625 616,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště

Objekt:

SO 03 - Profese - SO 03 - Profese

Místo:

Datum: 19.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Build control s.r.l.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	1 343 485,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 343 485,00
721 - Zdravotechnika	438 397,80
740 - Elektromontáže	353 171,32
776 - Podlahy pvtlakové-PVC	312 054,44
791 - Plošiny mobilní	239 861,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební práce ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště

Objekt:

SO 03 - Profese - SO 03 - Profese

Místo:

Datum: 19.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Build control s.r.l.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 343 485,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 343 485,00
D		721	Zdravotechnika				438 397,80
1	K	72101	ZT - bourání, výměna u úprava: voda, kanalizace, zařizovací předměty - předpoklad	soub	1,000	438 397,80	438 397,80
	PP		ZT - bourání, výměna u úprava: voda, kanalizace, zařizovací předměty				
D		740	Elektromontáže				353 171,32
2	K	74001	EI - bourání, nové rozvody, svítidla, zásuvky, vypínače, revize - předpoklad	soub	1,000	353 171,32	353 171,32
	PP		EI - bourání, nové rozvody, svítidla, zásuvky, vypínače, revize				
D		776	Podlahy povlakové-PVC				312 054,44
3	K	77601	Podlahy - demotáž PVC vč. soklů, nové podl. krytiny PVC vč. soklů a stěrky	soub	1,000	312 054,44	312 054,44
	PP		Podlahy - demotáž PVC vč. soklů, nové podl. krytiny PVC vč. soklů a stěrky				
D		791	Plošiny mobilní				239 861,44
4	K	79101	Mobilní pásový schodolez LG 2004 (samotný, vč. invalidního vozíku Timago FS 908LJQ/51) dodávka a montáž	soub	1,000	239 861,44	239 861,44
	PP		Mobilní pásový schodolez LG 2004 (samotný, vč. invalidního vozíku) dodávka a montáž				

