

ROZPOČET (dílní soupis prací a materiálu)

souhrn požadavků TO na říjen 2019

Oblast: Obvod ST Zlín

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje 2019 - ZLN

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc

Zhotovitel: TSS, a.s.

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celkový součet: 9 242 734,50

TH	Traťové hospodářství					
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	60,000		
2	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m ²	200,000		
3	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 5 cm	m ²	10,000		
7	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	1 099,000		
8	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	199,000		
9	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	300,000		
10	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	300,000		
11	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	7,000		
12	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	1,000		
13	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m ³	25,500		
14	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m ³	20,000		
15	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	2 514,000		
16	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m ³	120,000		
17	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	3,000		
18	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	350,000		
19	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	5 600,000		
20	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	15,000		
21	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	35,000		
39	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	45,000		
40	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000		
41	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30,000		
42	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		
43	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000		
47	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	15,000		
48	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	2,000		
49	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,000		
50	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,700		
51	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	15,500		
54	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	620,000		
57	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	1,000		
65	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,000		
66	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	5,000		

67	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	17,000		
69	5913105010	Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,000		
70	5913110010	Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,000		
TH-M Traťové hospodářství - dodávky						
71	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	2 110,000		
OST Ostatní						
84	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	60,000		
85	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	60,000		
86	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav	kus	10,000		
87	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	8,000		
88	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	26,000		
89	7592007076.1	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav	kus	10,000		
90	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	8,000		
91	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	26,000		
XDp Doprava						
99	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	1 160,000		
100	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	350,000		
101	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	600,000		
102	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	1 200,000		
103	9902109100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin příplatek za každý další 1 km	t	1 350,000		
104	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		
105	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	19,000		
106	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	8,000		
VON Vedlejší a ostatní náklady						
107	22101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	Kč/%	41 000,000		
108	22101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	Kč/%	41 000,000		
109	22101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	Kč/%	41 000,000		
110	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	20,020		
111	22111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	2,000		
113	23111001	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace nivelety/osy koleje trať jednokolejná zaměření ZZ	km	1,520		
114	23111011	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace nivelety/osy koleje trať jednokolejná zajištění PPK	km	3,500		
115	23112001	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace nivelety/osy koleje trať dvoukolejná zaměření ZZ	km	2,000		

118	23113011	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať dvoukolejná	km	2,000		
119	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	Kč/%	25 000,000		
120	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/%	20 000,000		
121	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	Kč/%	5 000,000		
122	33121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	Kč/%	5 000,000		
125	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	850,000		
126	34111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	50,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 429819

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d0d5652c-6948-4430-9cf9-9dd3cd22590e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.10.2019 12:41:00



2b23fcb-c6ad-4c87-b4f0-a715d88db66c