

	<b>Výměna kolejnic koleje č. 200 v Č.T.</b>		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	13,91
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	13,91
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	24,00
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	11,00
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	11,00
7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	8,00
7594105070	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	8,00
7592007160	Demontáž balízy upevněné na pražec pomocí pásky	kus	2,00
7592005160	Montáž balízy na pražec pomocí pásky	kus	2,00
5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	89,00
5907030395	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	m	662,00
5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus	20,00
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	30,00
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	30,00
5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	10,00
5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m	751,00
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,00
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	870,00
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	870,00
5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	2,00
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00
04000-1000	Inženýrská činnost - posudky příprava rozpočtu HMG a TP	kpl.	1,00
	<b>Oprava PPK v žst. Ústí n. Orlicí</b>		
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,67
5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	681,00
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	424,14
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	863,12
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,00
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,00
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	16,00
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	16,00
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	20,00
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	20,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	863,12
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,00
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	kpl	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	kpl	3,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl	1,50
	<b>Oprava výhybek v žst. Česká Třebová</b>		
	<b>vých.č. 38</b>		
5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,20
5909040010	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	200,00
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	200,00
	<b>TÚ Přelouč - Prachovice</b>		
	<b>Opravné práce v žst. Kostelec u H.M.</b>		
	<b>vých. č. 6</b>		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	2,00
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	10,70

5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,00
	<b>spojka v.č. 5 - 6</b>		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	3,00
5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	3,60
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	10,60
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	3,00
	<b>k.č. 2</b>		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	4,00
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	2,00
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	12,50
5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	12,50
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	32,00
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,00
5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	2,00
	<b>vých. č. 2</b>		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	20,00
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	6,00
5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	14,40
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	17,00
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	18,00
	<b>k.č. 2a</b>		
5908005120	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. R65	kus	32,00
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	24,00
5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	m	7,20
5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m	320,00
5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	14,00
5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	16,00
7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	8,00
7594110925	Lanová propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733)	kus	8,00
5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	16,00
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	32,00
5908005220	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. R65	kus	16,00
	<b>vých. č. 1</b>		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	18,00
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	8,40
5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	7,20
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	21,40
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	10,00
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	25,00
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	50,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	kpl.	3,50
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50
	<b>PPK</b>		
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,10
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,61
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	200,10
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	360,00
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	20,00
5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	760,00
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	760,00
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,00
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,00
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	300,00
5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	51,30

9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	542,34
5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa přísypávkou zemního tělesa	m2	200,00
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	51,30
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	102,60
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	102,60
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	5,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	kpl.	2,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50
	<b>Oprava železničního přejezdu z. Veselí na trati Přelouč - H. Městec</b>		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8,00
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,04
5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,04
5905080010	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	170,00
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	80,00
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	22,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	379,94
5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa přísypávkou zemního tělesa	m2	100,00
5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,04
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	75,08
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	70,00
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	70,00
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	230,00
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	230,00
5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	13,52
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník	m	10,00
5963134000	Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín dřevěný	kus	2,00
5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	8,00
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 15 cm	m2	29,00
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnny-odrusná vrstva	t	3,63
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	7,25
5964161005	Beton lehce zhutitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0,64
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	12,48
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	10,00
919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	10,00
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	4,21
9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	4,21
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	4,20
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,01
7593335160	Montáž souboru KAV, FID, ASE	kus	1,00
7593337160	Demontáž souboru KAV, FID, ASE	kus	1,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	150,15
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	150,15
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	200,00
5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	40,00
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	120,00
Kalkulace	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 110x110x10mm	t	0,17
9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	0,48
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	0,00
01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	kpl.	0,50
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	kpl.	3,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	kpl.	1,00

01200-2000	Geodetické práce - po opravě	kpl.	1,00
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	3,00
	<b>Nástupiště Veselí</b>		
5914120070	Demontáž nástupiště úrovnového Sudop K (KD,KS) 150	m	58,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	35,69
5914130250	Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop KD (KS) 230	m	60,00
5914110130	Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy	m2	31,50
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	29,14
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	29,14
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,45
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	3,62
5964147010	Nástupištní díly blok úložný U95	kus	61,00
5964147105	Nástupištní díly výplňová deska D3	kus	120,00
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	17,54
5964147020	Nástupištní díly tvárnice Tischer B	kus	60,00
5964147040	Nástupištní díly konzolová deska K 230 (KS)	kus	60,00
9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km	t	39,54
5912040110	Montáž návěstidla včetně sloupku konce nástupiště - piktogram	kus	2,00
5912040120	Montáž návěstidla včetně sloupku místa zastavení	kus	2,00
5912040100	Montáž návěstidla včetně sloupku tabule před zastávkou - název zastávky	kus	1,00
5962101045	Návěstidlo konec nástupiště	kus	2,00
5962107000	Piktogramy zákaz vstupu	kus	2,00
5962110000	Značení zastávek tabule s názvem	m2	1,00
5962113005	Sloupek ocelový pozinkovaný 60 mm	m	18,00
327313218	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 - ztracené bednění	m3	6,96
5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	11,70
5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	11,70
5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	10,38
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	12,99
5955101030	Kamenivo drcené drt' frakce 8/16 (2/5 mm)	t	0,65
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	13,64
5964151010	Dlažba zámková hladká ičko	m2	11,00
59515409	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 300mm	kus	116,00
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	6,96
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	21,52
911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	14,50
Kalkulace	Výroba ocelového zábradlí, vč. nátěrů	m	14,50
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	1,00
5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	5,00
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	2,78
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	2,78
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00
01200-2000	Geodetické práce - po opravě	%	1,00
	<b>Oprava železniční přejezdu P6946</b>		
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	12,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	70,00
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	110,00
5914030510	Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu s mřížkou	m	6,00
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm	m2	70,00
5963146005	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-obilná vrstva	t	7,00

5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	8,75
5963146020	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	17,50
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	30,00
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	30,00
5963152000	Asfaltová závlivka pro trhliny a spáry	kg	11,55
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. Třídy	m3	128,80
5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa přísypávkou zemního tělesa	m2	100,00
5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	75,00
5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32 (štěrkopísek)	t	22,50
5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2	75,00
5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	22,50
5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační	m2	78,75
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	15,00
5964103005	Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	15,00
5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	24,00
5964104045	Kanalizační díly plastové trubka s kompaktní stěnou DN 400 (500)	m	24,00
5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t	13,44
5914035150	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopového žlabu staveništního prefabrikátu	m	60,00
5964119015	Železniční spodek Příkopová tvárnice TZZ 4b	kus	63,00
5964161005	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	t	8,58
5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výúst' z lomového kamene	m	15,00
5955101045	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	10,00
5964161005	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	t	3,30
5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	9,60
5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	9,60
5963101003	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T	m	9,60
5964161005	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	t	3,80
5963101025	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pojistka proti posunu	kus	8,00
5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,03
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	80,39
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	163,60
5906140210	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "u"	km	0,03
5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 (UIC 60) rozdělení "u"	km	0,03
5957110000	Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260	m	48,00
5957116010	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,60 m	kus	4,00
5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P (dodávka SŽDC s.o.)	kus	53,00
5958125005	Železniční svršek-opevňovač komplety s antikorozní úpravou SKI Z4 (sverka SKI24, sroub RSU, matice MZZ, podložka UIC6)	kus	72,00
5958158005	Železniční svršek-opevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	106,00
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,40
5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	4,00
5910020330	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49	svar	4,00
9901000300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30 km	kus	1,00
9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km	kus	1,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	277,50
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	294,44
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	117,94
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	163,60
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	3,23
9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	3,36
9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km	t	28,96
9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	4,83
9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t	889,09
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,00

9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	284,44
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	33,19
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,02
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	kpl.	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	kpl.	1,50
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	2,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 429870

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c7be83a0-ffbc-4654-845e-0807b6a3a4ac

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.10.2019 12:55:01



9256fa4e-7706-4036-9a1e-2ac11038c09a