



Elektroline a.s.
Praha 8 – Kobylisy, K Ládví 1805/20, PSČ 184 00
IČ: 45312338, DIČ: CZ45312338
www.elektroline.cz

bankovní spojení Citibank Europe plc
č. ú. 2510570205/2600
tel.: +420 284 021 111, fax +420 284 021 119
info@elektroline.cz

Příloha č. 1

NABÍDKOVÁ CENA


na veřejnou zakázku s názvem „Oprava 6kusů trakčních stožárů TT na ul. U podjezdu a Divišova v Olomouci“

• **Cena Díla:**

<u>Celková cena Díla (bez DPH)</u>
<u>2.247.475,83 Kč</u>
<u>DPH</u>
<u>471.969,92Kč</u>
<u>Celková cena Díla (s DPH)</u>
<u>2.719.445,75Kč</u>

- Deklarovaná životnost trakčních stožárů je 30let

V Praze dne 13.9.2019



Michael Šnajdr
vedoucí skupiny Železnice, Elektroline a.s.
na základě plné moci



Elektroline a.s.
K Ládví 1805/20
184 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC
CZ45312338

25
Ku

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 001
Zakázka: Oprava stožárů TT U podjezdu a Divišova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.09.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45312338
Elektrolne a.s. K Ládví 1805/20, Kobylišy, 184 00 Praha 8 DIČ: CZ45312338

Projektant: IČ: 45312338
Elektrolne, a.s. DIČ: CZ45312338

Zpracovatel: IČ: 45312338
Elektrolne, a.s. DIČ: CZ45312338

Poznámka:

Cena bez DPH 2 247 475,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 247 475,83	471 969,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 719 445,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Zakázka: Oprava stožárů TT U podjezdu a Divišova

Místo: Datum: 16.09.2019

Zadavatel: Projektant: Elektroline, a.s.

Zhotovitel: Elektroline a.s. K Ládví 1805/20, Kobyličky, 184 00 Praha 8
Zpracovatel: Elektroline, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 247 475,83	2 719 445,75
01	Oprava 6ks stožárů	2 247 475,83	2 719 445,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava stožárů TT U podjezdu a Divišova

Objekt:

01 - Oprava 6ks stožárů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Elektroline a.s. K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8

Projektant:

Elektroline, a.s.

Zpracovatel:

Elektroline, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.09.2019

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

45312338

CZ45312338

45312338

CZ45312338

45312338

CZ45312338

Cena bez DPH

2 247 475,83

DPH základní snížená	Základ daně 2 247 475,83 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 471 989,92 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

2 719 445,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava stožárů TT U podjezdu a Divišova

Objekt:

01 - Oprava 6ks stožárů

Místo:

Datum: 16.09.2019

Zadavatel:

Projektant: Elektroline, a.s.

Zhotovitel:

Elektroline a.s. K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8

Zpracovatel: Elektroline, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 247 475,83

D	1	Zemní práce					507 254,05	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,768			
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
2	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,768			
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,768			
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,768			
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	66,182			
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
6	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,400			
	PP		Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)					
7	K	275313811	Základové patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4	m3	36,768			
	PP		Základové patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4					
8	M	589333310	směs pro beton třída C30/37 XF4 frakce do 8 mm	m3	36,768			
	PP		směs pro beton třída C30/37 XF4 frakce do 8 mm					

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					226 792,00	
---	---	------------------------------------	--	--	--	--	------------	--

9	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	6,000			
	PP		Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání					
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	36,000			
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
11	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	82,400			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
12	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	824,000			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
13	K	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	82,400			
	PP		Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m					
14	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	82,400			
	PP		Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění					
15	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	82,400			
	PP		uložení odpadu kód 170101 beton					

D	741	Elektromontáže - trakční vedení (materiál+ montáž)					1 424 971,54	
---	-----	--	--	--	--	--	--------------	--

16	K	316000R1	StožárC/10m a CO/10m-16kN metalizovaný	ks	4,000			
	PP		StožárC/10m a CO/10m-16kN metalizovaný					
17	K	316000R2	Stožár D/10m - 22kN metalizovaný	ks	2,000			
	PP		Stožár D/10m - 22kN metalizovaný					
18	K	741113110	Montáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m	kus	6,000			
	PP		Montáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m					
19	K	999000001	Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	12,000			
	PP		Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem					
20	K	999000002	Rozebíratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	7,000			
	PP		Rozebíratelné ukončení lana N 35 s izolátorem					
21	K	999000003	Nerozebíratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem	ks	3,000			
	PP		Nerozebíratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem					
22	K	999000004	Páskovaný kardan 37 mm pro lano (objímka)	ks	14,000			
	PP		Páskovaný kardan 37 mm pro lano (objímka)					
23	K	999000010	Bočák, na lano 25-50 mm2	ks	6,000			
	PP		Bočák, na lano 25-50 mm2					
24	K	999000011	Dvojitý boční držák upevněný na lano 25-50 mm2	ks	1,000			
	PP		Dvojitý boční držák upevněný na lano 25-50 mm2					
25	K	999000012	Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2	ks	3,000			
	PP		Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2					
26	K	999000016	Pevné kotvení pro trolejový drát Cu150mm2	s	2,000			
	PP		Pevné kotvení pro trolejový drát Cu150mm2					
27	K	999000020	Pohyblivé kotvení na kulatém stožáru, závaží uvnitř	kpl	2,000			
	PP		Pohyblivé kotvení na kulatém stožáru, závaží uvnitř					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	999000021	Spojka troleje dvoudílná	ks	6,000			
	PP		Spojka troleje dvoudílná					
29	K	999000039	Lano nerezové 35mm2	m	400,000			
	PP		Lano nerezové 35mm2					
30	K	999000044	ostatní materiál	%	0,030			
	PP		ostatní materiál					
31	K	999000086	Demontáž nosné sítě I.etapa	kpl	1,000			
	PP		Demontáž nosné sítě I.etapa					
32	K	999000087	Demontáž nosné sítě II. etapa	kpl	1,000			
	PP		Demontáž nosné sítě II. etapa					
33	K	999000090	Demontáž nosné sítě III. etapa	kpl	1,000			
	PP		Demontáž nosné sítě III. etapa					
34	K	999000091	Přeložka optosítě	m	60,000			
	PP		Přeložka optosítě					
35	K	999000099	Instalace provizorního stožáru s mobilním základem,(vrch namáh. 22kN/ v 8m), vč. dopravy	ks	6,000			
	PP		Instalace provizorního stožáru s mobilním základem,(vrch namáh. 22kN/ v 8m), vč. dopravy					
36	K	999000100	Demontáž provizorního stožáru s mobilním základem, vč. dopravy	ks	6,000			
	PP		Demontáž provizorního stožáru s mobilním základem, vč. dopravy					
37	K	999000110	Demontáž stožáru, vč.odvozu	ks	6,000			
	PP		Demontáž stožáru, vč odvozu					
D	M		M - Přeložka VO				94 710,24	
D	46-M		Zemní práce pro elektromontáže				33 003,36	
38	K	110002100	Vytýčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	km	1,500			
	PP		Vytýčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném					
38	K	181111300	Provizorní úprava terénu se zhuštěním hornina třídy 3	m2	12,000			
	PP		Provizorní úprava terénu se zhuštěním hornina třídy 3					
40	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	6,000			
	PP		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení					
41	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	12,000			
	PP		Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého					
D	21-M		21-M					
42	K	210010124	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně	m	8,000			
	PP		Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně					
43	M	345713520	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	8,000			
	PP		Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063					
44	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových závěsných na výložník- přeložka	kus	5,000			
	PP		Montáž svítidel výbojkových závěsných na výložník- přeložka					
45	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000			
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
46	M	R7	Stožárová rozvodnice, jistič 10A	ks	3,000			
	PP		Stožárová rozvodnice, jistič 10A					
47	M	348444610	výložník pro svítidlo dvojitý 90°	kus	2,000			
	PP		výložník pro svítidlo dvojitý 90°					
48	K	210800005	Montáž měděných vodičů CYKY 3x2,5 mm2	m	40,000			
	PP		Montáž měděných vodičů CYKY 3x2,5 mm2					
49	M	341421580	vodič silový s Cu jádrem CYKY3x2,5 mm2	m	40,000			
	PP		vodič silový s Cu jádrem CYKY3x2,5 mm2					
50	K	220111776	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do 120 mm2	m	6,000			
	PP		Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do 120 mm2					
51	M	354410730	Zemnicí pásek průměr 10 mm FeZn	kg	6,000			
	PP		Zemnicí pásek průměr 10 mm FeZn					
52	K	R1	Montáž kabelové oko	ks	6,000			
	PP		Montáž kabelové oko					
53	M	354320670	oko kabelové lisované pro Al vodiče kruhové	kus	6,000			
	PP		oko kabelové lisované pro Al vodiče kruhové					
54	K	R10	Montáž kabel AYKY 4x25	m	6,000			
	PP		Montáž kabel AYKY 4x25					
55	M	341131220	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2	m	6,000			
	PP		kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2					
56	K	R2	Montáž kabelové spojky	ks	3,000			
	PP		Montáž kabelové spojky					
57	M	354323840	spojka kabelová SVC do 35 mm2	kus	3,000			
	PP		spojka kabelová SVC do 35 mm2					
58	K	R4	Demontáž svorkovnicové skříně	ks	3,000			
	PP		Demontáž svorkovnicové skříně					
59	K	R5	Demontáž kabelového vedení VO	m	6,000			
	PP		Demontáž kabelového vedení VO					
60	K	R6	Demontáž svítidel výbojkových venkovních	ks	5,000			
	PP		Demontáž svítidel výbojkových venkovních					
D	OST		Ostatní				66 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
61	K	HZS4112	Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel	hod	6,000			
	PP		Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel					
62	K	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	48,000			
	PP		Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů					
63	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod	6,000			
	PP		Hodinová zúčtovací sazba jeřábů					
64	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	6,000			
	PP		Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen					
65	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod				
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista					
66	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod				
	PP		Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista					
67	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný					
	PP		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný					

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

154 300,00

68	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
69	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
70	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
71	K	044002000.1	Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E	kpl	1,000			
	PP		Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E					
72	K	049203000R	Dopravní značení pro dočasné omezení na komunikaci	kpl	1,000			
	PP		Dopravní značení pro dočasné omezení na komunikaci					
73	K	053103000	Místní poplatky	kpl	1,000			
	PP		Místní poplatky					

